PŮDORYS II. PATRA - NOVÝ STAV
1:50

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKY
031	PRÁDELNA	16,80	KERAM. DLAŽBA	KER.OBKLAD	
032	CHODBA, SCHODIŠTĚ	32,97	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA	
033	SUŠÁRNA	25,83	KERAM. DLAŽBA	KER.OBKLAD	
034	PŮDA	266,70	FÓLIE, PAROTĚSNÁ DŘEVĚNÁ LÁVKA	ŠTUK.OMÍTKA	
035	PŮDA	329,10	FÓLIE, PAROTĚSNÁ DŘEVĚNÁ LÁVKA	ŠTUK.OMÍTKA	

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:

- ZDIVO Z BLOKŮ CT-TYN1, MC50
- VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 120 MM–POLYSTYREN, OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET TL. 30 MM
- VNITŘNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 120 MM–MINERÁLNÍ VLNA ZE STRANY NEVYTÁPĚNÉ PŮDY
- (A) ZATEPLENÍ STROPU ZE SHORA TL. 120 MM–MINERÁLNÍ VLNA, PŘEKRYTO PAROTĚSNOU FÓLIÍ

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

PŘEDSAZENÁ STĚNA ZE SÁDROKARTONU, OSOVÁ VZDÁLENOST STOJEK 31,25 cm, 2xOPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTONEM TL. 12,5 mm (VNITŘNÍ DESKA S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI, VNĚJŠÍ DESKA BĚŽNÁ). DO KONSTRUKCE VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100 mm, KOMPLETNÍ SYSTÉM, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. 150 mm NAD PODLAHOU NASÁVACÍ OTVOR ø40 mm, POD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM VÝFUKOVÝ OTVOR ø40 mm. OTVORY KRYTY SYSTÉMOVOU MŘÍŽKOU. ODVOD KONDENZÁTU ZE SIFONU VĚTRACÍ TAŠKY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ STOUPAČKY.

NOVÁ KRYTINA :
BETONOVÁ TAŠKOVÁ KRYTINA, CHILOVÉ ČERVENÁ – IMITUJÍCÍ BOBROVKY
VELKOFORMÁTOVÁ / ZDVOJENÁ / BOBROVKA
SKLÁDÁ TAŠKOVÉ KRYTINY JE POUZE ORIENTAČNÍ

KOTVENO POMOCÍ OCELOVÉ PLATLE S TRNEM A PATKOU.

POZEDNICE ULOŽENA NA UPRAVENÉ LOŽE Z BETONU. SEPARACE Z ASFALTOVÉHO PÁSU. KOTVENO DO KONSTRUKCE ZDÍ POMOCÍ OCELOVÉ PÁSOVINY 5/50 mm

KOMPLETNĚ NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY KONSTRUKCE STŘECHY

STÁVAJÍCÍ POZEDNICE

ODVĚTRÁNÍ VZT. POD STŘECHOU REDUKCE NA SYSTÉMOVÝ TVAROVÝ TAŠKU

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

PLNÁ VÁZBA KCE, KROVU

+5,600 033 | +7,000 032 | +7,000 031 | +7,000 STAV 034 | +7,120 NÁVRH | +5,600 STAV 035 | +5,720 NÁVRH

VÝPISY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

OZN	NÁZEV	Š/V [mm/mm]	DÉLKA [M]	KUSŮ
P1	POZEDNICE	100/140	19,0	1
P2	POZEDNICE	100/140	24,35	1
P3	POZEDNICE	100/140	15,26	1
P4	POZEDNICE	100/140	20,60	1
P5	KROKVE	80/120	1,8	80
P6	NÁMĚTKY	80/120	1,8	12

POZNÁMKA:

- V SOUBĚHU S UVEDENOU STAVEBNÍ ETAPOU ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE ŘEŠENA I STAVEBNÍ ETAPA , ZAHLEDŇUJÍCÍ PRÁCE SPOJENÉ S VÝMĚNOU KRYTINY , ÚPRAVOU A ZAJIŠTĚNÍM LOŽEN ...ATD .
- VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI , ŽE SE VZÁJEMNĚ UVEDENÍ STAVEBNÍ ETAPY PROLÍNAJÍ A NA SEBE NAVAZUJÍ , NUTNO POSOUDIT UVEDENÉ DOKUMENTACE SOUBĚŽNĚ .

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU ZAVĚŠTĚNY DO STÁVAJÍCÍCH NAPOJOVACÍCH MÍST. NEBUDOU ZŘIZOVÁNY ŽÁDNÉ NOVÉ PŘÍPOJKY. POUZE BUDE NUTNO ZOHLEDNIT POLOHU SVODU A MÍSTO NAPOJENÍ NA LEŽATOU KANALIZACI .
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY V BARVĚNÉM POZINKU.
- SOUČÁSTÍ VRCHNÍ STŘEŠNÍ TAŠKOVÉ KRYTINY BUDE I DODÁVKA STŘEŠNÍCH LATÍ, KONTRA LATÍ A DIFUZNÍ FÓLIE V MÍSTECH SE DALOREM DP BUDE PROVEDENO CELOPLOŠNÉ PROVÁZÁNÍ BEDNĚNÍ A POJISTNÁ HI HYDROIZOLACE TYPU – LEPENKA.
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI PLÍSNÍM, HOUBAM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU.
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.
- BUDE PROVEDENA REKONSTRUKCE HROMOSVODU V ROZSAHU POŽADOVANÉM INVESTOREM .

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V PŘÍZEMÍ

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
IČO : 26813770, DIČ : CZ 26813770
Ing. Josef Kregl
PALACKÉHO 106/11 , TŘEBOŇ
tel: 602 414 723, 380 322 605
E-mail: kregl@tbn.cz
www.atelier-kreglcz

Investor : MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU		vyhotoveno :	razítko autorizace :
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY - DPS TÝN NAD VLTAVOU STŘECHA, LODŽIE			
Místo stavby : TÝN NAD VLTAVOU, ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ č.p. 360			
objekt:			
obsah: PŮDORYS II. PATRA - NOVÝ STAV			
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Projektant : Ing. Josef Kregl	Vypracoval : Ing. Martin Karel	
číslo zakázky :	stupeň PD : pro výběr zhotovitele	datum : 02.20 13	formát : 15 x A4	měřítko : 1:50	číslo výkresu : 16

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz