

# **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

## **Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice**

Zadavatel: **Nemocnice Ivančice,příspěvková organizace**  
**Široká ul.401/16**  
**66495 Ivančice**

IČO: **00225827**  
DIČ: **CZ00225827**

V \_\_\_\_\_ Brně \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ 18.8.2014

Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.2
---------	---	---	----------

## Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt/Soupis	Název	JKSO	Počet položek
<b>Stavba</b>			<b>60</b>
1	architektonicko-stavební řešení		
1	architektonicko-stavební řešení		60

Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.3
---------	---	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 1  
architektonicko-stavební řešení

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	architektonicko-stavební řešení	60
		60

## Položkový soupis

Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.4
Objekt:	1	architektonicko-stavební řešení	
Soupis:	1	architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

### Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	138,24000	801-1	RTS
---	--------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	-----

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.

2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	420,00000	801-4	RTS
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	148,39500	801-4	RTS
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----

4	612473182V01	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková-ostění a stěny	m2	201,94000		Vlastní
---	--------------	---	----	-----------	--	---------

### Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

5	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	1 212,00000	801-1	RTS
---	--------------	---	---	-------------	-------	-----

629 45 Vyrovnávací vrstva z cementové malty

pod klempířskými prvky,

6	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	420,00000	801-4	RTS
---	--------------	--------------------------------------	---	-----------	-------	-----

7	28350146R	Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm l=1400mm, APU lišta, samolepicí	kus	892,00000	SPCM	RTS
---	-----------	---	-----	-----------	------	-----

### Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	201,94000	800-3	RTS
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----

### Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

952 90 Čištění budov

9	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	1 800,00000	801-4	RTS
---	--------------	--	----	-------------	-------	-----

### Díl: 96 Bourání konstrukcí

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel

oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	105,00000	801-3	RTS
----	--------------	--	-----	-----------	-------	-----

11	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	200,00000	801-3	RTS
----	--------------	---	-----	-----------	-------	-----

12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	95,00000	801-3	RTS
----	--------------	--	-----	----------	-------	-----

968 06-2 Vybourání dřevěných rámu

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

13	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	740,40000	801-3	RTS
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

14	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	378,00000	801-3	RTS
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----

15	96806-V01	Příplatek za vybourání oken osazených při výrobě do panelů	m2	740,40000		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	--	---------

stávající výplně byly dle informace pamětníků zality do panelu při výrobě v závodě, a takto osazeny kompletně s panelem,

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

## Položkový soupis

Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.5
Objekt:	1	architektonicko-stavební řešení	
Soupis:	1	architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		způsob uchycení rámu výplně k panelu nebylo možno zjistit				

### Díl: 97 Prorážení otvorů

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

16	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, z parapetu	m2	6,40000	801-3	RTS
----	--------------	---	----	---------	-------	-----

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

17	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	135,94000	801-3	RTS
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----

### Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	25,09352	801-4	RTS
----	--------------	---	---	----------	-------	-----

### Díl: 764 Konstrukce klempířské

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

19	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	114,00000	800-764	RTS
----	--------------	---	---	-----------	---------	-----

20	1/K	Venkovní parapet pozink RS210,délka 900mm,nátěr-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.1/K+TZ	ks	95,00000		Vlastní
----	-----	--	----	----------	--	---------

21	2/K	Venkovní parapet pozink RS260.délka 2100mm,nátěr-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.2/K+TZ	ks	19,00000		Vlastní
----	-----	---	----	----------	--	---------

22	3/K	Venkovní parapet pozink RS210-310,délka 3600mm,nátěr-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/K+TZ	ks	86,00000		Vlastní
----	-----	---	----	----------	--	---------

23	4/K	Venkovní parapet plast délka 1200mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.4/K+TZ	ks	95,00000		Vlastní
----	-----	--	----	----------	--	---------

24	76400-V01	Příplatek za použití montážní pojezdové plošiny pro montáž vnějších parapetů od 2.np, typ plošiny dle technologie dodavatele	m	469,50000		Vlastní
----	-----------	--	---	-----------	--	---------

### Díl: 766 Konstrukce truhlářské

25	766601112V01	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, fólie+páska-dodávka,montáž,přesun, s dodávkou parotěsné a paropropustné pásky	m	1 632,00000		Vlastní
----	--------------	---	---	-------------	--	---------

### Díl: 769 Otvorové prvky z plastu

26	01/P	Vnitřní parapetní deska plast s nosem,krycí lišta,délka 1200mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.1/P+TZ	ks	95,00000		Vlastní
----	------	---	----	----------	--	---------

27	02/P	Vnitřní parapetní deska plast s nosem,krycí lišta,délka 2100mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.2/P+TZ	ks	105,00000		Vlastní
----	------	---	----	-----------	--	---------

28	03/P	Vnitřní parapetní deska plast s nosem,krycí lišta,délka 900mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/P+TZ	ks	95,00000		Vlastní
----	------	--	----	----------	--	---------

29	2/O	Plastové okno 1200/1600 s balkonovými dveřmi 900/2400,barva bílá-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků ozn.2/O+TZ	ks	10,00000		Vlastní
----	-----	---	----	----------	--	---------

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

## Položkový soupis

Stavba:	<b>4</b>	<b>Výměna oken budoby L,nemocnice Ivančice</b>	List č.6
Objekt:	<b>1</b>	<b>architektonicko-stavební řešení</b>	
Soupis:	<b>1</b>	<b>architektonicko-stavební řešení</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
30	3/O	Plastové okno 2100/1600,barva bílá-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/O+TZ	ks	59,00000		Vlastní
31	4/O	Plastové okno 2100/1600,barva bílá,žaluzie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.4/O+TZ	ks	16,00000		Vlastní
32	5/O	Plastové okno 2100/1600,barva bílá,fólie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.5/O+TZ	ks	17,00000		Vlastní
33	6/O	Plastové okno 2100/1600,barva bílá,folie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.6/O+TZ	ks	13,00000		Vlastní
34	76900-V0	Provizorní zakrytí stávajících rozvodů medinálních plynů s následným odkrytím	počet ...	95,00000		Vlastní
35	1a/O	Plastové okno 1200/1600 s balkonovými dveřmi 900/2400,barva bílá,žaluzie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků ozn.1a/O+TZ podrobněji D.1.1.	ks	45,00000		Vlastní
36	1b/O	Plastové okno 1200/1600 s balkonovými dveřmi 900/2400,barva bílá,žaluzie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků ozn.1b/O+TZ podrobněji D.1.1.	ks	40,00000		Vlastní

Díl:	<b>7691</b>	<b>Ostatní výrobky</b>				
37	1/S	Síť proti hmyzu 1200/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.1/S+TZ	ks	95,00000		Vlastní
38	2/S	Síť proti hmyzu 600/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.2/S+TZ	ks	105,00000		Vlastní
39	3/S	Vnitřní horizontální žaluzie 600/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/S+TZ	ks	76,00000		Vlastní
40	4/S	Vnitřní horizontální žaluzie 1500/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.4/S+TZ	ks	76,00000		Vlastní
41	5/S	Venkovní horizontální žaluzie 3400/1600,ovládání klikou,barva bílá-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.5/S+TZ	ks	6,00000		Vlastní

Díl:	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
784 40 Odstranění maleb						
42	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	961,06000	800-784	RTS
784 41 Příprava povrchu						
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu						
43	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	1 163,00000	800-784	RTS
784 45 Malby z malířských směsí se zacištěním						
44	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	1 163,00000	800-784	RTS
784 49-9 Ostatní práce						
45	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	192,21200	800-784	RTS

Díl:	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				
787 60-8 Vysklení oken a dveří						
46	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	740,40000	800-787	RTS

Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot		
979 01-2 nošením		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>4</b>	<b>Výměna oken budoby L,nemocnice Ivančice</b>	List č.7
Objekt:	<b>1</b>	<b>architektonicko-stavební řešení</b>	
Soupis:	<b>1</b>	<b>architektonicko-stavební řešení</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
47	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	69,07680	801-3	RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

48	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	61,70926	801-3	RTS
----	--------------	---------------------------------------	---	----------	-------	-----

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 01-2 nošením

49	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	61,70926	801-3	RTS
----	--------------	--	---	----------	-------	-----

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	61,70926	801-3	RTS
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, odvoz do 15KM	t	863,92964	801-3	RTS
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	61,70926	801-3	RTS
Včetně případného složení na staveništní deponii.						

53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	308,54630	801-3	RTS
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----

### Díl: VN Vedlejší náklady

54	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS
----	------------	--------------------------------	--------	---------	--	-----

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

55	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS
----	------------	----------------------------	--------	---------	--	-----

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

56	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS
----	------------	--------------------------------	--------	---------	--	-----

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

57	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		RTS
----	------------	--------------------	--------	---------	--	-----

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

58	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		RTS
----	------------	---------------------	--------	---------	--	-----

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

### Díl: ON Ostatní náklady

59	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		RTS
----	------------	--	--------	---------	--	-----

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

60	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		RTS
----	------------	---------------------------------------	--------	---------	--	-----

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.