

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice

Zadavatel: Nemocnice Ivančice,příspěvková organizace
Široká ul.401/16
66495 Ivančice

IČO: 00225827
DIČ: CZ00225827

V

Brně

dne

18.8.2014



Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.2
---------	---	---	----------

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt/Soupis	Název	JKSO	Počet položek
Stavba			60
1	architektonicko-stavební řešení		
1	architektonicko-stavební řešení		60

Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.3
---------	---	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje:

1

architektonicko-stavební řešení

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	architektonicko-stavební řešení	60
		60

Položkový soupis

Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.4
Objekt:	1	architektonicko-stavební řešení	
Soupis:	1	architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	138,24000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	nově osazená okna při provádění omítek po otlučených obkladech:		0,00		
		D1.1.b.5:		0,00		
		3/O: 2,10*1,60*(12+3)		50,40		
		4/O: 2,10*1,60*4		13,44		
		5/O: 2,10*1,60*(5+2)		23,52		
		6/O: 2,10*1,60*3		10,08		
		2/O: (0,9*2,40+1,20*1,60)*10		40,80		

612 40-9 Zčištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.

2	612409991RT2	Zčištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	420,00000	801-4	RTS
	Výkaz výměr:	po osazení nových vnitřních parapetů: 95*1,20+105*2,10+95*0,90		420,00		

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	148,39500	801-4	RTS
	Výkaz výměr:	D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N1:		0,00		
		(2,10+2*1,60)*0,15*(44+12+10+10)		60,42		
		(2,10+2*2,40)*0,15*(40+45)		87,97		

4	612473182V01	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková-ostění a stěny	m2	201,94000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N2-N5: 73,30+100,00+19,40+9,24		201,94		

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

5	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	1 212,00000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	APU lišta na styk rám okna x ostění vnitřní: (2,10+2*2,40)*(45+40+10)		655,50		
		(2,10+2*1,60)*(59+16+17+13)		556,50		

629 45 Vyrovnávací vrstva z cementové malty

pod klempířskými prvky,

6	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	420,00000	801-4	RTS
	Výkaz výměr:	pod nově osazené vnitřní parapety: 95*1,20+105*2,10+95*0,90		420,00		

7	28350146R	Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm l=1400mm, APU lišta, samolepící	kus	892,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	1212/1,40*1,03		891,69		
		892		892,00		

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	201,94000	800-3	RTS
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.5
Objekt:	1	architektonicko-stavební řešení	
Soupis:	1	architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	pro omítky ostění a stěn,otlučení obkladů:		0,00		
		D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N2-N5: 73,30+100,00+19,40+9,24		201,94		

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

952 90 Čištění budov

9	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	1 800,00000	801-4	RTS
	Výkaz výměr:	komunikační a dotčené prostory,2x cca: 150*6*2		1 800,00		

Díl: 96 Bourání konstrukcí

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	105,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	1.np: 17+13		30,00		
		2.np: 15		15,00		
		3.np: 15		15,00		
		4.np: 15		15,00		
		5.np: 7+8		15,00		
		6.np: 7+8		15,00		
11	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	200,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	1.np: 17+13		30,00		
		2.np: 9+8+2+15		34,00		
		3.np: 9+8+2+15		34,00		
		4.np: 9+8+2+15		34,00		
		5.np: 9+8+2+7+8		34,00		
		6.np: 9+8+2+7+8		34,00		
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	95,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	1.np-6.np: (9+8+2)*5		95,00		

968 06-2 Vybourání dřevěných ráků

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

13	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojítych pl. 4 m2	m2	740,40000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	v rozsahu výplni nově osazovaných:		0,00		
		1.np: 2,10*1,60*(17+13)		100,80		
		2.np: (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*15		127,92		
		3.np: (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*15		127,92		
		4.np: (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*15		127,92		
		5.np: (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*(7+8)		127,92		
		6.np: (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*(7+8)		127,92		

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

14	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	378,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.B6: 378		378,00		

15	96806-V01	Příplatek za vybourání oken osazených při výrobě do panelů	m2	740,40000		Vlastní
		stávající výplně byly dle informace pamětníků zalaty do panelu při výrobě v závodě, a takto osazeny kompletně s panelem,				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.6
Objekt:	1	architektonicko-stavební řešení	
Soupis:	1	architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		způsob uchycení rámu výplně k panelu nebylo možno zjistit				
	Výkaz výměr:	postup dle zvolené technologie dodavatele-viz výměra vybourání oken: 740,40		740,40		

Díl: 97 Prorážení otvorů

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

16	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, z parapetu	m2	6,40000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.B2: 6,40		6,40		

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

17	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	135,94000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.B1+B3+B4+B5: 7,30+100+19,40+9,24		135,94		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	25,09352	801-4	RTS
----	--------------	---	---	----------	-------	-----

Díl: 764 Konstrukce klempířské

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

19	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	114,00000	800-764	RTS
	Výkaz výměr:	výměra viz 4/K: 95*1,20		114,00		

20	1/K	Venkovní parapet pozink RS210,délka 900mm,nátěr-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.1/K+TZ	ks	95,00000		Vlastní
----	-----	--	----	----------	--	---------

Výkaz výměr: D1.1.b.6,ozn.1/K: 19+19+19+19+19 95,00

21	2/K	Venkovní parapet pozink RS260,délka 2100mm,nátěr-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.2/K+TZ	ks	19,00000		Vlastní
----	-----	---	----	----------	--	---------

Výkaz výměr: D1.1.b.6,ozn.2/K: 19 19,00

22	3/K	Venkovní parapet pozink RS210-310,délka 3600mm,nátěr-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/K+TZ	ks	86,00000		Vlastní
----	-----	---	----	----------	--	---------

Výkaz výměr: D1.1.b.6,ozn.3/K: 11+15+15+15+15+15 86,00

23	4/K	Venkovní parapet plast délka 1200mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.4/K+TZ	ks	95,00000		Vlastní
----	-----	--	----	----------	--	---------

Výkaz výměr: D1.1.b.6,ozn.4/K: 19+19+19+19+19 95,00

Položkový soupis

Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.7
Objekt:	1	architektonicko-stavební řešení	
Soupis:	1	architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
24	76400-V01	Příplatek za použití montážní pojezdové plošiny pro montáž vnějších parapetů od 2.np, typ plošiny dle technologie dodavatele	m	469,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	TZ,odstavec c):		0,00		
		vnější parapety:		0,00		
		1/K: 95*0,90		85,50		
		2/K: 0		0,00		
		3/K: 75*3,60		270,00		
		4/K: 95*1,20		114,00		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
25	766601112V01	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, fólie+páska-dodávka,montáž,přesun, s dodávkou parotěsné a paropropustné pásy	m	1 632,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	parotěsná páska: (2,10+2,40)*2*(45+40+10)		855,00		
		(2,10+1,60)*2*(59+16+17+13)		777,00		
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
26	01/P	Vnitřní parapetní deska plast s nosem,krycí lišta,délka 1200mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.1/P+TZ	ks	95,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.1/P: 19+19+19+19+19		95,00		
27	02/P	Vnitřní parapetní deska plast s nosem,krycí lišta,délka 2100mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.2/P+TZ	ks	105,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.2/P: 30+15+15+15+15+15		105,00		
28	03/P	Vnitřní parapetní deska plast s nosem,krycí lišta,délka 900mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/P+TZ	ks	95,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.3/P: 19+19+19+19+19		95,00		
29	2/O	Plastové okno 1200/1600 s balkonovými dveřmi 900/2400,barva bílá-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků ozn.2/O+TZ	ks	10,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.2/O: 2+2+2+2+2		10,00		
30	3/O	Plastové okno 2100/1600,barva bílá-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/O+TZ	ks	59,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.3/O: 15+15+15+7+7		59,00		
31	4/O	Plastové okno 2100/1600,barva bílá,žaluzie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.4/O+TZ	ks	16,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.4/O: 8+8		16,00		
32	5/O	Plastové okno 2100/1600,barva bílá,fólie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.5/O+TZ	ks	17,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.5/O: 17		17,00		
33	6/O	Plastové okno 2100/1600,barva bílá,fólie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.6/O+TZ	ks	13,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.6/O: 13		13,00		
34	76900-V0	Provizorní zakrytí stávajících rozvodů mediálních plynů s následným odkrytím způsob dle technologie dodavatele:	počet ...	95,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:			0,00		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.8
Objekt:	1	architektonicko-stavební řešení	
Soupis:	1	architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		D1.1.b.5.ozn.P1,ochrana před poškozením: počet oken: 95		0,00 95,00		
35	1a/O	Plastové okno 1200/1600 s balkonovými dveřmi 900/2400,barva bílá,žaluzie- dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků ozn.1a/O+TZ podrobněji D.1.1.	ks	45,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.1a/O: 9+9+9+9+9		45,00		
36	1b/O	Plastové okno 1200/1600 s balkonovými dveřmi 900/2400,barva bílá,žaluzie- dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků ozn.1b/O+TZ podrobněji D.1.1.	ks	40,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.1b/O: 8+8+8+8+8		40,00		
Díl:	7691	Ostatní výrobky				
37	1/S	Síť proti hmyzu 1200/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.1/S+TZ	ks	95,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.1/S: 19+19+19+19+19		95,00		
38	2/S	Síť proti hmyzu 600/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.2/S+TZ	ks	105,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.2/S: 30+15+15+15+15+15		105,00		
39	3/S	Vnitřní horizontální žaluzie 600/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/S+TZ	ks	76,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.3/S: 17+15+15+15+7+7		76,00		
40	4/S	Vnitřní horizontální žaluzie 1500/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.4/S+TZ	ks	76,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D1.1.b.6,ozn.4/S: 17+15+15+15+7+7		76,00		
41	5/S	Venkovní horizontální žaluzie 3400/1600,ovládání klikou,barva bílá- dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.5/S+TZ	ks	6,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.5/S: 6		6,00		

Díl:	784	Malby				
784 40 Odstranění maleb						
42	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	961,06000	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N1: 931,10		931,10		
		N3: 122,00-100,00		22,00		
		N4: 24,40-19,40		5,00		
		N5: 12,20-9,24		2,96		

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

43	784191201R00	* Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	1 163,00000	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N1: 931,10		931,10		
		N2: 73,30		73,30		
		N3: 122,00		122,00		

Položkový soupis

Stavba:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice	List č.9
Objekt:	1	architektonicko-stavební řešení	
Soupis:	1	architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		N4: 24,40		24,40		
		N5: 12,20		12,20		

784 45 Malby z maliřských směsí se začištěním

44	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	1 163,00000	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N1: 931,10		931,10		
		N2: 73,30		73,30		
		N3: 122,00		122,00		
		N4: 24,40		24,40		
		N5: 12,20		12,20		

784 49-9 Ostatní práce

45	784498911R00	Vyhlazení maliřskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	192,21200	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N1: 931,10		931,10		
		N3: 122,00-100,00		22,00		
		N4: 24,40-19,40		5,00		
		N5: 12,20-9,24		2,96		
		v rozsahu do 20%: 961,06*0,20		192,21		

Díl: 787 Zasklívání

787 60-8 Vysklení oken a dveří

46	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	740,40000	800-787	RTS
	Výkaz výměr:	1.np: 2,1*1,60*(17+13)		100,80		
		2.np: (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,10*1,60*15		127,92		
		3.np: (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,10*1,60*15		127,92		
		4.np: (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,10*1,60*15		127,92		
		5.np: (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,10*1,60*(7+8)		127,92		
		6.np: (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,10*1,60*(7+8)		127,92		

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 01-2 nošením

47	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	69,07680	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	3.np: ((0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*15)*0,054		6,91		
		4.np: ((0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*15)*2*0,054		13,82		
		5.np: ((0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*(7+8))*3*0,054		20,72		
		6.np: ((0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*(7+8))*4*0,054		27,63		

979 08-4 Poplatek za skládku

48	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo-sklo	t	61,70926	801-3	RTS
----	--------------	---------------------------------------	---	----------	-------	-----

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 01-2 nošením

49	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	61,70926	801-3	RTS
----	--------------	--	---	----------	-------	-----

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	61,70926	801-3	RTS
----	--------------	--	---	----------	-------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	4	Výměna oken budoby L,nemocnice Ivančice	List č.10
Objekt:	1	architektonicko-stavební řešení	
Soupis:	1	architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, odvoz do 15KM	t	863,92964	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	61,70926	801-3	RTS
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	308,54630	801-3	RTS

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
54	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
55	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
56	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
57	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000		RTS
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.				
58	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		RTS
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				

Díl:	ON	Ostatní náklady				
59	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		RTS
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
60	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		RTS
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.				