Půdorys 1 NP

1:50

Legenda místností 1NP

Č.M	Popis	S.V. [mm]	Plocha [m2]	Podlaha Č.	Podlaha Popis	Stěna	Strop	Poznámka
102	Vstupní hala	2900	37,34 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Akustický SDK podhled	
103	Chodba	2600	2,84 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
104	Kladovna	2800 - 3800	14,96 m²	08	Přírodní linoleum	Omítka	Akustický SDK podhled	
105	WC invalidy - předsíň	2600	1,89 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
106	WC invalidy	2600	3,14 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
107	WC ženy - předsíň	2600	1,76 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
108	WC ženy	2600	1,76 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
109	WC muži - předsíň	2600	1,84 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
110	WC muži	2600	1,84 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
111	WC muži - pisoár	2600	1,84 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
112	Kotelna	4,90 - 4,500	28,27 m²	08	Přírodní linoleum	Omítka	Akustický SDK podhled	
120	Zádveří	2600	6,69 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Penetrační kvantový podhled	
121	Chodba	2600	9,71 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Penetrační kvantový podhled	
122	WC handicapovaní - předsíň	2600	3,75 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
123	WC handicapovaní	2600	3,75 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
124	Denní místnost	2600	17,01 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Penetrační kvantový podhled	
125	Šatna	2600	5,91 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Penetrační kvantový podhled	
126	Varna	2900	34,47 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Antibakt kvantový podhled	
127	Chodba	2900	18,53 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Antibakt kvantový podhled	
128	Úklidová/prádelna zelenina	2900	11,75 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Antibakt kvantový podhled	
129	Suchý sklad	2600	8,98 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Antibakt kvantový podhled	
130	Chodba	2900	5,57 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Antibakt kvantový podhled	
131	Sklad. mat.přípravných nápoj	2900	5,57 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Antibakt kvantový podhled	
132	Sklad zeleniny	2600	5,74 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Antibakt kvantový podhled	
133	Chlazený sklad	2600	18,66 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Antibakt kvantový podhled	

Legenda místností 1NP

Č.M	Popis	S.V. [mm]	Plocha [m2]	Podlaha Č.	Podlaha Popis	Stěna	Strop	Poznámka
134	Mezipatro	2900	16,46 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Antibakt kvantový podhled	
135	Sklad objedů	2600	5,58 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
136	Sklad obalů	2600	3,52 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Penetrační kvantový podhled	
137	Chodba	2600	14,58 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Omítka / kvantový podhled	
138	Úklidová místnost	2600	2,26 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
139	Sklad chemie	2600	2,26 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
140	Předsíň	2600	6,78 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
141	Chodba	2600	14,58 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Penetrační kvantový podhled	
142	Lázeňský výtah	2600	9,66 m²				Omítka	
143	Sprcha	2600	1,61 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Kazet. podhled do vlh. prostor	
150	Vstupní hala	3000	58,65 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Pevný kvantový podhled	
151	Šatna dětí	3000	19,95 m²	08	Přírodní linoleum	Omítka	Penetrační kvantový podhled	Podhledové kryetí
152	Umývárna a WC	3000	27,42 m²	04	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Kazet. podhled do vlh. prostor	Podhledové kryetí
153	Třída s 20 dětí	3000	76,16 m²	08	Přírodní linoleum	Omítka	Penetrační kvantový podhled	Podhledové kryetí
154	Šatna učitelky	3000	19,95 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
155	Sklad hraček	2560	9,85 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Omítka	
156	Šatna učitelky	2600	8,87 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Penetrační kvantový podhled	
157	WC učitelky	2600	1,93 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
158	Sprcha	2600	1,89 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Kazet. podhled do vlh. prostor	
159	WC invalidy	2600	2,55 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
160	WC invalidy	2600	1,98 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
161	Úklidová místnost	2600	2,26 m²	03	Keramická dlažba	Keramický obklad 200x300 (po strop)	Penetrační kvantový podhled	
162	Sklon	3000	72,24 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Penetrační kvantový podhled	
163	Technická místnost	3600	37,53 m²	03	Keramická dlažba	Omítka	Omítka	
164	Zvýšený terén		19,77 m²	01	Cihelný obklad	Omítka		
			466,88 m²					

POZNÁMKY:

PZN 01 - založení podlahy v 30mm, zazděné hlinikovém / nerezovém rámem 30x30x3 mm

PZN 02 - založení podlahy v 20mm, zazděné hlinikovém / nerezovém rámem 20x20x3 mm, založení bude sníženo samonivelační stěrkou do úrovně -10mm

PZN 03 - revizní šachta zpřístupněná kazetami, betonová, hydroizolovaná, hloubně založená XPS 100mm

- šachta bude opatřena vodotěsnými dveřmi
- podlaha šikmy ve výtahových jsou betonový bez omítky
- hydroizo izolaci nutno zatáhnout minimálně do hloubky 1m pod upravený terén

PZN 04 - založení podlahy dveřních zárubní - z desky, nařezání otvoru, vyložiny a dále rozhodnutí s závodní stavovou dohlížecí orgánů

- PP realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ČSN konstrukce, na které se neručitelé závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nedostatečné požadavků platných ČSN nebo dodavatel jiné způsobem provazování skladů jsem hodnotou
- Dodavatel garantuje veškeré vlastnosti prací
- Veškeré použité materiály a technologie provádění budou garantovány dodavatelem. Atypické prohlaby budou konzultovány s autorským dozorem.
- V rámci dílenské dokumentace řeší / způsob dodrací
- V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace nutno kontaktovat projektanta.
- veškeré hlaskovodu viz projekt elektro
- PZN 05 - Veškeré stavební konstrukce a materiály v rozsahu tvarů SO a dle prostředí, ve kterém se budou nacházet
- ZACHOVÁ vodivé, čisté, VZT, apod. nutno koordinovat dle výkresu D11.601_Výkres podhledů

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KERAMICKÉ TVÁRNICE BROUŠENÉ – P10
  ATYPICKÁNÁ TEP VÝLKO, 2x7 x 1x2 x 2x3 mm
- KERAMICKÉ TVÁRNICE BROUŠENÉ – P10
  372 x 2x3 x 307 mm, 437 x 175 x 249 mm
- KERAMICKÉ TVÁRNICE 30P+D NA MVC P10
- ŽELEZOBETON – VIZ. D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- BETON PROSTÝ – VIZ. D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- KERAMICKÉ TVÁRNICE BROUŠENÉ – P10
- SDK KONSTRUKCE
- TOPOLNÁ ZDI.A3 – D.2 – VÝPRUH

0,000 = 186,500 m.n.m. B.p.v

generální projektant

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 99/71
612 00 Brno

projektant části

pare Eisla

architekt Ing. arch. Vladimír Bruder
MIČ
kontrolovал Ing. Josef Pinkrta
vypracoval Ing. arch. Gino Kovács
kresli Ing. arch. Gino Kovács
vedl projektant Ing. Josef Pinkrta
vizualizace Mgr.Ing. Nicolas, Mikulášův Dv, 601 00, Nicolas
místo stavby Nicolas, Komenského 139 p.č. 772 - 775, kat. území Nicolas, okres Brno - venkov

MŠ NOSISLAV

VÝSTAVBA TŘÍDY/DNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Půdorys 1NP

dokument	N-25
datum	12/2019
formát	21x14
projekt	SPS
revize	01
měřítko	1:50
číslo přílohy	101