EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Městys Nosislav
sídlo: Městečko 54, 691 64 Nosislav
IČ: 00283428
DIČ: CZ00283428
Zastoupen: Pavlem Fröhlichem, starostou městyse
tel: +420 724 185 254
Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 94-23018641/0710

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:
STAVOS Brno, a.s.
Spisová značka: KS v Brně, oddíl B, vl. 1966
Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupená: Ing. Lukášem Kouřilem, místopředsedou představenstva
Ing. Vojtěchem Fučíkem, místopředsedou představenstva
IČ: 652 77 911
DIČ: CZ65277911
Bankovní spojení: KB, a.s.
Č. účtu: 42601621/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Vymezení pojmů

2.1. **Objednatelem** je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2.2. **Zhotovitelem** je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2.3. **Podzhotovitelem** je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2.4. **Příslušnou dokumentací** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou číslo 169/2016 Sb.).

2.5. **Položkovým rozpočtem** je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2.6. **Předáním a převzetím staveniště** se rozumí protokolární předání místa provádění díla Objednatelem Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen potvrdit převzetí staveniště svým podpisem do protokolu.

2.7. **Zahájením stavebních prací** se rozumí započetí zhotovování díla.

2.8. **Dokončení stavebních prací** je skončení zhotovování díla. Dokončením stavebních prací je dílo zhotoveno a připraveno k předání díla Zhotovitelem Objednateli.

3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost zhotovení stavby s názvem: **MŠ Nosislav – výstavba trojtřídní mateřské školy.** Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

3.2. Rozsah předmětu smlouvy je vymezen příslušnou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli, která tvoří přílohu této smlouvy o dílo. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3.3. zrušen

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován v souladu s platnými právními předpisy, vykoná ji samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, prostřednictvím zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě. Zhotovitel bude práce realizovat s dostatečným počtem pracovníků. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele prokázat kvalifikaci pracovníků příslušnými doklady, které jsou k tomu vydávány podle právního řádu ČR nebo právního řádu země sídla Zhotovitele.

3.5. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:

- zhotovení a umístění velkoplošného informačního banneru (dočasného billboardu) v místě stavby dle pokynů poskytovatele dotace. Banner bude umístěn bezprostředně po zahájení realizace předmětné zakázky a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, či plachtou apod.). Doporučené rozměry dočasného billboardu jsou 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.
- zhotovení a vystavení stále pamětní desky v místě realizace díla, a to nejpozději ke dni předání zhotoveného díla. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska bude vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost bude nejméně 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 originálních vyhotovení opatřených razítkem a podpisem autorizované osoby a v datové podobě ve formátu dwg a pdf na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- případné zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí;
- bezpečnostní opatření pracovníků, chodců apod. ;
- dodávka a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů včetně odstranění odpadů a očištění stavbou znečištěných komunikací.
- geodetické zaměření stavby a zhotovení geometrického plánu pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí a dále pro potřeby Objednatele a zpracování průkazu energetické náročnosti budovy,
- účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zajištění technické dokumentace, tato dokumentace bude obsahovat zejména, protokol o předání a převzetí prací, kladné vyjádření dotčených orgánů státní správy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, stavební deník, zkušební protokoly, PENB, revizní zprávy, certifikáty, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, doklady o uložení odpadů na skládce, pokyny na údržbu a kontrolu, podklady pro zpracování provozního řádu,

3.6. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při převzetí díla.

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele kolaudační souhlas k zhotovené stavbě. Pro ten případ je povinen si od Objednatele vyžádat veškeré plné moci, které jsou nutné v rámci řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je zejména povinen zajistit veškeré dokumenty nutné k vydání kolaudačního souhlasu. Náklady kolaudačního řízení jsou součástí ceny díla dle čl. 5 této smlouvy.

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje **převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o dílo.**

4.1.2. O předání staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku. Od okamžiku předání a převzetí staveniště a provedení zápisu o jeho předání ve stavebním deníku začíná běžet lhůta ke zhotovení díla.

4.1.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

4.1.4. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

4.1.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet harmonogram, který je součástí této smlouvy. V případě odchýlení se od harmonogramu si objednavatel vyhrazuje právo uplatnit sankce dle čl. 7 této smlouvy.

4.1.6. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že zahájení a ukončení prací na předmětu plnění této smlouvy o dílo je vázáno na spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pokud v důsledku okolností, které nemůže objednatel ovlivnit, dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění realizace díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění zahájení realizace díla o dobu, pro kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla zahájit. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení realizace díla, nepředat staveniště, nebo úplně zrušit realizaci díla a odstoupit od smlouvy o dílo v případě, nebude-li mu poskytnuta předpokládaná dotační finanční podpora Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, nebo dojde k její korekci.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději **31.03.2020.**

4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavební práce i před sjednaným termínem a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek stanovených touto smlouvou, pokud dílo nemá vady a nedodělky bránící jeho užívání.

4.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla **delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy**, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

4.2.4. Termín dokončení prací na díle (stavební práce) je shodný s termínem předání a převzetí díla. Dílo bude předáno po odsouhlasení technického dozoru objednatele. O předání dokončeného díla se provede zápis do stavebního deníku a bude sepsán předávací protokol. Dnem zápisu do stavebního deníku končí doba realizace díla.

4.2.5. Zhotovitel si je vědom klimatických podmínek v době provádění díla a za oprávněný důvod k prodloužení termínu plnění dle této smlouvy se nepovažuje počasí a běžné klimatické podmínky.

4.2.6. Objednatel nebo technický dozor Objednatele je oprávněn kdykoliv nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě takového přerušení z důvodu na straně Objednatele,

má Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu odpovídající pozastavení provádění díla nebo jeho části. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu prací a takto upravený předat bezodkladně Objednateli k odsouhlasení.

4.2.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla.

5. Cena díla, platební podmínky a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	**46.991.079,- Kč**
DPH 21 %	**9.868.127,- Kč**
Cena včetně DPH	**56.859.206,- Kč**

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Položkový rozpočet.

5.2. Cena uvedená v čl. 5.1. této smlouvy, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v níže uvedených případech. Tato cena představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků Zhotovitele podle této smlouvy vč. nákladů na kolaudační řízení, a obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla.

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul veškeré náklady a požadavky vyplývající z projektové dokumentace, stavebního povolení, zadávací dokumentace, že si stavbu prohlédl a seznámil se se všemi riziky se stavbou spojenými a zahrnul tyto rizika do své nabídky.

5.4. Cena méněprací, tj. prací, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny díla odečtena.

5.5. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem stavby, resp. díla a realizovat dílo tak, aby tato nejvýše přípustná cena nebyla překročena.

5.6 Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených prací v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně.

5.7. **Způsob úhrady ceny díla**

5.7.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

5.7.2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

5.7.3. V případě, že část nákladů bude na základě rozhodnutí poskytovatele dotace uznatelných a část neuznatelných, je Zhotovitel povinen vystavit na uznatelné a neuznatelné náklady samostatné faktury. O tom, který náklad je uznatelný a který neuznatelný, bude Objednatel Zhotovitele informovat.

5.8. Změna ceny je přípustná pouze v případě:

- změny sazeb DPH;
- že Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- že Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- že při realizaci stavebních prací se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- že při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje spod).

5.9. Změna ceny díla dohodnuté touto smlouvou je možná pouze se souhlasem Objednatele na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě. Výše ceny za dodatečné práce bude stanovena dle nabídky Zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění. V případě změn ceny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn ceny prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle platného Sborníku cen stavebních prací RTS a.s..

5.10. V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy je Objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti Zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu Zhotoviteli, byť by již byla splatná. Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu se Objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

6. Další podmínky Objednatele

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že práce budou prováděny výhradně jeho zaměstnanci, případně Podzhotoviteli, které uvedl v nabídce na plnění zakázky. V případě užití dalších Podzhotovitelů je toto možné pouze po předchozím souhlasu Objednatele, který si vyhrazuje právo odmítnutí tohoto požadavku.

6.2. Prováděné práce musí být provedeny řádně, tj. bezvadně a ve stanovených lhůtách, musí odpovídat technickým podmínkám a normám platným v České republice. Veškeré práce a materiál budou v souladu s Položkovým rozpočtem a se závaznými stanovisky. V případě hrubého porušení kvalitativních podmínek je oprávněn zastavit práce s povinností demontáže vadných částí a jejich opravy popř. provedení na náklady zhotovitele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. To nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škodu způsobenou pozdním předáním díla Objednateli, zejména pokud dojde z důvodu pozdního předání díla k uložení sankce orgánem finanční správy nebo jiným orgánem státní správy. Takovou škodu se Zhotovitel zavazuje nahradit v plném rozsahu.

7.1.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu dle zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

7.1.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den a reklamovanou vadu, s jejíž opravou je Zhotovitel v prodlení.

7.1.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění požadavků bezpečnosti práce a to ve výši:

- 2.000,- Kč/pracovník a pochybení při nedodržení podmínky nošení ochranných pomůcek (přilba, vhodná obuv, rukavice, sedáky, vesty, apod.), a to i opakovaně;
- 2.500,- Kč/ks při použití přístrojů a strojů bez platné revize nebo certifikace;
- 1.000,- Kč/ks za použití elektrických kabelů bez platné revize nebo zjevně poškozených.

7.1.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení stavebních předpisů ve výši:

- v případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí náhradní lhůty uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu až do výše 2.500,- Kč za každý případ a den prodlení;
- v případě nesplnění povinností při vedení stavebního deníku ani po předchozím upozornění – denní zápisy, nekompletní zápisy, chybějící deník na stavbě uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý případ.

7.1.6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

7.2. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

7.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.2.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Technický a autorský dozor stavebníka má právo v nutných případech, kdy je zásadně porušována bezpečnost práce nebo technologické postupy pozastavit stavbu do doby odstranění závad či nápravy. Toto bude prováděno vždy zápisem do stavebního deníku.

8.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.3. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud tuto povinnost právní předpisy stanoví. Zhotovitel se bude řídit platnými předpisy, ČSN a pracovními postupy vč. předpisů a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů a pravidel požární ochrany platných na území Objednatele a tyto předpisy je povinen dodržovat.

8.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce.

8.5. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.7. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník obvyklým způsobem (dle podmínek stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a na požádání ho předložit zástupci Objednatele nebo jím pověřenému kontrolnímu orgánu ke kontrole, příp. provedení zápisu. Informace zapsaná ve stavebním deníku se považuje za předanou druhé straně, zápisy ve stavebním deníku však nelze měnit smluvní podmínky dohodnuté pro zhotovení díla. Za Objednatele sleduje obsah deníku a stvrzuje svým podpisem rozsah a kvalitu vykonané práce pověřená osoba Objednatele. Stavební deník musí být vždy přítomný na stavbě a každý den aktualizovaný – seznam osob, strojů, prováděných prací, počasí, veškeré události se stavbou spojené.

8.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Za tímto účelem budou organizovány kontrolní dny na základě dohody se zhotovitelem a požadavků objednatele a technického dozoru stavby, nejméně však jednou týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele a zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce nebo konstrukce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

8.9. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

8.10. Změnit Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

8.11. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele ve výši nejméně 35.000.000,- Kč, a to po celou dobu provádění díla.

8.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky bezpečnosti práce dané platnou legislativou, zvláště pak při práci ve výškách, při práci s nebezpečným odpadem, nad volnou hloubkou, při výkopech a práci se stroji. Dále se zhotovitel zavazuje, že bude používat jen takové nástroje a stroje a příslušenství, které mají platnou revizi a je povoleno jejich použití na území České republiky. Objednatel má právo na kontrolu výše uvedených skutečností a v případě pochybení Zhotovitele uplatnění sankcí dle čl. 7.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Předání a převzetí díla

9.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

9.1.2. O průběhu předání a převzetí díla pořídí Objednatel protokol.

9.1.3. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

9.1.4. Zhotovitel je povinen doložit u předávajícího a přejímajícího řízení v 3 písemných a 1 elektronickém provedení na CD nosiči, flasch disku apod. tyto doklady:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací,
- originál stavebního deníku, nebylo-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak dle čl. IX., odst. 4), této smlouvy o dílo,
- průkazy kvality, nebo atesty použitých stavebních materiálů a stavebních dílů, případně prohlášení o shodě,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě a se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizované zhotovitelem včetně digitální formy (požadované formáty .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf)),

- fotodokumentaci průběhu stavby (jen v elektronické podobě), zejména konstrukcí a částí díla zakrytých v průběhu provádění díla,
- ostatní doklady v souladu s výkazem výměr.

9.1.5 Nedoloží-li Zhotovitel u předávajícího a přejímajícího řízení požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

9.2. Vady a nedodělky díla

9.2.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

9.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

9.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

10.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

10.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

10.1.4. Záruční lhůta je sjednána v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet okamžikem předání a převzetí díla.

10.1.5. U technických či technologických dodávek, výrobků a zařízení s vlastními záručními listy (lhůtami určenými výrobci) se sjednává záruční doba v délce dané výrobcem, minimálně však na dobu 24 měsíců.

10.2. Způsob uplatnění reklamace

10.2.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. O způsobu zjednání nápravy rozhodne Objednatel. Zjednání nápravy je možné

a) odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),

b) odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

10.2.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

10.2.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

10.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

10.3.1. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

10.3.2. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

10.3.3. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

11. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

11.1. Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

11.2. Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

12. Vyšší moc

12.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

13.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi zmocněnými.

13.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zásadního porušení podmínek této smlouvy Zhotovitelem. Za zásadní porušení se rozumí výrazné odchýlení od

harmonogramu prací vedoucí k prodlení s dílem delším než 14 dnů, úpadek Zhotovitele nebo jeho návrh insolvence, zásadní porušení bezpečnostních a technologických postupů.

14.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že neobdrží dotaci na realizaci díla v předpokládané výši, nebo dojde k rozhodnutí o její korekci ze strany poskytovatele dotace. V takovém případě je povinen zaplatit Zhotoviteli to, co bylo do okamžiku odstoupení realizováno.

14.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy při zásadním porušení podmínek smlouvy ze strany Objednatele. Tím se rozumí především výrazné prodlení s proplacením oprávněných faktur, dále pak znemožnění přístupu do objektu či jiné zásadní překážky ze strany Objednatele, které znemožňují dokončení díla.

14.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.5. Pokud dojde k zániku smlouvy dle toto ustanovení, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací směrnými cenami ÚRS 2018 proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na nezávislý znalecký subjekt uhradí obě smluvní strany, každá strana 50 % z ceny.

14.4. Způsob odstoupení od smlouvy

14.4.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

14.4.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

14.5. Den účinnosti odstoupení

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Archivovat doklady a faktury po dobu 10 let. Dodavatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Dodavatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Dodavatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Dodavatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Dodavatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Dodavatel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2029.

15.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

15.3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě o dílo, včetně její přílohy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tímto uděluji svolení, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, s uveřejněním této smlouvy a její přílohy, na veřejném portálu objednatele pro veřejné zakázky, v souvislosti s realizací veřejné zakázky a dále na webových stránkách objednatele, v souvislosti se zákonnou povinností objednatele. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a v souladu s tímto právním předpisem.

15.4. Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele a případně také dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

15.6. Nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním smlouvy v Registru smluv. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

15.7. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.

15.8. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

- **projektová dokumentace (samostatná příloha)**
- **položkový rozpočet díla**
- **harmonogram stavebních prací**

V Nosislavi dne 15.3.2019

V Brně dne 15.3.2019

Za Objednatele

.....
Pavel Fröhlich
starosta
Městys Nosislav

Za Zhotovitele

STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
③

.....
Ing. Lukáš Kouřil
místopředseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
③

.....
Ing. Vojtěch Fučík
místopředseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

STAVOS Brno a.s.

www.stavos.cz

PRŮMYSLOVÁ, BYTOVÁ A OBČANSKÁ VÝSTAVBA

Městys Nosislav
Pavel Frölich, starosta
Městečko 54
691 64 Nosislav

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka:	Vyřizuje	telefon	V Brně, dne
19.2.2019		Ing. Radek Lukáš	606 737 696	20.2.2019

Věc: Podání vysvětlení a objasnění nabídky

Dobrý den,

Naše společnost podala dne 14. 2. 2019 nabídku na akci: MŠ Nosislav – výstavba trojtřídní mateřské školy". Tato nabídka obsahuje cenu za kompletní provedení díla. V jednotlivých položkách stavebních prací jsou rozpočítány vedlejší a ostatní náklady s tím spojené.

Náklady spojené s provozem stavby, jsou zanedbatelné, jelikož používáme své vlastní zařízení staveniště, které se v současné době nachází nedaleko místa stavby a náklady na jeho vybudování jsou zahrnuty v našich výrobních režiích, které jsou započteny procentem v jednotlivých položkách stavebního rozpočtu.

Stejným způsobem jsou naceněny i náklady na provoz staveniště, geodetické zaměření, dopravní řešení, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení, apod. Jelikož naše společnost STAVOS Brno, a.s. disponuje vlastní projekční kanceláří, geodetem a vlastním buňkovištěm, jsou ostatní náklady spojeně s provozem staveniště minimální. Proto uvažujeme realizovat veškeré činnosti s tímto spojené výhradně vlastními kapacitami. Tyto položky ostatních a vedlejších nákladů jsou již zahrnuty ve výrobní režii jednotlivých položek stavebních prací.

Současně též prohlašujeme, že rozdíl částek (celkem 914,- Kč) uvedených v celkové rekapitulaci nákladů akce a mezi celkovými cenami za jednotlivé objekty SO 01 D.1.4d a IO 100, vzniknul chybným přepočtem vzorce systému, načež je platná, konečná a závazná cena uvedená v celkové rekapitulaci.

Tímto čestně prohlašujeme, že naše nabídnutá cena je konečná, maximálně přípustná a nebudeme uplatňovat žádné vícenáklady s tímto spojené.

V Brně, dne 20. 2. 2019

Ing. Aleš Zadražil
předseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

Ing. Lukáš Kouřil
místopředseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

STAVOS Brno, a.s.
U Svítavy 2, 618 00 Brno
Vedená u KS v Brně, odd. B, vl. 1986

Tel.: 548 128 111
e-mail: stavos@stavos.cz
Datová schránka: gqpgf4m

IČ: 65277911
DIČ: CZ65277911

STAVOS Brno a.s. drží tyto certifikáty:
ISO 9001:2009, EMS 14001:2005, OHSAS 18001:2008

NÁZEV STAVBY :	**MŠ NOSISLAV** NOVOSTAVBA TROJTŘÍDNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
STUPEŇ :	**DPS**
ČÍSLO ZAKÁZKY :	**16-35**
OBSAH PŘÍLOHY :	**REKAPITULACE NÁKLADŮ**

objekt	členění dok.	název přílohy	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
	D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
		STAVEBNÍ OBJEKTY	41 328 579	8 679 002	50 007 581
SO 01		MATEŘSKÁ ŠKOLA			
	D.1.1	*ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ*	26 209 223	5 503 937	31 713 160
	D.1.2	*STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - VIZ. D.1.1*	0	0	0
	D.1.3	*POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - VIZ. D.1.1*	0	0	0
	D.1.4	*TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB*	12 601 012	2 646 213	15 247 225
	D.1.4a	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE	2 425 929	509 445	2 935 374
	D.1.4b	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ A INSTALACE	75 308	15 815	91 123
	D.1.4c	VYTÁPĚNÍ	3 102 566	651 539	3 754 105
	D.1.4d	VZDUCHOTECHNIKA	2 929 113	615 114	3 544 227
	D.1.4e	ELEKTROINSTALACE	4 068 096	854 300	4 922 396
SO 02		OPĚRNÉ STĚNY	945 115	198 474	1 143 589
SO 03		SADOVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ HERNÍMI PRVKY	980 768	205 961	1 186 729
SO 04		OPLOCENÍ	50 375	10 579	60 954
SO 05		REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO OPLOCENÍ	542 086	113 838	655 924
		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	3 486 071	732 075	4 218 146
IO 100		PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY, BOURACÍ PRÁCE	2 149 438	451 382	2 600 820
IO 200		KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY MIMO AREÁL MŠ	1 279 958	268 791	1 548 749
IO 201		AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VIZ. IO 200	0	0	0
IO 300		VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	56 675	11 902	68 577
IO 500		PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - VIZ. D.1.4b	0	0	0
IO 600		PŘÍPOJKA NN - řeší E.ON	0	0	0
IO 700		PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - VIZ. D.1.4e	0	0	0
IO 710		PŘELOŽKA SLP KABELU - VIZ. D.1.4e	0	0	0
		PROVOZNÍ SOUBORY	2 176 429	457 050	2 633 479
PS 1000		TECHNOLOGIE KUCHYNĚ	2 176 429	457 050	2 633 479
		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		0	0
		CELKEM REKAPITULACE NÁKLADŮ	46 991 079	9 868 127	56 859 206

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	RL 18/13	MŠ Nosislav
Objekt:	0001	SO 01 Mateřská škola
Rozpočet:	01	Arch. stav. část

Objednatel:	Městys Nosislav Městečko 54 69164 Nosislav	IČO: 00283428 DIČ: CZ00283428
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s. U Svitavy 2 61800 BRNO-ČERNOVICE	IČO: 65277911 DIČ: CZ65277911

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			26 209 223,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**26 209 223,02**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 209 223,02 CZK
Základní DPH	21 %	5 503 936,83 CZK
Zaokrouhlení		0,15 CZK
Cena celkem s DPH		**31 713 160,00 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			162 731,33	1
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 192 514,58	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 172 943,46	16
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			988 783,00	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 303 587,56	9
43	Schodiště	HSV			160 552,62	1
5	Komunikace	HSV			81 231,50	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 483 259,59	6
62	Upravy povrchů vnější	HSV			1 289 967,34	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			730 304,00	3
711	Izolace proti vodě	HSV			1 131 451,79	4
712	Živičné krytiny	HSV			619 972,70	2
713	Izolace tepelné	HSV			1 301 314,33	5
762	Konstrukce tesařské	HSV			570 298,05	2
764	Konstrukce klempířské	HSV			210 589,25	1
765	Krytiny tvrdé	HSV			406 723,70	2
766	Konstrukce truhlářské	HSV			1 883 515,30	7
767	Konstrukce zámečnické	HSV			2 307 032,40	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV			857 223,83	3
776	Podlahy povlakové	HSV			363 297,15	1
781	Obklady keramické	HSV			822 105,63	3
783	Nátěry	HSV			21 935,37	0
784	Malby	HSV			209 132,47	1
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			34 922,07	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			330 441,20	1
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			158 554,90	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 768,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			78 030,90	0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			755 454,90	3
M43	Montáže ocelových konstrukcí	HSV			575 584,10	2
M99	Skladby podlah a konstrukcí	HSV			0,00	0
Cena celkem					26 209 223,02	100

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**162 731,33**
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ, vč. příplatku za lepivost	m3	226,98000	200,00	45 396,00
		rýhy drenáží:0,5*0,8*95,5				
		pasy:0,4*(1,15*(26,3+18,8+0,5*6+3)+1,25*4+1*20,5+20,8*2)				
		0,4*(0,6*(16,7+5,1+5,7*2+5+3,9*2+9,1*2+6,9*2+14,4))				
		0,4*(1,75*1,5+0,75*2+1,95*(20,6+5,8)+1,45*(16+8,2))				
		0,6*(0,6*(5,1+6,2+7,3+9,8+9,5)+1,45*8,2+1,75*14,5)				
		0,6*(1,15*29,7+1*1+0,95*26,4+1,4*2,1)				
		0,5*(1,95*5+1,45*1+0,95*1)				
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ, vč. příplatku za lepivost	m3	4,50000	114,00	513,00
		patka:1,8*1,8*0,6*1				
		patky zahradního domku:0,8*0,6*1*4				
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	231,48000	107,00	24 768,36
		226,98+4,5				
4	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	109,81000	144,00	15 812,64
		sklep:0,9*2,9+2,5*25				
		studna:6,5*1				
		rýhy drenáží:0,5*0,8*95,5				
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	219,62000	84,00	18 448,08
		na deponiia zpě pro zásypy:109,81*2				
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	121,67000	92,00	11 193,64
		přebytek na skládku:(226,98+4,5-109,81)				
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	851,69000	18,00	15 330,42
		přebytek na skládku:(226,98+4,5-109,81)*7				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	121,67000	14,00	1 703,38
		přebytek na skládku:(226,98+4,5-109,81)				
9	199000002R0X	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	121,67000	243,00	29 565,81
		přebytek na skládku:(226,98+4,5-109,81)				
Díl: 2		**Základy,zvláštní zakládání**				**2 192 514,58**
10	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 , podkladní	m3	7,10000	2 005,00	14 235,50
		pod ang. dvorek:0,1*1,66*8,46				
		pod ret. nádrž:0,1*2,5*5				
		vylití pláště LT a VŠ + podkladní beton:1,22+1,73				
		deska pod AJ:1,5				
11	273323411RT5	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30, XC4,XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	8,95000	2 660,00	23 807,00
		ang. dvorek:0,2*13,5				
		ret. nádrž-dno+strop:0,25*2,5*5*2				
12	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	46,50000	2 133,00	99 184,50
		pod desku:0,05*930				
13	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	140,40000	2 223,00	312 109,20
		deska:0,15*930				
		šachta ZTI:0,9				
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	49,71000	638,00	31 714,98
		ang. dvorek:0,2*19,95				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		deska:0,15*224,8				
		ret. nádrž-dno+strop:0,25*2*(2,5+5)*2				
		šachta ZTI:4,5				
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	49,71000	102,00	5 070,42
		ang. dvorek:0,2*19,95				
		deska:0,15*224,8				
		ret. nádrž-dno+strop:0,25*2*(2,5+5)*2				
		šachta ZTI:4,5				
16	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	7,00000	29 945,00	209 615,00
		pod desku:930*3,033*1,1/1000				
		deska:930*3,033*1,1/1000				
		ret. nádrž-dno+strop:0,25*2,5*5*2*110/1000				
		šachta ZTI:0,9*110/1000				
17	279323411RT5	Železobeton základ. zdí vodostavební C 25/30, XC4,XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	10,33000	2 697,00	27 860,01
		ang. dvorek:0,25*1,9*9,9				
		ret. nádrž:0,25*1,5*2*(2,5+5)				
18	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	82,62000	425,00	35 113,50
		ang. dvorek:2*1,9*9,9				
		ret. nádrž:2*1,5*2*(2,5+5)				
19	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	82,62000	185,00	15 284,70
		ang. dvorek:2*1,9*9,9				
		ret. nádrž:2*1,5*2*(2,5+5)				
20	279361821R00	Výztuž základových zdí a desek, z betonář. oceli 10 505 (R)	t	1,31000	36 769,00	48 167,39
		ang. dvorek:(678,3+12,4)/1000				
		ret. nádrž:0,25*1,5*2*(2,5+5)*110/1000				
21	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	171,66000	2 227,00	382 286,82
		podbetonávka sklepa u plotu:0,5*1,25*5,5				
		pasy:0,4*(1,15*(26,3+18,8+0,5*6+3)+1,25*4+1*20,5+20,8*2)				
		0,4*(0,6*(16,7+5,1+5,7*2+5+3,9*2+9,1*2+6,9*2+14,4))				
		0,4*(1,75*1,5+0,75*2+1,95*(20,6+5,8)+1,45*(16+8,2))				
		0,6*(0,6*(5,1+6,2+7,3+9,8+9,5)+1,45*8,2+1,75*14,5)				
		0,6*(1,15*29,7+1*1+0,95*26,4+1,4*2,1)				
		0,5*(1,95*5+1,45*1+0,95*1)				
		odečet tvárnic:-0,4*(1*(26+5)+10,2*2)				
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	725,61000	464,00	336 683,04
		podbetonávka sklepa u plotu:2*1,25*5,5				
		pasy:2*(1,15*(26,3+18,8+0,5*6+3)+1,25*4+1*20,5+20,8*2)				
		2*(0,6*(16,7+5,1+5,7*2+5+3,9*2+9,1*2+6,9*2+14,4))				
		2*(1,75*1,5+0,75*2+1,95*(20,6+5,8)+1,45*(16+8,2))				
		2*(0,6*(5,1+6,2+7,3+9,8+9,5)+1,45*8,2+1,75*14,5)				
		2*(1,15*29,7+1*1+0,95*26,4+1,4*2,1)				
		2*(1,95*5+1,45*1+0,95*1)				
		odečet tvárnic:-2*(1*(26+5)+10,2*2)				
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	725,61000	102,00	74 012,22

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podbetonávka sklepa u plotu:2*1,25*5,5				
		pasy:2*(1,15*(26,3+18,8+0,5*6+3)+1,25*4+1*20,5+20,8*2)				
		2*(0,6*(16,7+5,1+5,7*2+5+3,9*2+9,1*2+6,9*2+14,4))				
		2*(1,75*1,5+0,75*2+1,95*(20,6+5,8)+1,45*(16+8,2))				
		2*(0,6*(5,1+6,2+7,3+9,8+9,5)+1,45*8,2+1,75*14,5)				
		2*(1,15*29,7+1*1+0,95*26,4+1,4*2,1)				
		2*(1,95*5+1,45*1+0,95*1)				
		odečet tvárnic:-2*(1*(26+5)+10,2*2)				
24	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	8,35000	1 011,00	8 441,85
		pasy zahr. domku:0,5*16,7				
25	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	51,40000	1 161,00	59 675,40
		horní pasy:1*(26+5)+10,2*2				
26	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	3,21000	34 244,00	109 923,24
		horní pasy:(1*(26+5)+10,2*2)*60/1000				
		pasy zahr. domku-tvárnice:0,25*0,5*16,7*60/1000				
27	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	3,48000	2 223,00	7 736,04
		patka:1,8*1,8*0,6*1				
		patky zahr. domku do zeminy, be bednění:0,8*0,8*0,6*4				
28	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4,32000	464,00	2 004,48
		patka:4*1,8*0,6*1				
29	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,32000	102,00	440,64
		patka:4*1,8*0,6*1				
30	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,17496	34 245,00	5 991,51
		patka:1,8*1,8*0,6*1*90/1000				
31	271100010RA0	Polštář pod základy ze štěrkopísku	m3	186,00000	1 302,00	242 172,00
		pod desku:0,2*930				
32	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 45MPa	m2	930,00000	6,00	5 580,00
		deska:1*930				
33	212750010RAD	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 16cm	m	95,50000	481,00	45 935,50
		drenáže:1*95,5				
34	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	238,75000	28,00	6 685,00
		drenáže:2,5*95,5				
35	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	274,56250	31,00	8 511,44
		drenáže:2,5*95,5*1,15				
36	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	19,10000	2 252,00	43 013,20
		drenáže:0,2*95,5				
37	21	Revizní šachta drenáží DN 400mm,poklop,dno, napojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00000	3 678,00	18 390,00
		drenáže:2+3				
38	22	Zřízení prostupů základovými konstrukcemi,vrt, izolace,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	13,00000	990,00	12 870,00
		prostupy:5+6+2				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**4 172 943,46**
39	311237643R00	Zdivo keram. 2in1 brouš. P8, tl.44 cm,celopl	m2	1 221,70950	2 111,00	2 579 028,75

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obvod:				
		1.NP:				
		3,5*(32+18,3+24,6+54,7+8,6*2)+4*42,3				
		-(3,5*2,5+2,7*1+0,95*1+2*0,75+2*1*2+1,5*1,5+3,2*2,8)				
		-(1,05*2,5+2,75*1,5+1,25*1,5*2+1,35*2,5+3,06*2,9)				
		-(1,5*1,5*7+1,25*1,25*4+1,75*1,75*3)				
		2.NP:				
		1,4*(49,5+16,5+9,2)+3,1*15,9+3,85*103				
		štíty:15,2*2+12				
		-(1,75*0,9*2+0,96*1,95+1,5*1,5*13+1,25*1,25*7)				
		-(6*2,6+2*2,125+1,75*1,75+2*2*3+2*2,1+1,75*2,2)				
		vnitřní:				
		1.NP:3,7*34,9-(1,25*1+2*2,05+0,9*1,97*2+1,5*1,5+0,8*1,97)				
40	311237614R00	Zdivo keram. 2in1 brouš.P10, tl.38 cm,celopl	m2	77,00000	2 779,00	213 983,00
		obvod:				
		1.NP:				
		0,25*(32+18,3+24,6+54,7+8,6*2)+0,25*42,3				
		2.NP:				
		0,25*15,9+0,25*103				
41	311238144R00	Zdivo keram. 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	186,93600	1 277,00	238 717,27
		atiky:0,6*(16,6+41,8+103)+0,85*18				
		vnitřní:				
		1.NP:3,7*(16,5+4)-0,8*1,97*4				
		2.NP:3,5*1,5				
42	311238143R00	Zdivo keram. 24 Profi P10, tl. 240 mm	m2	89,76000	1 044,00	93 709,44
		1.NP:3,2*(5,7+4,5+6,7)+3,5*8,2+3,7*5,2				
		-(1,97*(0,7*3+0,9)+1,2*2,9+1,4*2,05)				
43	311238142R00	Zdivo keram. 17,5 Profi P10, tl. 175 mm	m2	69,59700	841,00	58 531,08
		1.NP:3,5*(6,7+5,9+4,7)+3,7*3,1-1,97*(0,9*3+0,8*4)				
		2.NP:3,5*3,1-1,1*1,5				
44	342248144R00	Příčky keram. 14 Profi na DBM, tl. 140 mm	m2	566,21000	707,00	400 310,47
		1.NP:3,2*(3,4+4)+3,5*(4,4+3,2)+1,5*3,7+3,7*(2*2+2,4+5,4+3,2+7,5)				
		3,7*(6+5,8+11,5+2,5+4,5+8,2+11+5)				
		-1,97*(0,8*7+0,7*6+0,8)				
		2.NP:3,5*(19,6+3,3+0,9+3,5+4+5+13,5+15,3+2,6+3,3+4,9+3,5)				
		-(1,97*(0,8*10+2*2+0,7*2)+1,5*1,5*2+0,8*0,8)				
45	342248141R00	Příčky keram. 11,5 Profi na DBM, tl. 115 mm	m2	184,19800	626,00	115 307,95
		1.NP:3,2*(1,7*2+3,4+2,9+1,4+2)+3,5*(6,4+2,5*4+1,4+0,8+5,9)				
		3,7*(3+1,6+2,1*2+3,5+2)				
		-(1,97*(0,7*6+0,8*8)+1,4*2)				
		2.NP:3,5*3,9*2				
46	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	474,20000	98,00	46 471,60
		1.NP:3,2*18+3,5*62+3,7*18				
		2.NP:3,5*38				
47	317168130R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x1000 mm	kus	8,00000	330,00	2 640,00
		4+4				
48	317168131R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	53,00000	419,00	22 207,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4*3+4+4*4+3*3+2*6				
49	317168132R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	63,00000	481,00	30 303,00
		4*15+3*1				
50	317168133R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x1750 mm	kus	11,00000	590,00	6 490,00
		4*1*2+3*1				
51	317168135R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x2250 mm	kus	8,00000	854,00	6 832,00
		4*2				
52	317168136R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x2500 mm	kus	24,00000	1 055,00	25 320,00
		4*6				
53	317168139R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x3250 mm	kus	4,00000	1 306,00	5 224,00
		4*1				
54	317168121R00	Překlad keram. plochý 145x71x1000 mm	kus	3,00000	255,00	765,00
		3*1				
55	317168122R00	Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm	kus	26,00000	338,00	8 788,00
		26*1				
56	317168124R00	Překlad keram. plochý 145x71x1750 mm	kus	2,00000	433,00	866,00
		2*1				
57	317168126R00	Překlad keram. plochý 145x71x2250 mm	kus	3,00000	579,00	1 737,00
		3*1				
58	317168112R00	Překlad keram. plochý 115x71x1250 mm	kus	13,00000	300,00	3 900,00
		13*1				
59	317998120R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 160 mm	m	54,00000	106,00	5 724,00
		1*1+1,25*3+1,5*15+2,25*2+2,5*6+3,25+1+1,25+1,75				
60	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	m	1,75000	83,00	145,25
		1,75*1				
61	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. do 50 mm	m	19,50000	67,00	1 306,50
		1,25*4+1,25*3+1,5+1,75+1,25*6				
62	317238121R00	Nadezdívka překladů š. 140 mm na MVC 5	m	45,75000	111,00	5 078,25
		1*3+1,25*26+1,75*2+2,25*3				
63	317238111R00	Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5	m	16,25000	222,00	3 607,50
		1,25*13				
64	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1	m3	0,20630	3 075,00	634,37
		3,14*0,15*0,15*2,92*1				
65	332351101R00	Bednění sloupů oblých - zřízení	m2	2,75064	1 041,00	2 863,42
		3,14*0,3*2,92*1				
66	332351102R00	Bednění sloupů oblých - odstranění	m2	2,75064	105,00	288,82
		3,14*0,3*2,92*1				
67	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC1	m3	22,06300	2 443,00	53 899,91
		0,25*(2,92*(11+1,6)+1*1,6)+0,15*0,5*11+0,3*3,88*10				
68	311112315RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění , tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	5,50000	597,00	3 283,50
		0,5*11				
69	311112125RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	38,39200	830,00	31 865,36
		(2,92*(11+1,6)+1*1,6)				
70	311112330RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění , tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	38,80000	1 048,00	40 662,40

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,88*10				
71	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí a sloupů, z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,73070	32 981,00	24 099,22
		dle statiky:730,7/1000				
72	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	277,80000	59,00	16 390,20
		tl. 175mm:				
		1.NP:(6,7+5,9+4,7)+3,1				
		2.NP:3,1				
		tl. 140mm:				
		1.NP:(3,4+4)+(4,4+3,2)+3,7+(2*2+2,4+5,4+3,2+7,5)				
		(6+5,8+11,5+2,5+4,5+8,2+11+5)				
		2.NP:(19,6+3,3+0,9+3,5+4+5+13,5+15,3+2,6+3,3+4,9+3,5)				
		tl. 115mm:				
		1.NP:(1,7*2+3,4+2,9+1,4+2)+(6,4+2,5*4+1,4+0,8+5,9)				
		(3+1,6+2,1*2+3,5+2)				
		2.NP:3,5*3,9*2				
73	346971122R00	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm	m	277,80000	109,00	30 280,20
		tl. 175mm:				
		1.NP:(6,7+5,9+4,7)+3,1				
		2.NP:3,1				
		tl. 140mm:				
		1.NP:(3,4+4)+(4,4+3,2)+3,7+(2*2+2,4+5,4+3,2+7,5)				
		(6+5,8+11,5+2,5+4,5+8,2+11+5)				
		2.NP:(19,6+3,3+0,9+3,5+4+5+13,5+15,3+2,6+3,3+4,9+3,5)				
		tl. 115mm:				
		1.NP:(1,7*2+3,4+2,9+1,4+2)+(6,4+2,5*4+1,4+0,8+5,9)				
		(3+1,6+2,1*2+3,5+2)				
		2.NP:3,5*3,9*2				
74	311232113R00	Zdivo z cihel Klinker plných,jednostr.spár.tl. 110	m2	18,30000	5 010,00	91 683,00
		římsy:0,3*(13,8+14+24,2+6+3)				
Díl: 311		**Sádrokartonové konstrukce**				**988 783,00**
75	347016133R0X	Předstěna SDK,tl.220mm, ocel.kce CW, 2x RBI 12,5mm	m2	21,42500	339,00	7 263,08
		Kvalita provedení Q2!!!:				
		1.NP:1,25*(0,97*2+1,2*2+1*2)				
		2.NP:1,25*(1*2+4,4*2)				
76	347016133R0Y	Předstěna SDK,tl.320mm, ocel.kce CW, 2x RBI 12,5mm	m2	5,75000	371,00	2 133,25
		Kvalita provedení Q2!!!:				
		1.NP:1,25*4,6				
77	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, WC - univerzální rám, typ 1.10.00	kus	20,00000	815,00	16 300,00
		1.NP:10				
		2.NP:10				
78	342263340RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru, univerzální rám pro pisoár, typ 0.40.00	kus	3,00000	1 154,00	3 462,00
		1.NP:1				
		2.NP:1+1				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	164,90000	548,00	90 365,20
		kvalita provedení Q2!!!:156,9+8				
80	3111	Podhled AKUSTICKÝ na zavěšenou ocel.kci.,děrovaný, desky akustické,600/600,závěs,kotvení,lišty,D+M	m2	201,30000	789,00	158 825,70
		54,3+88+59				
81	3112	Podhled kazetový,minerální, na zavěšenou ocel.kci., desky,600/600,závěs,kotvení,lišty,D+M	m2	200,38000	578,00	115 819,64
		137,2+17,5+45,68				
82	3113	Podhled kazetový,minerální, na zavěšenou ocel.kci., desky,600/600,antib.+impr.,závěs,kotvení,lišty,, D+M	m2	40,96000	600,00	24 576,00
		20,9+1,9+1,6+16,56				
83	3114	Podhled kazetový,minerální, na zavěšenou ocel.kci., desky,600/600,impr.,antik.závěs,kotvení,lišty,, D+M	m2	171,75000	629,00	108 030,75
		136,05+35,7				
84	3115	Podhled lamelový,minerální, na zavěšenou ocel.kci., desky,300/1800,závěs,kotvení,lišty,D+M	m2	307,78000	731,00	224 987,18
		95,76+110,57+101,45				
85	3116	Podhled kovový kazetový, na zavěšenou ocel.kci., kazety,600/600,závěs,nátěr,kotvení,lišty,D+M	m2	76,60000	387,00	29 644,20
		44,3+32,3				
86	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm	m	208,00000	997,00	207 376,00
		trámy:8*14+9,6*10				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**2 303 587,56**
87	411120035RA0	Strop montovaný z panelů betonových, tl. 32 cm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	291,00000	1 444,00	420 204,00
		část C-dle statiky:291*1				
88	411120033RAX	Strop montovaný z panelů betonových, tl. 25 cm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	385,00000	1 321,00	508 585,00
		část C-dle statiky:385*1				
89	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, XC1	m3	84,93600	2 360,00	200 448,96
		nad 1.NP:0,16*27,8+0,18*(499,3-28,3-32,3-27,8-13,3-63,4)				
		0,24*63,4				
		dobetonávky:0,32*11,3+0,25*6				
90	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC4 - XF2	m3	0,52800	2 610,00	1 378,08
		stříška:0,16*3,3				
91	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	515,06000	409,00	210 659,54
		stříška:3,3+0,16*8,9				
		nad 1.NP:27,8+(499,3-28,3-32,3-27,8-13,3-63,4)+63,4				
		0,16*23,2+0,18*(168,9+21,3+23,4+23,2+15)+0,24*32,5				
		dobetonávky:11,3+0,32*15+6+0,25*4*6				
92	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	515,06000	93,00	47 900,58
		stříška:3,3+0,16*8,9				
		nad 1.NP:27,8+(499,3-28,3-32,3-27,8-13,3-63,4)+63,4				
		0,16*23,2+0,18*(168,9+21,3+23,4+23,2+15)+0,24*32,5				
		dobetonávky:11,3+0,32*15+6+0,25*4*6				
93	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	446,00000	195,00	86 970,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stříška:3,3				
		nad 1.NP:27,8+(499,3-28,3-32,3-27,8-13,3-63,4)+63,4				
		dobetonávky:11,3+6				
94	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	446,00000	51,00	22 746,00
		stříška:3,3				
		nad 1.NP:27,8+(499,3-28,3-32,3-27,8-13,3-63,4)+63,4				
		dobetonávky:11,3+6				
95	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	5,43790	33 544,00	182 408,92
		nad 1.NP:(2687+2750,9)/1000				
96	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,15034	27 986,00	4 207,42
		dobetonávky:(11,3+6)*1,1*7,9/1000				
97	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1	m3	12,33737	2 337,00	28 832,43
		překlady a průvlaky:				
		PA1:0,3*0,67*6,34				
		PA2:0,3*0,42*5,86				
		PA3:0,3*0,77*4,2				
		PA4:0,3*0,52*4,2				
		PA5:0,3*0,5*7,92				
		PA6,7:0,25*0,25*(3,3+3,75)				
		část C:0,3*0,8*9,57+0,24*0,43*2,45+0,25*0,2*9,57+0,3*0,5*2,05				
		0,3*0,75*6,6+0,25*0,25*36				
98	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	86,89600	474,00	41 188,70
		překlady a průvlaky:				
		PA1:2*0,67*6,34				
		PA2:2*0,42*5,86				
		PA3:2*0,77*4,2				
		PA4:2*0,52*4,2				
		PA5:2*0,5*7,92				
		PA6,7:2*0,25*(3,3+3,75)				
		část C:2*0,8*9,57+2*0,43*2,45+2*0,2*9,57+2*0,5*2,05				
		2*0,75*6,6+2*0,25*36				
99	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	86,89600	179,00	15 554,38
		překlady a průvlaky:				
		PA1:2*0,67*6,34				
		PA2:2*0,42*5,86				
		PA3:2*0,77*4,2				
		PA4:2*0,52*4,2				
		PA5:2*0,5*7,92				
		PA6,7:2*0,25*(3,3+3,75)				
		část C:2*0,8*9,57+2*0,43*2,45+2*0,2*9,57+2*0,5*2,05				
		2*0,75*6,6+2*0,25*36				
100	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1	m3	33,39150	2 470,00	82 477,01
		0,3*0,25*91+0,3*0,2*25,5				
		0,11*(67,3+7,6)+0,12*(9,8+23,9)+0,08*5,2				
		0,12*82,5+0,125*19,5				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
101	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	303,16000	319,00	96 708,04
		2*0,25*91+2*0,2*25,5				
		1,15*(67,3+7,6)+1,1*(9,8+23,9)+1,15*5,2				
		1,15*82,5+1,2*19,5				
102	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	303,16000	75,00	22 737,00
		2*0,25*91+2*0,2*25,5				
		1,15*(67,3+7,6)+1,1*(9,8+23,9)+1,15*5,2				
		1,15*82,5+1,2*19,5				
103	413361821R00	Výztuž nosníků a věnců, z betonářské oceli 10505(R)	t	6,67320	40 918,00	273 054,00
		překlady a průvlaky:(568,2+1159,3+2608+1819,5+518,2)/1000				
104	411364012RTX	Prvek ISONOSNÍK výška 160 mm,MRd=5kNm/m, bez požární odolnosti,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	14,00000	2 852,00	39 928,00
		6+2+6				
105	411364012RTY	Prvek ISONOSNÍK výška 250 mm,MRd=5kNm/m, bez požární odolnosti,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	3 965,00	7 930,00
		1+1				
106	317998120R0X	Izolace na věnce polystyren tl. 140 mm	m	116,50000	83,00	9 669,50
		na věnce:91+25,5				
Díl: 43		**Schodiště**				**160 552,62**
107	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30, XC1	m3	7,30800	3 648,00	26 659,58
		část A:1,25*(1,26+1,26)				
		část C:1,35*(1,72+1,36)				
108	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení, a podstupňových desek	m2	37,58960	1 712,00	64 353,40
		část A:1,25*(5,1+4,42)+1,14*0,16*20				
		část C:1,35*(7,46+5,1)+1,3*0,163*24				
109	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění, a podstupňových desek	m2	37,58960	129,00	4 849,06
		část A:1,25*(5,1+4,42)+1,14*0,16*20				
		část C:1,35*(7,46+5,1)+1,3*0,163*24				
110	431351128R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení	m2	28,85600	84,00	2 423,90
		část A:1,25*(5,1+4,42)				
		část C:1,35*(7,46+5,1)				
111	431351129R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran	m2	28,85600	14,00	403,98
		část A:1,25*(5,1+4,42)				
		část C:1,35*(7,46+5,1)				
112	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	14,64000	1 169,00	17 114,16
		část A:1,14*0,3*20				
		část C:1,3*0,3*20				
113	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	14,64000	147,00	2 152,08
		část A:1,14*0,3*20				
		část C:1,3*0,3*20				
114	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R)	t	0,56810	47 647,00	27 068,26
		(212,3+308,1+47,7)/1000				
115	431	Akustické prvky pro útlum kročej. hluku schodiště , páska izolační,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	22,20000	365,00	8 103,00
		7,5+5,5+5+4,2				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
116	432	Akustické prvky pro útlum kročej. hluku schodiště , boxy,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	7,60000	977,00	7 425,20
		6+1,6				
Díl: 5		**Komunikace**				**81 231,50**
117	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	26,30000	192,00	5 049,60
		okapov. chodník:25,8+0,5				
118	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	27,00000	262,00	7 074,00
		chodník:27*1				
119	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	12,90000	378,00	4 876,20
		okapov. chodník:25,8*0,5				
120	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2, vč. dodávky textilie	m2	12,90000	51,00	657,90
		okapov. chodník:25,8*0,5				
121	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	97,00000	187,00	18 139,00
		chodník:97*1				
122	596215021R00	Kladení betonové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	97,00000	222,00	21 534,00
		chodník:97*1				
123	59245020R	Dlažba betonová tl.6 cm přírodní	m2	106,70000	224,00	23 900,80
		chodník:97*1,1				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**1 483 259,59**
124	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	171,21850	35,00	5 992,65
		obvod:				
		1.NP:				
		(3,5*2,5+2,7*1+0,95*1+2*0,75+2*1*2+1,5*1,5+3,2*2,8)				
		(1,05*2,5+2,75*1,5+1,25*1,5*2+1,35*2,5+3,06*2,9)				
		(1,5*1,5*7+1,25*1,25*4+1,75*1,75*3)				
		2.NP:				
		(1,75*0,9*2+0,96*1,95+1,5*1,5*13+1,25*1,25*7)				
		(6*2,6+2*2,125+1,75*1,75+2*2*3+2*2,1+1,75*2,2)				
125	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	65,00000	117,00	7 605,00
		sjednocení omítek:50+15				
126	602011102R00	Postřik cementový ručně	m2	3 461,45200	48,00	166 149,70
		stěny:797,0227+2587,2373+77,192				
127	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká, 2-vrstvá, vyztužení vlákny	m2	797,02270	218,00	173 750,95
		pod ker. obklady:				
		1.NP:2,6*(6,6+6,1+5,8+5,9+15,4+7,8+6,3+10,2+7,3+8+9,6+9,9)				
		2,6*(17+11,9+9,6*2+9,3)+2,9*48+3*27,3				
		-(1,97*(0,6*4+0,9*2+1,24+0,8*12+0,7*12)+2,75*1,5)				
		-(1,5*1,5*3+1,25*1,5+2*0,8)				
		2.NP:2,6*(6*2+7,3)+3*(27,8+21,2+20,8)				
		-(1,97*(0,8*6+0,7*3)+2*0,8*2+1,25*1,25*3+1,5*1,5*3)				
		-0,8*0,8*2				
128	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, 2-vrstvá, vyztužení vlákny	m2	2 664,42930	339,00	903 241,53
		zdivo:1221,71+116,41+77+2*(69,55+5,25+89,76+69,6+566,21+184,2)				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		bet. tvárnice:(2,92*(11+1,6)+1*1,6)+3,88*10				
		odečet hladkých:-797,0227				
129	612456219R00	Postřik stěn maltou s adhezní přísadou	m2	85,00000	52,00	4 420,00
		Fasády:				
		O/05:85				
130	613422173R00	Omítka sloupů, plocha oblá, MVC, štuková	m2	2,75064	465,00	1 279,05
		3,14*0,3*2,92*1				
131	611473123R00	Omítka schodišť ze suché směsi, štuková	m2	25,50000	437,00	11 143,50
		14,5+11				
132	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně	m2	93,30000	435,00	40 585,50
		27+58,5+7,8				
133	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	250,00000	59,00	14 750,00
		50+200				
134	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10 cm maltou zeSMS	m	80,00000	85,00	6 800,00
		50+30				
135	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	3 461,45200	14,00	48 460,33
		797,0227+2587,2373+77,192				
136	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	1 095,80000	47,00	51 502,60
		955+140,8				
137	611	Lišta okenní a dveřní začišťovací APU vč. dodávky, kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m	389,99000	35,00	13 649,65
		obvod:				
		1.NP:				
		2*(3,5+2,5+2,7+1+0,95+1+2+0,75+2*2+1*2+1,5+1,5+3,2+2,8)				
		2*(1,05+2,5+2,75+1,5+1,25*2+1,5*2+1,35+2,5+3,06+2,9)				
		2*(1,5*7+1,5*7+1,25*4+1,25*4+1,75*3+1,75*3)				
		2.NP:				
		2*(1,75*2+0,9*2+0,96+1,95+1,5*13+1,5*13+1,25*7+1,25*7)				
		2*(6+2,6+2+2,125+1,75+1,75+2*3+2*3+2+2,1+1,75+2,2)				
138	612	Těsnící páska kolem fasádních otvorů,lepení , kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m	389,99000	87,00	33 929,13
		obvod:				
		1.NP:				
		2*(3,5+2,5+2,7+1+0,95+1+2+0,75+2*2+1*2+1,5+1,5+3,2+2,8)				
		2*(1,05+2,5+2,75+1,5+1,25*2+1,5*2+1,35+2,5+3,06+2,9)				
		2*(1,5*7+1,5*7+1,25*4+1,25*4+1,75*3+1,75*3)				
		2.NP:				
		2*(1,75*2+0,9*2+0,96+1,95+1,5*13+1,5*13+1,25*7+1,25*7)				
		2*(6+2,6+2+2,125+1,75+1,75+2*3+2*3+2+2,1+1,75+2,2)				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**1 289 967,34**
139	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	171,21850	37,00	6 335,08
		obvod:				
		1.NP:				
		(3,5*2,5+2,7*1+0,95*1+2*0,75+2*1*2+1,5*1,5+3,2*2,8)				
		(1,05*2,5+2,75*1,5+1,25*1,5*2+1,35*2,5+3,06*2,9)				
		(1,5*1,5*7+1,25*1,25*4+1,75*1,75*3)				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP:				
		(1,75*0,9*2+0,96*1,95+1,5*1,5*13+1,25*1,25*7)				
		(6*2,6+2*2,125+1,75*1,75+2*2*3+2*2,1+1,75*2,2)				
140	621	Lišta okenní a dveřní začišťovací APU vč. dodávky, kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m	389,99000	71,00	27 689,29
		obvod:				
		1.NP:				
		2*(3,5+2,5+2,7+1+0,95+1+2+0,75+2*2+1*2+1,5+1,5+3,2+2,8)				
		2*(1,05+2,5+2,75+1,5+1,25*2+1,5*2+1,35+2,5+3,06+2,9)				
		2*(1,5*7+1,5*7+1,25*4+1,25*4+1,75*3+1,75*3)				
		2.NP:				
		2*(1,75*2+0,9*2+0,96+1,95+1,5*13+1,5*13+1,25*7+1,25*7)				
		2*(6+2,6+2+2,125+1,75+1,75+2*3+2*3+2+2,1+1,75+2,2)				
141	622421491R00	Doplňky omítk. systémů, rohová lišta s okapničkou, vč. dodávky,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m	186,95000	86,00	16 077,70
		obvod:				
		1.NP:				
		2*(2,5+1+1+0,75+1*2+1,5+2,8)				
		2*(2,5+1,5+1,5*2+2,5+2,9)				
		2*(1,5*7+1,25*4+1,75*3)				
		2.NP:				
		2*(0,9*2+1,95+1,5*13+1,25*7)				
		2*(2,6+2,125+1,75+2*3+2,1+2,2)				
142	622421492R00	Doplňky omítk. systémů, okenní lišta s tkaninou, vč. dodávky,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m	101,52000	81,00	8 223,12
		obvod:				
		1.NP:				
		(3,5+2,7+0,95+2+2*2+1,5+3,2)				
		(1,05+2,75+1,25*2+1,35+3,06)				
		(1,5*7+1,25*4+1,75*3)				
		2.NP:				
		(1,75*2+0,96+1,5*13+1,25*7)				
		(6+2+1,75+2*3+2+1,75)				
143	622421494R00	Doplňky omítk. systémů, podparapetní lišta s tkan, vč. dodávky,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m	101,52000	85,00	8 629,20
		obvod:				
		1.NP:				
		(3,5+2,7+0,95+2+2*2+1,5+3,2)				
		(1,05+2,75+1,25*2+1,35+3,06)				
		(1,5*7+1,25*4+1,75*3)				
		2.NP:				
		(1,75*2+0,96+1,5*13+1,25*7)				
		(6+2+1,75+2*3+2+1,75)				
144	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 464,20000	46,00	67 353,20
		Fasády:				
		O/01:965				
		O/02:112,2				
		O/03:77				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		O/04:225				
		O/05:85				
145	622311511R0X	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 60 mm, bez PÚ	m2	225,00000	332,00	74 700,00
		Fasády:				
		O/04:225				
146	622311515R0X	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 200 mm, bez PÚ	m2	85,00000	533,00	45 305,00
		Fasády:				
		O/05:85				
147	622311137RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.220 mm, s omítkou Silikonsilikat. probarvenou	m2	34,00000	1 020,00	34 680,00
		strop průjezdu:34*1				
148	622311520RT1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 60 mm, s omítkou soklovou tl. 3mm,probarvenou	m2	77,00000	931,00	71 687,00
		Fasády:				
		O/03:77				
149	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená,lehká, vyztužená vlákny, tl.10mm	m2	1 147,39820	204,00	234 069,23
		Fasády:				
		O/01:965				
		O/02:112,2				
		ostění a nadpraží:				
		2*(3,5+2,5+2,7+1+0,95+1+2+0,75+2*2+1*2+1,5+1,5+3,2+2,8)				
		2*(1,05+2,5+2,75+1,5+1,25*2+1,5*2+1,35+2,5+3,06+2,9)				
		2*(1,5*7+1,5*7+1,25*4+1,25*4+1,75*3+1,75*3)				
		2*(1,75*2+0,9*2+0,96+1,95+1,5*13+1,5*13+1,25*7+1,25*7)				
		2*(6+2,6+2+2,125+1,75+1,75+2*3+2*3+2+2,1+1,75+2,2)				
		0,18*389,99				
150	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1 147,39820	190,00	218 005,66
		Fasády:				
		O/01:965				
		O/02:112,2				
		ostění a nadpraží:				
		2*(3,5+2,5+2,7+1+0,95+1+2+0,75+2*2+1*2+1,5+1,5+3,2+2,8)				
		2*(1,05+2,5+2,75+1,5+1,25*2+1,5*2+1,35+2,5+3,06+2,9)				
		2*(1,5*7+1,5*7+1,25*4+1,25*4+1,75*3+1,75*3)				
		2*(1,75*2+0,9*2+0,96+1,95+1,5*13+1,5*13+1,25*7+1,25*7)				
		2*(6+2,6+2+2,125+1,75+1,75+2*3+2*3+2+2,1+1,75+2,2)				
		0,18*389,99				
151	622323041R00	Penetrace podkladu, systémová	m2	1 147,39820	44,00	50 485,52
		Fasády:				
		O/01:965				
		O/02:112,2				
		ostění a nadpraží:				
		2*(3,5+2,5+2,7+1+0,95+1+2+0,75+2*2+1*2+1,5+1,5+3,2+2,8)				
		2*(1,05+2,5+2,75+1,5+1,25*2+1,5*2+1,35+2,5+3,06+2,9)				
		2*(1,5*7+1,5*7+1,25*4+1,25*4+1,75*3+1,75*3)				
		2*(1,75*2+0,9*2+0,96+1,95+1,5*13+1,5*13+1,25*7+1,25*7)				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*(6+2,6+2+2,125+1,75+1,75+2*3+2*3+2+2,1+1,75+2,2)				
		0,18*389,99				
152	602015185RT8	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová,pastózní, výztužné vlákno,tl. 3,0 mm, probarvená	m2	1 147,39820	349,00	400 441,97
		Fasády:				
		O/01:965				
		O/02:112,2				
		ostění a nadpraží:				
		2*(3,5+2,5+2,7+1+0,95+1+2+0,75+2*2+1*2+1,5+1,5+3,2+2,8)				
		2*(1,05+2,5+2,75+1,5+1,25*2+1,5*2+1,35+2,5+3,06+2,9)				
		2*(1,5*7+1,5*7+1,25*4+1,25*4+1,75*3+1,75*3)				
		2*(1,75*2+0,9*2+0,96+1,95+1,5*13+1,5*13+1,25*7+1,25*7)				
		2*(6+2,6+2+2,125+1,75+1,75+2*3+2*3+2+2,1+1,75+2,2)				
		0,18*389,99				
153	621	Těsnící páska kolem fasádních otvorů,lepení , kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m	389,99000	63,00	24 569,37
		obvod:				
		1.NP:				
		2*(3,5+2,5+2,7+1+0,95+1+2+0,75+2*2+1*2+1,5+1,5+3,2+2,8)				
		2*(1,05+2,5+2,75+1,5+1,25*2+1,5*2+1,35+2,5+3,06+2,9)				
		2*(1,5*7+1,5*7+1,25*4+1,25*4+1,75*3+1,75*3)				
		2.NP:				
		2*(1,75*2+0,9*2+0,96+1,95+1,5*13+1,5*13+1,25*7+1,25*7)				
		2*(6+2,6+2+2,125+1,75+1,75+2*3+2*3+2+2,1+1,75+2,2)				
154	622	Pěnění PUR pěnou kolem prvků fasády, kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m3	0,50000	3 432,00	1 716,00
		detaily:0,5*1				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**730 304,00**
155	632441075RT2	Potěr anhydritový, plocha přes 500m2, tl. 50 mm, samonivelační potěr, izolační pásek 8mm	m2	536,00000	369,00	197 784,00
		Podlahy:				
		P/07:446				
		P/08:90				
156	632441077RTX	Potěr anhydritový, plocha přes 500m2, tl. 65 mm, samonivelační potěr,izolační pásek 8mm	m2	632,00000	395,00	249 640,00
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/02:43				
		P/03:96				
		P/04:22				
		P/05:52				
		P/09:92				
		P/10:128				
157	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1 168,00000	36,00	42 048,00
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/02:43				
		P/03:96				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P/04:22				
		P/05:52				
		P/07:446				
		P/08:90				
		P/09:92				
		P/10:128				
158	632415104R00	Potěr samonivelační ručně tl. do 4 mm	m2	529,00000	232,00	122 728,00
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/03:96				
		P/05:52				
		P/08:90				
		P/09:92				
159	631571009R00	Násyp z písku slévárenského tl. do 20 mm	m2	462,00000	47,00	21 714,00
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/02:43				
		P/09:92				
		P/10:128				
160	632922912R00	Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové, vč. dodávky terčů	m2	175,00000	201,00	35 175,00
		Střechy:				
		S/02:175				
161	59247900R	Dlažba vymývaná VMD 40x40x4,5 cm VIOLA, šedá	m2	192,50000	318,00	61 215,00
		Střechy:				
		S/02:175*1,1				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**1 131 451,79**
215	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	930,00000	22,00	20 460,00
		deska:1*930				
216	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	387,00000	33,00	12 771,00
		Fasády:				
		O/03:77				
		O/04:225				
		O/05:85				
217	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	930,00000	173,00	160 890,00
		deska:1*930				
218	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	387,00000	201,00	77 787,00
		Fasády:				
		O/03:77				
		O/04:225				
		O/05:85				
219	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná tkanina	m2	1 475,04000	136,00	200 605,44
		deska:1*930*1,12				
		Fasády:				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		O/03:77				
		O/04:225				
		O/05:85				
		387*1,12				
220	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE rohož	m2	1 475,04000	146,00	215 355,84
		deska:1*930*1,12				
		Fasády:				
		O/03:77				
		O/04:225				
		O/05:85				
		387*1,12				
221	711132311R0X	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.kotv. lišty, vč. nopové folie 8mm s nakašír.gectextilí, 400g/m2	m2	310,00000	125,00	38 750,00
		Fasády:				
		O/04:225				
		O/05:85				
222	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou,kotvení,lišty, proti vlhkosti,systémové prvky,detaily,doplňky,, D+M	m2	917,96000	441,00	404 820,36
		Podlahy:				
		P/02:43				
		P/04:22				
		P/07:446				
		P/10.128				
		Stěny:				
		1.NP:2,6*(6,6+6,1+5,8+5,9+15,4+7,8+6,3+10,2+7,3+8+9,6+9,9)				
		2,6*(17+11,9+9,6*2+9,3)+2,9*48+3*27,3				
		-(1,97*(0,6*4+0,9*2+1,24+0,8*12+0,7*12)+2,75*1,5)				
		-(1,5*1,5*3+1,25*1,5+2*0,8)				
		2.NP:2,6*(6*2+7,3)+3*(27,8+21,2+20,8)				
		-(1,97*(0,8*6+0,7*3)+2*0,8*2+1,25*1,25*3+1,5*1,5*3)				
		-0,8*0,8*2				
		797,023*0,35				
223	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,05000	3,00	12,15
Díl: 712		**Živičné krytiny**				**619 972,70**
224	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	783,20000	22,00	17 230,40
		Střechy:				
		S/02:175				
		atiky:0,9*59				
		S/03:385				
		atiky:0,9*103				
		lemy:0,6*15				
		S/04:35				
		atiky:1,3*18				
		lemy:1*10				
225	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	595,00000	85,00	50 575,00
		Střechy:				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S/02:175				
		S/03:385				
		S/04:35				
226	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	188,20000	118,00	22 207,60
		Střechy:				
		S/02:				
		atiky:0,9*59				
		S/03:				
		atiky:0,9*103				
		lemy:0,6*15				
		S/04:				
		atiky:1,3*18				
		lemy:1*10				
227	62852265R	Pás modifikovaný asfalt tl.4mm,SBS,vložka ze skleň, tkaniny	m2	877,18000	101,00	88 595,18
		Střechy:				
		S/02:175				
		atiky:0,9*59				
		S/03:385				
		atiky:0,9*103				
		lemy:0,6*15				
		S/04:35				
		atiky:1,3*18				
		lemy:1*10				
		783,2*1,12				
228	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 079,70000	49,00	52 905,30
		Střechy:				
		S/02:175*2				
		atiky:0,9*59*2				
		S/03:385				
		atiky:0,9*103				
		lemy:0,6*15				
		S/04:35*2				
		atiky:1,3*18*2				
		lemy:1*10*2				
229	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	76,61000	20,00	1 532,20
		Střechy:				
		S/04:35				
		atiky:1,3*18				
		lemy:1*10				
		68,4*1,12				
230	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 132,66000	52,00	58 898,32
		Střechy:				
		S/02:175*2				
		atiky:0,9*59*2				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S/03:385 atiky:0,9*103 lemy:0,6*15 S/04:35 atiky:1,3*18 lemy:1*10 1011,3*1,12				
231	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,svaření, mechanicky kotvená, systémové prvky a doplňky	m2	595,00000	130,00	77 350,00
		Střechy: S/02:175 S/03:385 S/04:35				
232	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC,svaření, mechanicky kotvená, systémové prvky a doplňky	m2	188,20000	138,00	25 971,60
		Střechy: S/02: atiky:0,9*59 S/03: atiky:0,9*103 lemy:0,6*15 S/04: atiky:1,3*18 lemy:1*10				
233	7120	Folie mPVC, tl. 1,5mm,systémová,PE vložka, vč.doplňků,detailů a systémových prvků	m2	877,18000	160,00	140 348,80
		Střechy: S/02:175 atiky:0,9*59 S/03:385 atiky:0,9*103 lemy:0,6*15 S/04:35 atiky:1,3*18 lemy:1*10 783,2*1,12				
234	712331101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho, 1 vrstva - nopový pás ve specifikaci	m2	35,00000	7,00	245,00
		Střechy: S/04:35				
235	28323135R	Fólie nopová tl. 1 mm š. 2000 mm , nopy 20mm	m2	39,20000	116,00	4 547,20
		Střechy: S/04:35*1,12				
236	7121	Prostupy střešními konstrukcemi,zapravení izolace, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	7,00000	2 826,00	19 782,00
		3+4				
237	7122	Provedení zátopové zkoušky střechy,protokol , veškeré související práce	m2	595,00000	9,00	5 355,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Střechy:				
		S/02:175				
		S/03:385				
		S/04:35				
238	7123	Osazení vegetace pro zelené střechy, suchomilné rostliny, vč. dodávky	m2	35,00000	178,00	6 230,00
		Střechy:				
		S/04:35				
239	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	19,25000	2 366,00	45 545,50
		Střechy:				
		S/03:385*0,05				
240	10371500R	Substrát zahradnický pro zelené střechy	m3	3,50000	755,00	2 642,50
		Střechy:				
		S/04:35*0,1				
241	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,70000	3,00	11,10
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 301 314,33**
242	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	2 336,00000	29,00	67 744,00
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/02:43				
		P/03:96				
		P/04:22				
		P/05:52				
		P/07:446				
		P/08:90				
		P/09:92				
		P/10:128				
		1168*2				
243	28375633R	Deska EPS T 4000 N/m2 tl. 30 mm	m2	485,10000	45,00	21 829,50
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/02:43				
		P/09:92				
		P/10:128				
		462*1,05				
244	28375636X	Deska EPS T 4000 N/m2 tl. 50 mm	m2	485,10000	47,00	22 799,70
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/02:43				
		P/09.92				
		P/10:128				
		462*1,05				
245	28375768AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	148,26000	2 372,00	351 672,72
		Podlahy:				
		P/03:96				
		P/04:22				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P/05:52				
		P/07:446				
		P/08:90				
		706*0,1*2*1,05				
246	713120080RA0	Separační fólie PE, vč. dodávky folie PE, přelepení spojů	m2	1 168,00000	31,00	36 208,00
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/02:43				
		P/03:96				
		P/04:22				
		P/05:52				
		P/07:446				
		P/08:90				
		P/09:92				
		P/10:128				
247	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	866,00000	71,00	61 486,00
		Střechy:				
		S/01:433*2				
248	713141123R00	Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá	m2	1 190,00000	61,00	72 590,00
		Střechy:				
		S/02:175*2				
		S/03:385*2				
		S/04:35*2				
249	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	188,20000	130,00	24 466,00
		Střechy:				
		S/02:				
		atiky:0,9*59				
		S/03:				
		atiky:0,9*103				
		lemy:0,6*15				
		S/04:				
		atiky:1,3*18				
		lemy:1*10				
250	28375768AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	107,23000	1 915,00	205 345,45
		Střechy:				
		S/02:175*0,14				
		atiky:0,9*59*0,1				
		S/03:385*0,14				
		atiky:0,9*103*0,1				
		lemy:0,6*15*0,1				
		S/04:35*0,14				
		atiky:1,3*18*0,1				
		lemy:1*10*0,1				
		102,12*1,05				
251	28375972R	Deska spádová EPS 150 S Stabil	m3	74,97000	2 861,00	214 489,17

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Střechy:				
		S/02:175				
		S/03:385				
		S/04:35				
		595*0,12*1,05				
252	63151404R	Deska z minerální plsti tl. 80 mm	m2	454,65000	117,00	53 194,05
		Střechy:				
		S/01:433*1,05				
253	63151414AR	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2	454,65000	261,00	118 663,65
		Střechy:				
		S/01:433*1,05				
254	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	30,50000	63,00	1 921,50
		římsy:0,5*(13,8+14+24,2+6+3)				
255	63150945R	Deska izolační minerální 1200x600 tl. 140 mm	m2	32,03000	283,00	9 064,49
		římsy:0,5*(13,8+14+24,2+6+3)*1,05				
256	713111211RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, vč. dodávky parozábrany	m2	433,00000	92,00	39 836,00
		Střechy:				
		S/01:433				
257	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,05000	2,00	4,10
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**570 298,05**
258	762441111R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením	m2	61,26000	121,00	7 412,46
		Střechy:				
		atiky:0,9*59				
		atiky:0,9*103				
		S/04:35				
		atiky:1,3*18				
		0,3*204,2				
259	60726123R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm	m2	67,38600	307,00	20 687,50
		Střechy:				
		atiky:0,9*59				
		atiky.0,9*103				
		S/04:35				
		atiky:1,3*18				
		0,3*204,2*1,1				
260	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	866,00000	102,00	88 332,00
		Střechy:				
		S/01-latě:433*2				
261	762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	433,00000	36,00	15 588,00
		Střechy:				
		S/01:433				
262	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	672,80000	271,00	182 328,80
		krokve:8,8*26+12*37				
263	61220107X	Nosník I lepený 60 H 280mm pásn. 39x60mm, střešní	m	672,80000	124,00	83 427,20
		krokve:8,8*26+12*37				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
264	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce, včetně LVL kotvících prvků	m3	15,07072	697,00	10 504,29
		krokve:(8,8*26+12*37)*0,0224				
265	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	433,00000	109,00	47 197,00
		Střechy:				
		S/01:433				
266	60715315R	Deska dřevovláknitá 2500x600x35mm, 200kPa, 270kg/m3	m2	476,30000	241,00	114 788,30
		Střechy:				
		S/01:433*1,1				
267	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50000	5,00	32,50
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**210 589,25**
268	K1	parapet,AL,r.š.270,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě, včetně šroubového, kotvení do okna a předpřipravených otvorůpro kotvení parapetu2 - Součástí dodávky jsou: kotvení a	m	33,00000	391,00	12 903,00
		příponky pro uchycení parapetu, systémová krytka na bočních koncích parapetu				
		3 - přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
269	K2	parapet,AL,r.š.270,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě, včetně šroubového, kotvení do okna a předpřipravených otvorůpro kotvení parapetu2 - Součástí dodávky jsou: kotvení a	m	16,25000	391,00	6 353,75
		příponky pro uchycení parapetu, systémová krytka na bočních koncích parapetu				
		3 - přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
270	K3	parapet,AL,r.š.270,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě, včetně šroubového, kotvení do okna a předpřipravených otvorůpro kotvení parapetu2 - Součástí dodávky jsou: kotvení a	m	12,25000	391,00	4 789,75
		příponky pro uchycení parapetu, systémová krytka na bočních koncích parapetu				
		3 - přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
271	K4	parapet,AL,r.š.270,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě, včetně šroubového, kotvení do okna a předpřipravených otvorůpro kotvení parapetu2 - Součástí dodávky jsou: kotvení a	m	4,13000	391,00	1 614,83
		příponky pro uchycení parapetu, systémová krytka na bočních koncích parapetu				
		3 - přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
272	K5	parapet,AL,r.š.270,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě, včetně šroubového, kotvení do okna a předpřipravených otvorůpro kotvení parapetu2 - Součástí dodávky jsou: kotvení a	m	12,00000	391,00	4 692,00
		příponky pro uchycení parapetu, systémová krytka na bočních koncích parapetu				
		3 - přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
273	K6	parapet výdejního okénka,AL,r.š.270,tl.1,0mm,Parapety dodávkou zařízení kuchyně,kotvení,doplňky,, detaily,D+M		0,00000	0,00	0,00
274	K7	parapet,AL,r.š.270,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě, včetně šroubového, kotvení do okna a předpřipravených otvorůpro kotvení parapetu2 - Součástí dodávky jsou: kotvení a	m	1,00000	391,00	391,00
		příponky pro uchycení parapetu, systémová krytka na bočních koncích parapetu				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3 - přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
275	K8	oplechování střešních oken - oplechování střešních oken je součástí dodávky střešních oken		0,00000	0,00	0,00
276	K9	oplechování světlovodů - oplechování světlovodů je součástí dodávky střešních světlovodů		0,00000	0,00	0,00
277	K/010	oplechování pochůzího parapetu,AL,r.š.326,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě,, včetně šroubového kotvení do okna a předpřipravených otvorůpro kotvení parapetu2 - Součástí	m	1,75000	651,00	1 139,25
		dodávky jsou: kotvení a příponky pro uchycení parapetu, systémová krytka na bočních koncích parapetu, OSB desky				
		3 - přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
278	K/011	oplechování pochůzího parapetu,AL,r.š.326,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě,, včetně šroubového kotvení do okna a předpřipravených otvorůpro kotvení parapetu2 - Součástí	m	2,00000	651,00	1 302,00
		dodávky jsou: kotvení a příponky pro uchycení parapetu, systémová krytka na bočních koncích parapetu, OSB desky				
		3 - přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
279	K/012	oplechování pochůzího parapetu,AL,r.š.326,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě,, včetně šroubového kotvení do okna a předpřipravených otvorůpro kotvení parapetu2 - Součástí	m	0,96000	651,00	624,96
		dodávky jsou: kotvení a příponky pro uchycení parapetu, systémová krytka na bočních koncích parapetu, OSB desky				
		3 - přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
280	K/013	oplechování atiky na hranici pozemku,AL,r.š.dle situace na stavbě,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude, stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky jsou: ukončovací pásky, ocelové příponky š.=50 mm,	m	28,64000	651,00	18 644,64
		spojky a další kotvící prvky				
		3 - přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem				
		4 - spád atiky bude min. 5%				
		5 - atika bude vytáhnutá pod stávající střešní krytinu sousedního domu,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
281	K/014	oplechování atiky v 2NP,AL,r.š.580,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 -, Součástí dodávky jsou: ukončovací pásky, ocelové příponky š.=50 mm, spojky a další kotvící prvky3 -	m	12,81000	771,00	9 876,51
		přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem				
		4 - spád atiky bude min. 5%,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
282	K/015	oplechování atiky v 2NP,AL,r.š.440,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 -, Součástí dodávky jsou: ukončovací pásky, ocelové příponky š.=50 mm, spojky a další kotvící prvky3 -	m	7,97000	664,00	5 292,08
		přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem				
		4 - spád atiky bude min. 5%,kotvení,doplňky,detaily,D+M				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
283	K/016	oplechování atiky na ploché střeše a terasách,AL,r.š.490,tl.1,0mm,1 - přesný rozměr bude stanoven, přímo na stavbě2 - Součástí dodávky jsou: ukončovací pásky, ocelové příponky š.=50 mm, spojky a	m	135,72000	477,00	64 738,44
		další kotvící prvky				
		3 - přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem				
		4 - spád atiky bude min. 5%,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
284	K/017	svod kruhový,OC,DN87mm,tl.0,6mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky, jsou: ukončovací prvky, kotevní prvky i všechny další součásti odvodňovacího systému3 - přesná	m	31,90000	217,00	6 922,30
		specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem				
		,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
285	K/018	podokapní žlab,OC,DN125mm,tl.0,6mm,1 - přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí, dodávky jsou: ukončovací prvky, kotevní prvky i všechny další součásti odvodňovacího systému3 -	m	65,57000	212,00	13 900,84
		přesná specifikace bude konzltována mezi dodavatelem a investorem				
		,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
286	K/019	záchytný systém ploché střechy,1 - certifikované záchytné kotvy proti pádu2 - Součástí dodávky je:, kotvení do střechy,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	9,00000	1 954,00	17 586,00
287	K/020	záchytný systém šikmé střechy,1 - certifikované záchytné kotvy proti pádu2 - Součástí dodávky je:, kotvení do střechy,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	16,00000	1 954,00	31 264,00
288	K/021	oplechování střešních otvorů r.š. 450mm, Al plech tl. 1,0mm, 1 - přesný rozměr bude stanoven přímo, na stavbě, včetně kotvení2 - Součástí dodávky jsou: kotvení3 - přesná specifikace bude konzltována	m	12,50000	684,00	8 550,00
		mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
289	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95000	2,00	3,90
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**406 723,70**
290	765312722R00	Krytina pálená, střech ostatních,červená, specifikace viz. tech. zpráva	m2	433,00000	657,00	284 481,00
		Střechy:				
		S/01:433				
291	765312732R00	Hřeben s větracím pásem kovovým, červená	m	39,80000	1 124,00	44 735,20
		Střechy:				
		S/01:23,5+16,3				
292	765312751R00	Pás úžlabí Al profilovaný šířky 600 mm, s těsněním	m	9,70000	694,00	6 731,80
		Střechy:				
		S/01:9,7*1				
293	765312762R00	Ukončení plochy taškami okrajovými levými, červená	m	33,70000	795,00	26 791,50
		9,7+12*2				
294	765312774R00	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm	kus	4,00000	2 145,00	8 580,00
		2+2				
295	765312783R00	Taška prostupová s nástavcem pro anténu, červená	kus	4,00000	2 429,00	9 716,00
		2+2				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
296	765312786R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm hliník	m	84,50000	100,00	8 450,00
		Střechy:				
		S/01:84,5				
297	765312788R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, červená	kus	3,00000	3 616,00	10 848,00
		2+1				
298	765312795R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	85,50000	74,00	6 327,00
		Střechy:				
		S/01:85,5*1				
299	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	7,90000	8,00	63,20
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**1 883 515,30**
300	T1	vnitřní parapet,š.225,DT,HPL,1 - Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky je, kotvení parapetu a boční krycí profily3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a	m	28,50000	244,00	6 954,00
		investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
301	T2	vnitřní parapet,š.225,PL,1 - Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky je, kotvení parapetu a boční krycí profily3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a	m	4,50000	240,00	1 080,00
		investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
302	T3	vnitřní parapet,š.225,DT,HPL,1 - Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky je, kotvení parapetu a boční krycí profily3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a	m	15,00000	244,00	3 660,00
		investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
303	T4	vnitřní parapet,š.225,PL,1 - Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky je, kotvení parapetu a boční krycí profily3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a	m	1,25000	240,00	300,00
		investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
304	T5	vnitřní parapet,š.225,DT,HPL,1 - Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky je, kotvení parapetu a boční krycí profily3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a	m	7,00000	244,00	1 708,00
		investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
305	T6	vnitřní parapet,š.225,PL,1 - Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky je, kotvení parapetu a boční krycí profily3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a	m	2,75000	240,00	660,00
		investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
306	T7	vnitřní parapet,š.225,DT,HPL,1 - Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky je, kotvení parapetu a boční krycí profily3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a	m	3,25000	244,00	793,00
		investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
307	T8	vnitřní parapet,š.225,DT,HPL,1 - Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky je, kotvení parapetu a boční krycí profily3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a	m	12,00000	244,00	2 928,00
		investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
308	T9	vnitřní parapet,š.225,DT - se zvýšeným zatížením - pochúzí,HPL,1 - Přesný rozměr bude stanoven, přímo na stavbě2 - Součástí dodávky je kotvení parapetu a boční krycí profily3 - přesná	m	1,75000	244,00	427,00
		specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
309	T/010	vnitřní parapet,š.225,DT,HPL,1 - Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky je, kotvení parapetu a boční krycí profily3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a	m	3,50000	244,00	854,00
		investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
310	T/011	vnitřní parapet,š.225,DT,HPL,1 - Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě2 - Součástí dodávky je, kotvení parapetu a boční krycí profily3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a	m	1,00000	244,00	244,00
		investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
311	T/012	dřevěné lamely,tvrdé dřevo do venkovního prostředí,1 - rozměry lamely dle schemata, osazení lamel, pod úhlem 45°2 - kotvení pomocí šroubů do oc. pásoviny (viz. zámečnické výrobky)3 - přesná	m	96,90000	706,00	68 411,40
		specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a investorem				
		4 - součásti dodávky jsou: kotevní prvky,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
312	T/013	dřevěné madlo,B,1 - O40mm2 - kotvení pomocí ocelových kotev do konstrukce stěny nebo ke konstrukci, zábradlí (viz. zámečnické výrobky)3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a	m	52,66000	387,00	20 379,42
		investorem				
		4 - součásti dodávky jsou: kotevní a spojovací prvky,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
313	T/014	kychyňská linka v denní místnosti,1 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a, investorem2 - součástí dodávky je i drez a baterie včetně napojení na vodovod a kanalizaci a	kus	1,00000	27 961,00	27 961,00
		podsvícení led páskem				
		,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
314	T/015	dělící příčka hliníkové profily + výplň,1 - materiál výplně - LTD 28 – dřevotříska, tl. 28mm2 -, materiál rámu – hliníkové profily eloxované3 - kování – hliníkové (s WC zámkem)4 - stojky -	m2	5,88400	2 796,00	16 451,66
		ocelové s hliníkovou krytkou, výška 150mm				
		5 - přesné rozměry budou stanoveny přímo na stavbě				
		6 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a investorem,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
315	T/016	dělící příčky mezi WC,1 - hygienické přepážky s omývatelným povrchem2 - materiál výplně - MDF, desky3 - součástí dodávky jsou : montážní a kotvící prvky4 - přesné rozměry budou stanoveny přímo	m2	6,95750	2 796,00	19 453,17
		na stavbě				
		5 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a investorem				
		,kotvení,doplňky,detaily,D+M				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
316	T/017	dřevěné schodiště na terasu,1 - rozměry dle schemata2 - kotvení pomocí šroubů do oc. prvků (viz., zámečnické výrobky)3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a investorem4 -	kus	1,00000	7 071,00	7 071,00
		součástí dodávky jsou: kotevní prvky,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
317	T/018	dřevěné vyrovnávací schodiště,1 - rozměry dle schemata2 - kotvení pomocí šroubů do oc. prvků (viz., zámečnické výrobky)3 - přesná specifikace bude konzultována mezi dodavatelem a investorem4 -	kus	1,00000	19 580,00	19 580,00
		součástí dodávky jsou: kotevní prvky,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
318	D001	Dveře venkovní,A,2900/2820,2-křídlé,OC,ocel. zárubeň+nátěr,panik.kování,zarážka,samozavírač,stavěč,, zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	38 756,00	38 756,00
319	D002	Dveře venkovní,C2,800/2100,1-křídlé,AL,AL zárubeň,panik.kování,zarážka,samozavírač,stavěč,část, prosklené stěny, Madlo v. = 1000mm OS003,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	10 651,00	10 651,00
320	D003	Dveře venkovní,C2,1200/2100,2-křídlé,EW 15C2 DP3,AL,AL zárubeň,panik.kování,zarážka,samozavírač,, stavěč,s koord. zavírání, proskl. pr.,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	30 198,00	30 198,00
321	D004	Dveře venkovní,C2,900/2100,1-křídlé,AL,AL zárubeň,kování,zarážka,samozavírač,stavěč,prosklená příčka, ,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	11 357,00	11 357,00
322	D005	Dveře venkovní,C2,850/2425,1-křídlé,AL,AL zárubeň,panik.kování,zarážka,samozavírač,stavěč,část, prosklené stěny, vertik. Madlo v. = 1000mm OS003,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	19 271,00	19 271,00
323	D101	Dveře vnitřní,B2,900/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 836,00	6 836,00
324	D102	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00
325	D103	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00
326	D104	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00
327	D105	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00
328	D106	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00
329	D107	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 155,00	5 155,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
330	D108	Dveře vnitřní,C2,800/2100,1-křídlé,AL,AL zárubeň,kování,zarážka,mřížka,část prosklené stěny,zámek,, gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 155,00	5 155,00
331	D109	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00
332	D110	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00
333	D111	Dveře vnitřní,C1,1240/1970,2-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,zámek,gen.klíč,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	10 022,00	10 022,00
334	D112	Dveře vnitřní,C1,1240/1970,2-křídlé,VO,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,s okopovým plechem,zámek,, gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	130 390,00	130 390,00
335	D113	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00
336	D114	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00
337	D115	Dveře vnitřní,B1,900/1970,1-křídlé,VO,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,s okopovým plechem,zámek,, gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	7 776,00	7 776,00
338	D116	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,VO,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,s okopovým plechem,, zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	7 279,00	7 279,00
339	D117	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,s okopovým plechem,, zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 155,00	5 155,00
340	D118	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,s okopovým plechem,, zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 155,00	5 155,00
341	D119	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,s okopovým plechem,, zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 155,00	5 155,00
342	D120	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,s okopovým plechem,, zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 155,00	5 155,00
343	D121	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,VO,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,s okopovým plechem,, zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	7 279,00	7 279,00
344	D122	Dveře vnitřní,B1,900/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,panik.kování,zarážka,s okopovým plechem,, zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 293,00	6 293,00
345	D123	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,s okopovým plechem,, zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
346	D124	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,s okopovým plechem,, zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
347	D125	Dveře vnitřní,B1,900/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,s okopovým plechem,zámek,, gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 293,00	6 293,00
348	D126	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
349	D127	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
350	D128	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
351	D129	Dveře vnitřní,C1,800/1970,1-křídlé,EW 15C2 DP3,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,samozavírač,s, okopovým plechem,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	15 168,00	15 168,00
352	D130	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,panik.kování,zarážka,zámek,gen.klíč,kotvení, ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	7 556,00	7 556,00
353	D131	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,rozdělit plochu, mřížky do dveří a nade dveře,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 708,00	5 708,00
354	D132	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,rozdělit plochu, mřížky do dveří a nade dveře,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 708,00	5 708,00
355	D133	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,EW 15C2 DP3,D,ocel. zárubeň+nátěr,panik.kování,zarážka,, samozavírač,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	20 300,00	20 300,00
356	D134	Dveře vnitřní,A,600/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,zámek,gen.klíč,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 690,00	4 690,00
357	D135	Dveře vnitřní,A,600/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,rozdělit plochu mřížky, do dveří a nade dveře,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 690,00	4 690,00
358	D136	Dveře vnitřní,A,600/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 690,00	4 690,00
359	D137	Dveře vnitřní,A,900/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 293,00	6 293,00
360	D138	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,EW 15C2 DP3,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,samozavírač,zámek, ,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	15 168,00	15 168,00
361	D139	Dveře vnitřní,A,900/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 293,00	6 293,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
362	D140	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00
363	D141	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
364	D142	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	15 168,00	15 168,00
365	D143	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,EW 15C2 DP3,D,ocel. zárubeň+nátěr,panik.kování,zarážka,samozavírač, ,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	11 032,00	11 032,00
366	D144	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,EW 15C2 DP3,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,samozavírač,zámek, ,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	11 032,00	11 032,00
367	D145	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,zámek,gen.klíč,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
368	D006	Dveře venkovní,D1,885/2050,1-křídlé,PL,PL zárubeň,panik.kování,zarážka,stavěč,část prosklené stěny,, vnitřní hliníková žaluzie,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	7 871,00	7 871,00
369	D007	Dveře venkovní,C2,925/2525,1-křídlé,AL,AL zárubeň,panik.kování,zarážka,samozavírač,stavěč,část, prosklené stěny, vert. madlo v.= 1000mm OS003,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	27 971,00	27 971,00
370	D008	Dveře venkovní,D2,760/2115,1-křídlé,PL,PL zárubeň,kování,část prosklené stěny,zámek,gen.klíč,kotvení, ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 422,00	6 422,00
371	D009	Dveře venkovní,D1,885/2025,1-křídlé,PL,PL zárubeň,panik.kování,zarážka,samozavírač,stavěč,část, prosklené stěny, vnitřní hliníková žaluzie,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 658,00	6 658,00
372	D010	Dveře venkovní,C2,800/1970,1-křídlé,AL,AL zárubeň,panik.kování,zarážka,samozavírač,stavěč,zámek,, gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	18 738,00	18 738,00
373	D201	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,EW 15C2 DP3,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,samozavírač,zámek, ,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	11 032,00	11 032,00
374	D202	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,EW 30C2 DP3,D,ocel. zárubeň+nátěr,panik.kování,zarážka,samozavírač, ,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	12 344,00	12 344,00
375	D203	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,EW 30C2 DP3,D,ocel. zárubeň+nátěr,panik.kování,zarážka,samozavírač, ,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	12 344,00	12 344,00
376	D204	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
377	D205	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,rozdělit plochu, mřížky do dveří a nade dveře,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
378	D206	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,rozdělit plochu, mřížky do dveří a nade dveře,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
379	D207	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,zámek,gen.klíč,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
380	D208	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,zámek,gen.klíč,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
381	D209	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,EW 15C2 DP3,D,ocel. zárubeň+nátěr,panik.kování,zarážka,, samozavírač,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	19 100,00	19 100,00
382	D210	Dveře vnitřní,B1,800/1970,1-křídlé,EW 15C2 DP3,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,samozavírač,, zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	19 100,00	19 100,00
383	D211	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,EW 15C2 DP3,D,ocel. zárubeň+nátěr,panik.kování,zarážka,, samozavírač,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	19 271,00	19 271,00
384	D212	Dveře vnitřní,A,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,zámek,gen.klíč,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
385	D213	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,rozdělit plochu, mřížky do dveří a nade dveře,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 756,00	6 756,00
386	D214	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,rozdělit plochu, mřížky do dveří a nade dveře,zámek,gen.klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 756,00	6 756,00
387	D215	Dveře vnitřní,C2,800/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,zámek,gen.klíč,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 756,00	6 756,00
388	D216	Dveře vnitřní,A,700/1970,1-křídlé,D,ocel. zárubeň+nátěr,kování,zarážka,mřížka,zámek,gen.klíč,kotvení , ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 931,00	4 931,00
389	PÚ217	Dveře vnitřní,PÚ,1500/1500,1-křídlé,EI 15,OC,kování,zarážka,požární uzávěr,zámek,gen.klíč,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	8 788,00	8 788,00
390	PÚ218	Dveře vnitřní,PÚ,1500/1500,1-křídlé,EI 15,OC,kování,zarážka,požární uzávěr,zámek,gen.klíč,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	11 984,00	11 984,00
391	O1A	Okno venkovní,1500/1500,OS,3sklo,dřevěné,1500,dřevěný parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00000	13 483,00	40 449,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
392	O1B	Okno venkovní,1500/1500,OS,3sklo,dřevěné,1500,plast. parapet,se sítí proti hmyzu,kování,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	15 539,00	31 078,00
393	O2	Okno venkovní,1250/1000,OS,3sklo,plastové,1250,plastový parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	3 496,00	3 496,00
394	O3A	Okno venkovní,1250/1250,OS,3sklo,plastové,1250,dřevěný parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	9,00000	3 496,00	31 464,00
395	O3B	Okno venkovní,1250/1250,OS,3sklo,plastové,1250,plast. parapet,se sítí proti hmyzu,kování,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	3 616,00	3 616,00
396	O4	Okno venkovní,1500/2550,FIX,3sklo,oboust.bezp.sklo,hliníkové,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	36 669,00	36 669,00
397	O5A	Okno venkovní,1500/1500,OS,3sklo,jednost.bezp.sklo,plastové,1500,dřevěný parapet,kování,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	16,00000	6 293,00	100 688,00
398	O5B	Okno venkovní,1500/1500,OS,3sklo,plastové,1500,plast. parapet,se sítí proti hmyzu,kování,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 391,00	6 391,00
399	O6	Okno venkovní,1750/1750,FIX,3sklo,jednost.bezp.sklo,plastové,1750,dřevěný parapet,kování,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	4,00000	7 106,00	28 424,00
400	O7	Okno venkovní,1300/2500,FIX,EW 15C2 DP3,3sklo,hliníkové,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	41 793,00	41 793,00
401	O8	Okno venkovní,1250/1500,OS,3sklo,plastové,1250,plast. parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	5 246,00	10 492,00
402	O9	Okno venkovní,2750/1500,OS+FIX,3sklo,plastové,2750,plast. parapet,se sítí proti hmyzu jenom na, otevírávé části,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	11 327,00	11 327,00
403	O/010	Okno venkovní,1000/2500,FIX,3sklo,hliníkové,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	22 967,00	22 967,00
404	O/011	Okno venkovní,3500/2500,FIX,3sklo,oboust.bezp.sklo,hliníkové,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	74 603,00	74 603,00
405	O/012	Okno venkovní,2695/1000,FIX,3sklo,plastové,VIZPOZN.,dřevěný parapet,rohový parapet 750/2500 viz., půdorys, doměřit na stavbe,rohový sloupek tvoří rohové okno,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	7 535,00	7 535,00
406	O/013	Okno venkovní,945/1000,FIX,3sklo,plastové,rohový sloupek tvoří rohové okno,kování,kotvení,doplňky,, detaily,D+M	kus	1,00000	2 762,00	2 762,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
407	O/014	Okno venkovní,2000/750,FIX,3sklo,plastové,2000,dřevěný parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
408	O/015	Okno venkovní,2000/1000,FIX,3sklo,plastové,2000,dřevěný parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	5 693,00	11 386,00
409	O/016	Okno vnitřní,1210/2920,FIX,interiér.zasklení,oboust.bezp.sklo,hliníkové,kování,kotvení,doplňky,, detaily,D+M	kus	1,00000	33 636,00	33 636,00
410	O/017A	Okno vnitřní,1500/1500,POSUV+FIX,interiér.zasklení,oboust.bezp.sklo,hliníkové1500,parapet,parapety, dodávkou zařízení kuchyně, madlo,zámek aretace pro dvě polohy,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	26 741,00	53 482,00
411	O/017B	Okno vnitřní,1500/1350,POSUV+FIX,interiér.zasklení,oboust.bezp.sklo,hliníkové,1500,parapet,parapety, dodávkou zařízení kuchyně, madlo,zámek aretace pro dvě polohy,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	19 287,00	19 287,00
412	O/018	Okno vnitřní,2000/800,FIX,hliníkové,interiér.zasklení,oboust.bezp.sklo,kování,kotvení,doplňky,, detaily,D+M	kus	3,00000	15 350,00	46 050,00
413	O/019	Okno venkovní,2000/2100,FIX,3sklo,jednost.bezp.sklo,plastové,vnitřní hliníková žaluzie,kování,, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	11 753,00	11 753,00
414	O/020	Okno venkovní,2000/2000,FIX,3sklo,jednost.bezp.sklo,plastové,2000,dřevěný parapet,kování,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	3,00000	11 284,00	33 852,00
415	O/021	Okno venkovní,2000/2125,FIX,3sklo,oboust.bezp.sklo,plastové,vnitřní hliníková žaluzie,kování,kotvení, ,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	11 816,00	11 816,00
416	O/022	Okno venkovní,6000/2600,FIX,3sklo,oboust.bezp.sklo,hliníkové,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	14 983,00	14 983,00
417	O/023	Okno venkovní,1750/2190,FIX,3sklo,jednost.bezp.sklo,plastové,1750,dřevěný parapet,kování,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	10 889,00	10 889,00
418	O/024	Okno venkovní,1750/900,S,3sklo,plastové,1750,dřevěný parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	4 893,00	9 786,00
419	O/025	Okno venkovní,1000/2000,FIX,3sklo,plastové,1000,dřevěný parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	5 690,00	5 690,00
420	O/026	Okno vnitřní,800/800,FIX,interiér.zasklení,oboust.bezp.sklo,dřevěné,kování,kotvení,doplňky,detaily,, D+M	kus	2,00000	6 140,00	12 280,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
421	O/031A	Okno střešní,780/1200,OS,3sklo,dřevěné/hliníkové,elektrické otevírání okna, oplechování je součástí, dodávky,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	17 136,00	34 272,00
422	O/031B	Okno střešní,780/1200,OS,3sklo,dřevěné/hliníkové,mechanické otevírání okna pomocí teleskopické tyče,, 1 ks teleskopické tyče a oplechování je součástí dodávky,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	17 136,00	34 272,00
423	O/032	Střešní světlovod DN 600mm,pro plochou střechu,izolační prvek,pružná parozábrana,délka tubusu 1400mm, ,oplechování je součástí dodávky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00000	25 680,00	102 720,00
424	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45000	1 237,00	1 793,65
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**2 307 032,40**
425	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	120,00000	170,00	20 400,00
		spojovací a kotvící prvky:120*1				
426	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	220,00000	123,00	27 060,00
		spojovací a kotvící prvky:220*1				
427	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	290,00000	92,00	26 680,00
		spojovací a kotvící prvky:290*1				
428	7671	Požární ucpávky prostupů,kotvení,štítek, zpráva,doplňky,detaily,D+M	kus	23,00000	537,00	12 351,00
		5+10+8				
429	7672	Litinové poklopy retenční nádrže,pojezdové,rám,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	5 363,00	10 726,00
		1+1				
430	7673	Zahradní domek, prefabrikovaná kontejnerová stavba,6000/3000mm, v. 2500mm,nosné ocelové PZ rámy,, stěny a strop lamino. dřevotříska,podlaha skladu-PVC 1,5mm+cementotřísková deska,podlaha	kus	1,00000	177 363,00	177 363,00
		WC-vytahované voděodolné PVC 2,5mm+cementotřísková deska,okna plastová sklopná 2x 600/600mm,vstupní dveře ocelové 2x 850/2000mm,lakované,kování,bezp. zámek,elektroinstalace-2x svítidlo 36W,4x zásuvka 230V,1x topidlo 1kW,2x ,rozvaděč+jističe,venkovní zásuvka 400V,1x ventilátor,sanitární vybavení-1xWC,1x umyvadlo+baterie+sifon+zrcadlo+polička+háček na ručník,1x umyvadlo+baterie+sifon+polička+háček na ručník,1x ohřívač vody 5l,doprava,osazení,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
431	Z/01	ZÁBRADLÍ NA TERASE,pozink+práškový nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	411,01049	136,00	55 897,43
432	Z/02	ZÁBRADLÍ NA TERASE,pozink+práškový nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	351,13512	136,00	47 754,38
433	Z/03	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	503,22741	124,00	62 400,20
434	Z/04	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	424,68035	124,00	52 660,36
435	Z/05	PODLAHA Z PERFOROVANÝCH DESEK,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	471,23307	236,00	111 211,00
436	Z/06	BRANKA,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	88,83055	128,00	11 370,31
437	Z/07	ZÁBRADLÍ DO ZAHRADY,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	82,48065	136,00	11 217,37

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
438	Z/08	ZÁBRADLÍ CESTY DO ZAHRADY- 27,9m,pozink+práškový nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	887,22720	136,00	120 662,90
439	Z/09	ZÁBRADLÍ U VSTUPU- 8,2m,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	108,06411	136,00	14 696,72
440	Z/10	BRANKA A VRATA,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	255,67693	136,00	34 772,06
441	Z/11	ZÁSTĚNA PRO ODPAD,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	111,92580	136,00	15 221,91
442	Z/12	ZÁBRADLÍ CESTY DO ZAHRADY- 15,8m,pozink+práškový nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	502,44408	136,00	68 332,39
443	Z/13	DVÍŘKA PRO FASÁDNÍ NIKU 825x650mm,pozink+práškový nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	3 507,00	3 507,00
444	Z/14	DVÍŘKA PRO FASÁDNÍ NIKU 1300x825mm,pozink+práškový nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 669,00	4 669,00
445	Z/15	DVÍŘKA PRO FASÁDNÍ NIKU 1000x825mm,pozink+práškový nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 229,00	4 229,00
446	Z/16	INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ,pozink+práškový nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	281,90665	144,00	40 594,56
447	Z/17	INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	15,49659	144,00	2 231,51
448	Z/18	INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ,pozink+práškový nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	505,32277	144,00	72 766,48
449	Z/19	INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	4,04969	144,00	583,16
450	Z/20	INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ NAD GALERIÍ,pozink+práškový nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	302,92643	144,00	43 621,41
451	Z/21	INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ,pozink+práškový nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	467,07774	144,00	67 259,19
452	Z/22	DOPLŇKOVÝ MATERIÁL PRO TRUHLÁŘSKÉ PRVKY,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	195,42012	144,00	28 140,50
453	Z/24	OC. KONZOLA PRO VYNESENÍ ZDIVA,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	1 989,79200	37,00	73 622,30
454	Z/25	OC. U PROFIL 120,pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	354,22968	37,00	13 106,50
455	OS1	stojan na kola,Stojan pro 2 kola,ocelová svařovaná konstrukce tvaru písmene P pro opření a uzamčení, dvou kol, svařenec z ocelových trubek průměru 60mm, čtvercové trubky 50×50×3 a plechových výpalků	kus	3,00000	2 681,00	8 043,00
		tloušťky 8 a 10 mm celková výška 950 mm, kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí M12,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
456	OS2	práškový hasicí přístrojPG6,Typ: PG6Počet HJ HP: 6Hasicí schopnost: 21A, 113B,kotvení,doplňky,, detaily,D+M	kus	20,00000	1 236,00	24 720,00
457	OS3	madlo vstupních dveří,Materiál: leštěná nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	3,00000	372,00	1 116,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
458	OS4	Šachta pro zelené střechy s plastovou krycí mřížkou,Šachta pro zelené střechy s plastovou krycí, mřížkouTyp: TWZ 300x300Výška na zakázku,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	7 384,00	14 768,00
459	OS5	Boční vpusť kulatá,boční vpusť DN 100 kulatá, - vyhřívaná, s integrovanou PVC manžetou,kotvení,, doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	2 599,00	5 198,00
460	OS6	Střešní kotlík,střešní kotlíknapojení pro boční vpust DN 100 kulatouvývod na kruhový svod DN 87,, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	2 936,00	5 872,00
461	OS7	Střešní vpust,Střešní vpust DN 70- integrovaná PVC manžeta- vyhřívaná,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	11,00000	3 089,00	33 979,00
462	OS8	Prodloužení střešní vpusti,prodloužení o max. 120mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	9,00000	619,00	5 571,00
463	OS9	Nástavecpřipojení vpusti na parozábranu,Nástavec DN 70,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	9,00000	346,00	3 114,00
465	OS/011	screenová roleta 1750/1750,- screenová clona textilní s el. ovládaním- odlehčená varianta bez, krycího profilu- boční vedení lankem- motorické ovládání- před výrobou je nutné veškeré rozměry	kus	2,00000	9 252,00	18 504,00
		otvorů zaměřit přímo na stavbě,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
466	OS/012	screenová roleta 2695/1000,- screenová clona textilní s el. ovládaním- odlehčená varianta bez, krycího profilu- boční vedení lankem- motorické ovládání- před výrobou je nutné veškeré rozměry	kus	1,00000	8 449,00	8 449,00
		otvorů zaměřit přímo na stavbě,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
467	OS/013	screenová roleta 945/1000,- screenová clona textilní s el. ovládaním- odlehčená varianta bez, krycího profilu- boční vedení lankem- motorické ovládání- před výrobou je nutné veškeré rozměry	kus	1,00000	3 122,00	3 122,00
		otvorů zaměřit přímo na stavbě,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
468	OS/014	screenová roleta 2000/2000,- screenová clona textilní s el. ovládaním- odlehčená varianta bez, krycího profilu- boční vedení lankem- motorické ovládání- před výrobou je nutné veškeré rozměry	kus	3,00000	13 020,00	39 060,00
		otvorů zaměřit přímo na stavbě,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
469	OS/015	screenová roleta 1750/2190,- screenová clona textilní s el. ovládaním- odlehčená varianta bez, krycího profilu- boční vedení lankem- motorické ovládání- před výrobou je nutné veškeré rozměry	kus	1,00000	12 337,00	12 337,00
		otvorů zaměřit přímo na stavbě,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
470	OS/016	screenová roleta 1500/1500,- screenová clona textilní s el. ovládaním- odlehčená varianta bez, krycího profilu- boční vedení lankem- motorické ovládání- před výrobou je nutné veškeré rozměry	kus	16,00000	7 055,00	112 880,00
		otvorů zaměřit přímo na stavbě,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
471	OS/017	vnitřní hliníková žaluzie 2000/2100,- s vrchním krycím profilem dle obrázku- boční vedení lankem-, před výrobou je nutné veškeré rozměry otvorů zaměřit přímo na stavbě,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	4 538,00	4 538,00
473	OS/019	obklad za kuchyňskou linkou 100/100,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	1,90000	923,00	1 753,70

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
474	OS/020	obvodový stínový profilminerálních podhledů,Třídy 153, 214, 221, viz. výkresy podhledů č. 105, 106,, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	150,00000	128,00	19 200,00
475	OS/021	zrcadlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	25,00000	2 062,00	51 550,00
476	OS/022	dávkovač tekutého mýdla,- provedení matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	19,00000	697,00	13 243,00
477	OS/023	zásobník papírových ručníků,- provedení matný nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	12,00000	1 279,00	15 348,00
478	OS/024	zásobník toaletního papíru,- provedení matný nerez- průměr 260mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	20,00000	1 171,00	23 420,00
480	OS/026	odpadkový koš,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	12,00000	372,00	4 464,00
481	OS/027	háček pro deti,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	68,00000	165,00	11 220,00
482	OS/028	WC štětka,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	20,00000	372,00	7 440,00
483	OS/029038	neobsazeno		0,00000	0,00	0,00
484	OS/039	Vstupní venkovní rohož na hrubé nečistoty,- specifikace: al profily šířky 27 mm, spojeny nerezovým lankem a odděleny pružnými mezikroužky. kombinace textilní a gumové výplně- osazení: v úrovni	m2	5,64000	3 402,00	19 187,28

podlahy do připraveného otvoru osazeného hliníkovým/nerezovým rámem 30×30×3 mm

- barevné provedení: dle požadavků investora a architekta

reakce na oheň: bfl-s1

- přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě

- součástí dodávky jsou veškeré upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky, a obvodový L profil 30x30x3 apod.

,kotvení,doplňky,detaily,D+M

485	OS/040	vstupní vnitřní rohož,- součástí dodávky jsou veškeré upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky, a, obvodový L profil 20x20x3 apod.,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	10,94000	3 207,00	35 084,58
487	OS/042	liniový odvodňovací žlabPV3 - dle projektu ZTI,MATERIÁL: Leštěná nerez ocel, zápachová uzávěrka, nerezROZMĚRY: 2400×400-105×151 mmVLASTNOSTI: V provedení "v podlaze". Zápachová uzávěrka je otočná	m	2,40000	1 196,00	2 870,40

s odtokovou kapacitou 0,8 l/s. Žlaby jsou opatřeny limcem pro napojení na hydroizolaci a čtyřmi výškově nastavitelnými nohami. Součástí je rošt z nerez oceli.

VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH PROFILŮ, PŘÍPONEK A OSTATNÍCH POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ

TVAR MŘÍŽKY ROŠTU BUDE ŘEŠEN V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU

,kotvení,doplňky,detaily,D+M

488	OS/043	železo - betonové schodiště na terénu,šířka 1500délka 4200počet stupňů 14x153,8/300součástí, dodávky schodiště budou :1 - zabetonované ocelové desky pro zábradlí schodiště viz. zámečnické	kus	1,00000	29 092,00	29 092,00

výrobky Z-007

2 - podkladní vrstvy a jejich zhutnění

,kotvení,doplňky,detaily,D+M

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
489	OS/044	železo - betonové schodiště na terénu,šířka 1900délka 8200počet stupňů 25x156x300součástí dodávky, schodiště budou :1 - zabetonované ocelové desky pro zábradlí schodiště viz. zámečnické výrobky	kus	1,00000	64 769,00	64 769,00
		Z-009				
		2 - podkladní vrstvy a jejich zhutnění				
		,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
490	OS/045	plot z betenových tvárnic s dřevěným obkladem, - dřevěný obklad - prkna 1800x90x18 mm- ocelová, podkonstrukce-betonové sloupky 100x100x2720mm- betonové panely 48x1850x500 mmviz. SO-04 -	m	31,00000	5 157,00	159 867,00
		oplocení, kotvení,doplňky,detaily,D+M				
491	OS/046	Šikmá schodišťová plošina,Nosnost plošiny 250 kg, příkon 1,1 kW, napájecí napětí 1 x 230 V, dl. 10,, 8m,dopravní rychlost 3,6 m/min.Plošina má všechny bezpečnostní prvky nutné pro veřejné budovy a	kus	1,00000	152 615,00	152 615,00
		školy dle současných norem (bezpečnostní hrany, bezpečnostní dno, signalizace přetížení, nouzová signalizace),kotvení,doplňky,detaily,D+M				
492	OS/047	Jídelní výtah,Nosnost: 60kgPočet stanic: do 5Nákladiště: do 10 (při průchozí variantě)Dopravní, zdvih: max. 8 mRychlost: 0,25 m/sLožná plocha klece: 530 x 600 x 880 /hxšxv/ neprůchozí	kus	1,00000	123 742,00	123 742,00
		varianta				
		550 x 600 x 880 /hxšxv/ průchozí varianta				
		Rozměr šachty: min. 600 x 900 mm /h x š/ -zděná (stěna min 120 mm)				
		Šachetní dveře: ruční jednokřídlové 600 x 880 mm,				
		povrchová úprava KOMAXIT nebo provedení NEREZ				
		Řízení: jednoduché řízené mikroprocesorovou jednotkou				
		Pohon: elektrický bubnový /příkon 0,75 kW/ nad výtahovou šachtou				
		nebo na dně šachty				
		Klec: s přepážkou v provedení KOMAXIT nebo NEREZ				
		Ovladače: v zárubni šachetních dveří výtahu				
		Signalizace: výtah ve stanici, signál v jízdě,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
493	OS/048	Poklop kanalizační šachty,pro zadláždění,plynotěsný,600/600mm,rám,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00000	6 947,00	6 947,00
494	OS/049	Podlahová přechodová lišta, hliníková, eloxovaná, mechanicky kotvená,součástí dodávky je mechanické, kotvení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	40,00000	206,00	8 240,00
496	OS/051	Chladnička s mrazákem, místnost 124, 600/600/2000mm,napojení,kotvení,D+M	kus	1,00000	16 498,00	16 498,00
497	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,95000	2 104,00	4 102,80
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**857 223,83**
498	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	737,91720	37,00	27 302,94
		Podlahy:				
		P/02:43				
		P/04:22				
		P/07:446				
		P/10:128				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P/20:11+14				
		stupnice+podstupnice:1,1*(0,163+0,3)*24+1*(0,16+0,3)*20				
		P/30:6,3+15				
		stupnice+podstupnice:1,5*(0,154+0,3)*14+1,9*(0,156+0,3)*25				
499	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	543,50000	103,00	55 980,50
		Podlahy:543,5				
500	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	56,50000	158,00	8 927,00
		Podlahy:				
		P/20:14,5+17				
		P/30:9+16				
501	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	600,00000	75,00	45 000,00
		543,5+56,5				
502	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada, tmel vodotěsný na bázi cementu	m	114,90000	180,00	20 682,00
		Podlahy:				
		P/20:				
		stupnice:1,1*24+1*20				
		P/30:				
		stupnice:1,5*14+1,9*25				
503	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada, tmel vodotěsný na bázi cementu	m	114,90000	92,00	10 570,80
		Podlahy:				
		P/20:				
		podstupnice:1,1*24+1*20				
		P/30:				
		podstupnice:1,5*14+1,9*25				
504	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel flexi, na bázi cementu, vodotěsný	m2	193,00000	469,00	90 517,00
		Podlahy:				
		P/02:43				
		P/04:22				
		P/10:128				
505	771230211R00	Kladení dlažby teracové do tmele, tmel flexi, na bázi cementu	m2	46,30000	320,00	14 816,00
		Podlahy:				
		P/20:11+14				
		P/30:6,3+15				
506	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel flexi, na bázi cementu,vodotěsný,velkoformátová dlažba	m2	446,00000	632,00	281 872,00
		Podlahy:				
		P/07:446				
507	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	737,91720	9,00	6 641,25
		Podlahy:				
		P/02:43				
		P/04:22				
		P/07:446				
		P/10:128				
		P/20:11+14				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stupnice+podstupnice:1,1*(0,163+0,3)*24+1*(0,16+0,3)*20				
		P/30:6,3+15				
		stupnice+podstupnice:1,5*(0,154+0,3)*14+1,9*(0,156+0,3)*25				
508	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	600,00000	43,00	25 800,00
		543,5+56,5				
509	7711	Dlažba keramická glazovaná,protiskluzná, tl. 8mm, specifikace viz. tech. zpráva	m2	227,92000	319,00	72 706,48
		Podlahy:				
		P/02:43				
		P/04:22				
		P/10:128				
		sokly:0,1*142				
		207,2*1,1				
510	7712	Dlažba keramická glazovaná,protiskluzná, tl. 8mm, velkoformátová,specifikace viz. tech. zpráva	m2	486,15000	319,00	155 081,85
		Podlahy:				
		P/07:446				
		sokly:0,1*401,5				
511	7713	Dlažba teracová, broušená,tl. 20mm, vč. schodovek, specifikace viz. tech. zpráva	m2	115,02370	359,00	41 293,51
		Podlahy:				
		P/20:11+14				
		stupnice+podstupnice:1,1*(0,163+0,3)*24+1*(0,16+0,3)*20				
		P/30:6,3+15				
		stupnice+podstupnice:1,5*(0,154+0,3)*14+1,9*(0,156+0,3)*25				
		sokly:0,1*56,5				
		104,567*1,1				
512	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,50000	5,00	32,50
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**363 297,15**
513	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku	m2	529,00000	19,00	10 051,00
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/03:96				
		P/05:52				
		P/08:90				
		P/09:92				
514	775413030R0X	Montáž podlahové lišty na klipy, vč. dodávky klipů a lišty dřevěné	m	449,50000	164,00	73 718,00
		Podlahy:449,5*1				
515	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo disper., bez obsahu rozpouštědel,položení vč. napuštění, pastou	m2	529,00000	192,00	101 568,00
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/03:96				
		P/05:52				
		P/08:90				
		P/09:92				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
516	7761	PVC vinyl heterogenní zátěžový akustický, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášl. vrstva 0,. 70mm, zátěž 34/42, otlak 0,05mm, Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz µ ? 0,6, bez ftalátů,	m2	581,90000	304,00	176 897,60
		specifikace viz. tech. zpráva a skladby konstrukcí!!!				
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/03:96				
		P/05:52				
		P/08:90				
		P/09:92				
		529*1,1				
517	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,79000	1 345,00	1 062,55
Díl: 781		**Obklady keramické**				**822 105,63**
518	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	797,02000	33,00	26 301,66
		1.NP:2,6*(6,6+6,1+5,8+5,9+15,4+7,8+6,3+10,2+7,3+8+9,6+9,9)				
		2,6*(17+11,9+9,6*2+9,3)+2,9*48+3*27,3				
		-(1,97*(0,6*4+0,9*2+1,24+0,8*12+0,7*12)+2,75*1,5)				
		-(1,5*1,5*3+1,25*1,5+2*0,8)				
		2.NP:2,6*(6*2+7,3)+3*(27,8+21,2+20,8)				
		-(1,97*(0,8*6+0,7*3)+2*0,8*2+1,25*1,25*3+1,5*1,5*3)				
		-0,8*0,8*2				
519	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	797,02000	465,00	370 614,30
		1.NP:2,6*(6,6+6,1+5,8+5,9+15,4+7,8+6,3+10,2+7,3+8+9,6+9,9)				
		2,6*(17+11,9+9,6*2+9,3)+2,9*48+3*27,3				
		-(1,97*(0,6*4+0,9*2+1,24+0,8*12+0,7*12)+2,75*1,5)				
		-(1,5*1,5*3+1,25*1,5+2*0,8)				
		2.NP:2,6*(6*2+7,3)+3*(27,8+21,2+20,8)				
		-(1,97*(0,8*6+0,7*3)+2*0,8*2+1,25*1,25*3+1,5*1,5*3)				
		-0,8*0,8*2				
520	781491001RTX	Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL	m	897,00000	195,00	174 915,00
		1.NP:495,5*1				
		2.NP:401,5*1				
521	781479705R00	Připl.za spárovací hmotu - plošně	m2	797,02000	6,00	4 782,12
		1.NP:2,6*(6,6+6,1+5,8+5,9+15,4+7,8+6,3+10,2+7,3+8+9,6+9,9)				
		2,6*(17+11,9+9,6*2+9,3)+2,9*48+3*27,3				
		-(1,97*(0,6*4+0,9*2+1,24+0,8*12+0,7*12)+2,75*1,5)				
		-(1,5*1,5*3+1,25*1,5+2*0,8)				
		2.NP:2,6*(6*2+7,3)+3*(27,8+21,2+20,8)				
		-(1,97*(0,8*6+0,7*3)+2*0,8*2+1,25*1,25*3+1,5*1,5*3)				
		-0,8*0,8*2				
522	7811	Obklad keramický glazovaný, specifikace viz. tech. zpráva	m2	876,72000	280,00	245 481,60
		1.NP:2,6*(6,6+6,1+5,8+5,9+15,4+7,8+6,3+10,2+7,3+8+9,6+9,9)				
		2,6*(17+11,9+9,6*2+9,3)+2,9*48+3*27,3				
		-(1,97*(0,6*4+0,9*2+1,24+0,8*12+0,7*12)+2,75*1,5)				
		-(1,5*1,5*3+1,25*1,5+2*0,8)				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP:2,6*(6*2+7,3)+3*(27,8+21,2+20,8)				
		-(1,97*(0,8*6+0,7*3)+2*0,8*2+1,25*1,25*3+1,5*1,5*3)				
		-0,8*0,8*2				
		797,02*1,1				
523	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,65000	3,00	10,95
Díl: 783		**Nátěry**				**21 935,37**
524	7831	Nátěr uzavírací betonových povrchů	m2	29,61000	217,00	6 425,37
		angl. dvorek - dno:10,8				
		ang. dvorek-stěny:1,9*9,9				
525	783122111R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, 1xZ+2xEmail	m2	165,00000	94,00	15 510,00
		OK krovu:165*1				
Díl: 784		**Malby**				**209 132,47**
526	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	3 491,36000	15,00	52 370,40
		SDK:21,4+5,8+164,9+201,3+1,5*208				
		omítky:2664,4+2,75+25,5+93,3				
527	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	2 443,95000	44,00	107 533,80
		70% ploch:				
		SDK:21,4+5,8+164,9+201,3+1,5*208				
		omítky:2664,4+2,75+25,5+93,3				
		0,7*3491,35				
528	784195422R00	Malba tekutá malířská, barva, 2 x	m2	1 047,41000	47,00	49 228,27
		30% ploch:				
		SDK:21,4+5,8+164,9+201,3+1,5*208				
		omítky:2664,4+2,75+25,5+93,3				
		0,3*3491,35				
Díl: 93		**Dokončovací práce inž.staveb**				**34 922,07**
162	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	205,20000	145,00	29 754,00
		u soused objektu:5,7*36				
163	935112111R00	Osazení přik.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	13,00000	176,00	2 288,00
		chodník:13*1				
164	59227518R	Příkopový žlab TBM 1-65/33, 330/630/150	kus	40,00094	72,00	2 880,07
		chodník:13/0.33+0,607				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**330 441,20**
165	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, vč. pronájmu a demontáže	m2	1 257,90000	93,00	116 984,70
		pro podhledy a omítky stropů:164,9+201,3+200,4+41+172+308+77+93,3				
166	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	182,00000	13,00	2 366,00
		schodiště:7*26				
167	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	546,00000	4,00	2 184,00
		schodiště:7*26*3				
168	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	182,00000	8,00	1 456,00
		schodiště:7*26				
169	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení systémové	m2	1 114,40000	40,00	44 576,00
		(7,8-1,8)*(84+1,5*4)+(4,2-1,8)*16,5				
		(8,8-1,8)*(50+1,5*2)+(4,4-1,8)*(60+1,5*2)				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
170	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení systémové	m2	3 343,20000	24,00	80 236,80
		(7,8-1,8)*(84+1,5*4)+(4,2-1,8)*16,5				
		(8,8-1,8)*(50+1,5*2)+(4,4-1,8)*(60+1,5*2)				
		1114,4*3				
171	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení systémové	m2	1 114,40000	28,00	31 203,20
		(7,8-1,8)*(84+1,5*4)+(4,2-1,8)*16,5				
		(8,8-1,8)*(50+1,5*2)+(4,4-1,8)*(60+1,5*2)				
172	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 114,40000	12,00	13 372,80
		(7,8-1,8)*(84+1,5*4)+(4,2-1,8)*16,5				
		(8,8-1,8)*(50+1,5*2)+(4,4-1,8)*(60+1,5*2)				
173	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	3 343,20000	7,00	23 402,40
		(7,8-1,8)*(84+1,5*4)+(4,2-1,8)*16,5				
		(8,8-1,8)*(50+1,5*2)+(4,4-1,8)*(60+1,5*2)				
		1114,4*3				
174	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 114,40000	7,00	7 800,80
		(7,8-1,8)*(84+1,5*4)+(4,2-1,8)*16,5				
		(8,8-1,8)*(50+1,5*2)+(4,4-1,8)*(60+1,5*2)				
175	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	21,50000	161,00	3 461,50
		(1,5+1+1,1+3,2*2+3,5+6+2)				
176	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	64,50000	35,00	2 257,50
		(1,5+1+1,1+3,2*2+3,5+6+2)*3				
177	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	21,50000	53,00	1 139,50
		(1,5+1+1,1+3,2*2+3,5+6+2)				
Díl: 95		**Dokončovací kce na pozem.stav.**				**158 554,90**
178	900R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	60,00000	299,00	17 940,00
		pomocné práce:20+40				
179	900R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	50,00000	334,00	16 700,00
		pomocné práce:20+30				
180	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 214,30000	93,00	112 929,90
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/02:43				
		P/03:96				
		P/04:22				
		P/05:52				
		P/07:446				
		P/08:90				
		P/09:92				
		P/10:128				
		P/20:11+14				
		P/30:6,3+15				
181	951	Stavební přímoce pro profese	hod	35,00000	283,00	9 905,00
		20+15				
182	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule, vrt.kotva,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00000	135,00	1 080,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		schodiště:4*2				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**5 768,00**
183	963031434R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm	m2	28,00000	206,00	5 768,00
		sklep:28*1				
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**78 030,90**
184	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	250,00000	66,00	16 500,00
		50+200				
185	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	80,00000	92,00	7 360,00
		50+30				
186	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	10,00000	41,00	410,00
		4+6				
187	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	6,00000	64,00	384,00
		3+3				
188	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	4,00000	64,00	256,00
		2+2				
189	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	4,00000	63,00	252,00
		2+2				
190	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	108,00	216,00
		1+1				
191	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	222,00	444,00
		1+1				
192	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	1,50000	1 688,00	2 532,00
		1,5*1				
193	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	1,00000	1 780,00	1 780,00
		1*1				
194	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1,00000	2 063,00	2 063,00
		1*1				
195	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	1,00000	2 406,00	2 406,00
		1*1				
196	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0,50000	2 826,00	1 413,00
		0,5*1				
197	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	0,50000	3 748,00	1 874,00
		0,5*1				
198	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	4,00000	1 557,00	6 228,00
		4*1				
199	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	3,00000	1 614,00	4 842,00
		3*1				
200	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	2,00000	1 854,00	3 708,00
		2*1				
201	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	1,50000	2 116,00	3 174,00
		1,5*1				
202	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	1,50000	2 471,00	3 706,50
		1,5*1				
203	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	1,00000	3 278,00	3 278,00
		1*1				
204	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	11,00000	189,00	2 079,00
		5+6				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
205	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	7,00000	274,00	1 918,00
		3+4				
206	973031344R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	6,00000	233,00	1 398,00
		3+3				
207	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	6,00000	331,00	1 986,00
		3+3				
208	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,90000	247,00	1 457,30
		5,9*1				
209	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,00000	28,00	1 652,00
		5,9*10				
210	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,90000	274,00	1 616,60
		5,9*1				
211	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,90000	178,00	1 050,20
		5,9*1				
212	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,20000	13,00	613,60
		5,9*8				
213	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	5,90000	243,00	1 433,70
		5,9*1				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**755 454,90**
214	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3 402,95000	222,00	755 454,90
		3402,95*1				
Díl: M43		**Montáže ocelových konstrukcí**				**575 584,10**
529	M431	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí	kg	5 444,37600	104,00	566 215,10
		OK krovu:				
		vaznice:				
		UPE140:2*16*14,5				
		UPE160:2*(15,4+14,9)*17				
		UPE200.2*(7,7+8,7)*22,8				
		rámy:				
		UPE140:2*(10,2*3)*14,5				
		UPE160.2*(11,8*4)*17				
		prořez a spoj. materiál:4734,24*0,15				
530	M432	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00000	1 041,00	9 369,00
Díl: M99		**Skladby podlah a konstrukcí**				**0,00**
531	M991	Skladby podlah a konstrukcí - neoceňovat!!!, jen pomocné výpočty	m2	3 947,32000	0,00	0,00
		Fasády:				
		O/01:965				
		O/02:112,2				
		O/03:77				
		O/04:225				
		O/05:85				
		Podlahy:				
		P/01:199				
		P/02:43				
		P/03:96				
		P/04:22				

Položkový rozpočet

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	0001	SO 01 Mateřská škola
R:	01	Arch. stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P/05:52				
		P/07:446				
		P/08:90				
		P/09:92				
		P/10:128				
		P/20:11+14				
		stupnice+podstupnice:1,1*(0,163+0,3)*24+1*(0,16+0,3)*20				
		P/30:6,3+15				
		stupnice+podstupnice:1,5*(0,154+0,3)*14+1,9*(0,156+0,3)*25				
		Střechy:				
		S/01:433				
		S/02:175				
		atiky:0,9*59				
		S/03:385				
		atiky:0,9*103				
		lemy:0,6*15				
		S/04:35				
		atiky:1,3*18				
		lemy:1*10				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	RL 18/13	MŠ Nosislav
Objekt:	03	Zdravotechnika
Rozpočet:	03	Zdravotechnika

Zadavatel	Městys Nosislav Městečko 54 69164 Nosislav	IČO: 00283428 DIČ: CZ00283428
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s. U Svitavy 2 61800 BRNO-ČERNOVICE	IČO: 65277911 DIČ: CZ65277911

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			370 005,00
PSV			2 055 923,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**2 425 928,83**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**2 425 928,83** CZK
Zaokrouhlení		**0,17** CZK
Cena celkem bez DPH		**2 425 929,00** CZK

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			349 859,00	14
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			9 600,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			10 546,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			484 517,69	20
722	Vnitřní vodovod	PSV			675 613,71	28
725	Zařizovací předměty	PSV			791 183,87	33
732	Strojovny	PSV			15 481,72	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			41 341,84	2
799	Ostatní	PSV			47 785,00	2
Cena celkem					2 425 928,83	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**349 859,00**			
1	122202509R00	Odkopávky a prokopávky pro železnice v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	305,00000	27,00	8 235,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		nezapažené pro spodní stavbu železnic, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
2	131001000T00	Výkop pro potrubí vč.pískování	m	508,00000	377,00	191 516,00		Vlastní	Indiv
3	131001040T00	Výkop pro šachtu	m3	18,00000	416,00	7 488,00		Vlastní	Indiv
4	131001600T00	Odvoz zeminy na skládku vč. Uhrazení poplatku za uložení	m3	75,00000	360,00	27 000,00		Vlastní	Indiv
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	90,00000	878,00	79 020,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	305,00000	32,00	9 760,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	305,00000	88,00	26 840,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**9 600,00**			
8	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	48,00000	200,00	9 600,00	801-4	RTS 19/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**10 546,00**			
9	971042125T00	Jádrové vrtání	kus	14,00000	311,00	4 354,00		Vlastní	Indiv
10	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	48,00000	129,00	6 192,00	801-3	RTS 19/ I	Indiv
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**484 517,69**			
11	731100002T00	Průchod střechou DN125	ks	7,00000	906,00	6 342,00		Vlastní	Indiv
12	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	6,00000	168,00	1 008,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
13	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	41,00000	185,00	7 585,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
14	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	44,00000	241,00	10 604,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
15	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	66,00000	590,00	38 940,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
16	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	176,00000	457,00	80 432,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
17	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	165,00000	537,00	88 605,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
18	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	134,00000	505,00	67 670,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
19	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	6,00000	544,00	3 264,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
20	721173402R00	Potrubí z plastových trub odhlučněné plastové vícevrstvé, připojovací, D 52 mm, s 2,8 mm, DN 50,	m	27,00000	513,00	13 851,00	800-721	RTS 17/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.							
21	721173404R00	Potrubí z plastových trub odhlučněné plastové vícevrstvé, připojovací, D 78 mm, s 4,9 mm, DN 70,	m	35,00000	812,00	28 420,00	800-721	RTS 17/ II	Indiv
		včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.							
22	721173406R00	Potrubí z plastových trub odhlučněné plastové vícevrstvé, připojovací, D 110 mm, s 5,3 mm, DN 100,	m	19,00000	1 288,00	24 472,00	800-721	RTS 17/ II	Indiv
		včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.							
23	721173417R00	Potrubí z plastových trub odhlučněné plastové vícevrstvé, odpadní (svislé), D 135 mm, s 5,6 mm, DN 125,	m	24,00000	1 477,00	35 448,00	800-721	RTS 17/ II	Indiv
		včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.							
		vč. čisticího kusu.							
24	721176300T00	Chránička KG DN250, dodávka a montáž	m	24,00000	226,00	5 424,00		Vlastní	Indiv
25	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	40,00000	61,00	2 440,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
26	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	26,00000	73,00	1 898,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
27	721194110T00	Vyvedení odpadních výpustek nad D 110 x 2,3	kus	29,00000	98,00	2 842,00		Vlastní	Indiv
28	721100265T00	Lapač tuku vel.4, třída zatížená C 250 kN, dodávka a montáž	ks	1,00000	20 883,00	20 883,00		Vlastní	Indiv
29	28650881R	kus čisticí D = 110,0 mm, dodávka a montáž	kus	3,00000	283,00	849,00		RTS 19/ I	Indiv
30	286508821R	kus čisticí D = 125,0 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	348,00	696,00		RTS 19/ I	Indiv
31	28650883R	kus čisticí D = 160,0 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	399,00	399,00		RTS 19/ I	Indiv
32	28654741R	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čisticí vložka, mechanický zápach. uzávěr	kus	7,00000	553,00	3 871,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
33	28697052.AR	dno šachetní přímé; PP; DN = 400,0 mm; l = 686 mm; h = 547 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	853,00	853,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
34	28697074.AR	skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 2 000 mm; hladká, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 923,00	1 923,00		RTS 19/ I	Indiv
35	55162150.AR	vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav, dodávka a montáž	kus	4,00000	199,00	796,00		RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	55162295.AR	souprava izolační složení volná příruba nerez 196x114 mm, těsnicí kroužek, šrouby, fólie plast 400x400 mm	kus	4,00000	658,00	2 632,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
37	55162304.AR	souprava izolační složení těsnicí kroužek, šrouby, fólie plast 500x500 mm, volná příruba netez 278x198 mm	kus	1,00000	990,00	990,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
38	55162400.AR	vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 50 mm; / 75 mm; / 110 mm; odtok svislý; rámeček 123 x 123 mm; mřížka nerez	kus	3,00000	729,00	2 187,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
39	55162410.AR	vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; kalový koš; D odtok 50 mm; / 75 mm; / 110 mm; odtok svislý; rámeček 147 x 147 mm; mřížka nerez	kus	1,00000	1 505,00	1 505,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
40	55162428.AR	uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska	kus	1,00000	822,00	822,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
41	55162494.AR	vpust dvorní plast; třída zatížení 12,5 t; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 110 mm; svislý; v = 213 mm; rám litina 260x260 mm; mřížka litina	kus	2,00000	2 756,00	5 512,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
42	55162518.AR	lapač střešních splavenin plast; světlost 110 mm; / 125 mm; protizápachová klapka, dodávka a montáž	kus	6,00000	433,00	2 598,00		RTS 19/ I	Indiv
43	55162537.AR	hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice, dodávka a montáž	kus	7,00000	303,00	2 121,00		RTS 19/ I	Indiv
44	55162545.AR	ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP	kus	13,00000	794,00	10 322,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
45	552417011R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus	1,00000	598,00	598,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
46	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	5 715,68600	1,00	5 715,69	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**675 613,71**			
47	713591162T00	Montáž izolace potrubí DN15-DN50	m	938,00000	98,00	91 924,00		Vlastní	Indiv
48	722100006T00	Pachotěsný kanalizační poklop 600, dodávka a montáž	ks	1,00000	3 383,00	3 383,00		Vlastní	Indiv
49	722100040T00	Akumulační jímka 5m3 samonosná, dodávka a montáž	ks	1,00000	16 131,00	16 131,00		Vlastní	Indiv
50	722100090T00	Montáž akumulační jímka dešťových vod	ks	1,00000	944,00	944,00		Vlastní	Indiv
51	722101020T00	Suchovod, ocelové pozinkované potrubí DN 110 se závitem a víčkem pro napojení požární hadice A (délka 2x 2m), plastové potrubí PE 140x12,7 , délka 27m, ukončeno potrubím pozinkovaným DN 110 s připojením 3x B 75, dodávka a montáž	ks	1,00000	98 560,00	98 560,00		Vlastní	Indiv
		připojením 3x B 75, dodávka a montáž							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	39,00000	389,00	15 171,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
53	722171216R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	651,00	6 510,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
54	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	370,00000	222,00	82 140,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
55	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	238,00000	278,00	66 164,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
56	722172413R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	140,00000	338,00	47 320,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
57	722172414R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	106,00000	473,00	50 138,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
58	722172415R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	14,00000	620,00	8 680,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
59	722172416R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	70,00000	819,00	57 330,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
60	722172500T00	Žlab pozink DN20/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž	ks	160,00000	36,00	5 760,00		Vlastní	Indiv
61	722172501T00	Žlab pozink DN25/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž	ks	94,00000	40,00	3 760,00		Vlastní	Indiv
62	722172502T00	Žlab pozink DN32/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž	ks	58,00000	47,00	2 726,00		Vlastní	Indiv
63	722172503T00	Žlab pozink DN40/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž	ks	62,00000	52,00	3 224,00		Vlastní	Indiv
64	722172504T00	Žlab pozink DN50/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž	ks	8,00000	60,00	480,00		Vlastní	Indiv
65	722172505T00	Žlab pozink DN63/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž	ks	40,00000	69,00	2 760,00		Vlastní	Indiv
66	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	55,00000	60,00	3 300,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
67	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	28,00000	64,00	1 792,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
68	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	60,00000	66,00	3 960,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	722181214RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	30,00000	91,00	2 730,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
70	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	126,00000	166,00	20 916,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
71	722219131T00	Fólie modrá	m	50,00000	12,00	600,00		Vlastní	Indiv
72	722235521R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	164,00	164,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
73	722235522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	247,00	247,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
74	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	179,00	537,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
75	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	259,00	2 072,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
76	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	372,00	1 116,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
77	722237126R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 083,00	2 166,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
78	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	262,00	4 192,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
79	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	340,00	2 720,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
80	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	456,00	2 280,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
81	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	618,00	1 854,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
82	723110050T00	Signalizační vodič	m	50,00000	8,00	400,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomoci.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
83	734261224R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	117,00	234,00	800-731	RTS 19/ I	Indiv
84	734261225R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	182,00	364,00	800-731	RTS 19/ I	Indiv
85	28653153.AR	přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 63 mm; PN 16; závit vnější R 2"	kus	2,00000	449,00	898,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
86	28653155.AR	přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 32 mm; PN 16; závit vnější R 3/4"	kus	6,00000	230,00	1 380,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
87	5512010014R	ventil pojistný pro topení; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 6,0 bar	kus	2,00000	351,00	702,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	63143050R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	117,00000	58,00	6 786,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		(50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž							
89	63143052R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	48,00000	61,00	2 928,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		(50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž							
90	63143053R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	49,00000	64,00	3 136,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		(50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž							
91	63143080R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	170,00000	63,00	10 710,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		(50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž							
92	63143081R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	178,00000	63,00	11 214,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		(50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž							
93	63143084R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	12,00000	74,00	888,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		(50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž							
94	63143085R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	58,00000	77,00	4 466,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		(50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	63143112R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	61,00000	75,00	4 575,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		(50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž							
96	63143115R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	11,00000	87,00	957,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		(50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž							
97	63143153R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	55,00000	90,00	4 950,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		(50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž							
98	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	7 274,71000	1,00	7 274,71	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		vodorovně do 50 m							
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**791 183,87**			
99	725846010T00	baterie sprchová nástěnná pákové viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	5,00000	1 725,00	8 625,00		Vlastní	Indiv
100	725849000T00	Baterie nášlapná, dodávka a montáž	ks	1,00000	4 672,00	4 672,00		Vlastní	Indiv
101	725849010T00	Výtokové ramínka pro nášlapnou baterii, dodávka a montáž	ks	1,00000	779,00	779,00		Vlastní	Indiv
102	725001101T00	WC závěsné keramické dětské viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	13,00000	6 513,00	84 669,00		Vlastní	Indiv
103	725001102T00	WC závěsné keramické viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	8,00000	5 303,00	42 424,00		Vlastní	Indiv
104	725001103T00	WC závěsné I dětské invalidní dl.700 viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	1,00000	5 713,00	5 713,00		Vlastní	Indiv
105	725001180T00	Výlevka keramická viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	4,00000	3 568,00	14 272,00		Vlastní	Indiv
106	725001300T00	Baterie umyvadlová viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	28,00000	2 222,00	62 216,00		Vlastní	Indiv
107	725004001T00	Umyvadlo keramické bílé 60cm viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	29,00000	4 181,00	121 249,00		Vlastní	Indiv
108	725005100T00	Sprch.dveře sklo 800mm viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	1,00000	4 949,00	4 949,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
109	725005101T00	Sprch.dveře sklo 850mm viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	1,00000	5 091,00	5 091,00		Vlastní	Indiv
110	725005102T00	Sprch.dveře sklo 1000mm viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	3,00000	5 373,00	16 119,00		Vlastní	Indiv
111	725010112T00	Sedátko duraplastové, dodávka a montáž	ks	8,00000	411,00	3 288,00		Vlastní	Indiv
112	725010200T00	Pisoár keramický viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	4,00000	7 111,00	28 444,00		Vlastní	Indiv
113	725011120T00	Oddálené splachování, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 274,00	1 274,00		Vlastní	Indiv
114	725111270T00	Nádrž splachovací vysokopoložená plastová, dodávka a montáž	ks	4,00000	503,00	2 012,00		Vlastní	Indiv
115	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	ks	21,00000	512,00	10 752,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
116	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	ks	4,00000	1 297,00	5 188,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
117	725211604IU0	Umyvadlo keram bez krytu 650 mm	ks	1,00000	1 480,00	1 480,00		Vlastní	Indiv
118	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	ks	28,00000	554,00	15 512,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.							
119	725299100T00	Montáž fontánky	ks	1,00000	1 062,00	1 062,00		Vlastní	Indiv
120	725291150T00	Madlo pevné 55cm nerez, dodávka a montáž	ks	2,00000	1 460,00	2 920,00		Vlastní	Indiv
121	725291151T00	Madlo sklopné nerez , dodávka a montáž	ks	1,00000	2 749,00	2 749,00		Vlastní	Indiv
122	725291152T00	Madlo pevné nerez 75cm, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní	Indiv
123	725291155T00	zrcadlo sklopné nerez , dodávka a montáž	ks	1,00000	3 112,00	3 112,00		Vlastní	Indiv
124	725291169T00	Nástavec s popruhy, dodávka a montáž	ks	1,00000	3 398,00	3 398,00		Vlastní	Indiv
125	725291301T00	Pitná fontánka nerez zahradní, dodávka a montáž	ks	1,00000	7 334,00	7 334,00		Vlastní	Indiv
126	725319101R00	Dřezy jednoduché montáž dřezů jednoduchých	ks	1,00000	520,00	520,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
127	725339101R00	Výlevky diturvitové montáž diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	4,00000	606,00	2 424,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
128	725410981T00	Sprchový žlab 950mm nerez, dodávka a montáž	ks	5,00000	3 633,00	18 165,00		Vlastní	Indiv
129	725410986T00	Rošt k žlabu 950mm, dodávka a montáž	ks	5,00000	864,00	4 320,00		Vlastní	Indiv
130	725411050T00	Čelo liniového žlabu, dodávka a montáž	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní	Indiv
131	725411125T00	Liniová vpusť 100, délka 1m, dodávka a montáž	ks	3,00000	1 587,00	4 761,00		Vlastní	Indiv
132	725411170T00	Liniová vpusť zatížení C 0,5m, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 196,00	1 196,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
133	725411210T00	Vpusť odtoková , dodávka a montáž	ks	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní	Indiv
134	725411399T00	Montáž žlabu	ks	5,00000	704,00	3 520,00		Vlastní	Indiv
135	725411400T00	Montáž žlabu do 5m	ks	3,00000	885,00	2 655,00		Vlastní	Indiv
136	725534222R00	Elektrické ohřívače ohřívač vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45	ks	1,00000	6 167,00	6 167,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.							
137	725534113T00	Ohřívač elektr. zásob. 15l, dodávka a montáž	ks	1,00000	3 867,00	3 867,00		Vlastní	Indiv
138	725539110T00	Montáž elektr.ohřívačů	ks	2,00000	461,00	922,00		Vlastní	Indiv
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.							
139	725801000T00	Ventil směšovací termostatický 1" 6-120L, dodávka a montáž	kus	3,00000	23 650,00	70 950,00		Vlastní	Indiv
140	725801010T00	Ventil směšovací termostatický 3-45l DN 20, dodávka a montáž	kus	3,00000	19 329,00	57 987,00		Vlastní	Indiv
141	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	1,00000	1 312,00	1 312,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
142	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní	kus	4,00000	1 537,00	6 148,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
143	725823060T00	Ventil rohový 1/2" - roháček, dodávka a montáž	kus	117,00000	113,00	13 221,00		Vlastní	Indiv
144	725860350T00	Sifon dřezový , dodávka a montáž	kus	7,00000	239,00	1 673,00		Vlastní	Indiv
145	725860356T00	Sifon dřezový , dodávka a montáž	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
146	725860357T00	Sifon dřezový-dvoudřez plast , dodávka a montáž	kus	3,00000	163,00	489,00		Vlastní	Indiv
147	725860370T00	Sifon umyvadlový chromový, dodávka a montáž	kus	29,00000	502,00	14 558,00		Vlastní	Indiv
148	725860372T00	Sifon umyvadlový chrom, dodávka a montáž	kus	3,00000	489,00	1 467,00		Vlastní	Indiv
149	725860376T00	výpusť umyvadlová click-clack, dodávka a montáž	kus	4,00000	202,00	808,00		Vlastní	Indiv
150	725860392T00	Sifon umyv.podomítkový pro invalid.umyv. , dodávka a montáž	kus	1,00000	311,00	311,00		Vlastní	Indiv
151	725846320T00	sprchový set hadice, růžice viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	5,00000	2 517,00	12 585,00		Vlastní	Indiv
152	28696750R	systém předstěnový k zazdění pro WC; pro zazdění mokrým procesem; ovládání dodávka a montáž	kus	22,00000	3 398,00	74 756,00		RTS 19/ I	Indiv
153	55146000R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W	kus	4,00000	725,00	2 900,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
154	55147019T	Splachovač pro splach nádrž, dvojtlačítko , dodávka a montáž	kus	22,00000	779,00	17 138,00		Vlastní	Indiv
155	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	10 989,21000	0,29	3 186,87	800-721	RTS 19/ I	Indiv
		vodorovně do 50 m							
Díl: 732		**Strojovny**				**15 481,72**			
156	732423516T00	Čerpadlo oběhové elektronické Nerez 150 DN 25 Q=0,9m3/h, dodávka a montáž	ks	1,00000	6 721,00	6 721,00		Vlastní	Indiv
157	732423520T00	Čerpadlo oběhové Nerez DN 20 elektronické Q=0,6m3/h, dodávka a montáž	ks	1,00000	5 254,00	5 254,00		Vlastní	Indiv
158	484673400T	Nádoba expanzní tlaková membránová pro pitnou vodu 8l/6bar, dodávka a montáž	ks	2,00000	1 095,00	2 190,00		Vlastní	Indiv
159	484673491T	uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním Dn20, dodávka a montáž	ks	2,00000	488,00	976,00		Vlastní	Indiv
160	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	170,36000	2,00	340,72	800-731	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**41 341,84**			
161	767100001T00	Konzola nosníková 250mm pozink., dodávka a montáž	ks	28,00000	74,00	2 072,00		Vlastní	Indiv
162	767100002T00	Konzola nosníková 2000mm 30x30xmm pozink., dodávka a montáž	ks	108,00000	176,00	19 008,00		Vlastní	Indiv
163	767101000T00	Doplňková konstrukce, dodávka a montáž	kg	180,00000	40,00	7 200,00		Vlastní	Indiv
164	23153030R	tmel silikonový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér i exteriér; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, sklo, zdivo; tepelná odolnost -40 až 80 °C	kus	5,00000	362,00	1 810,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
		montáž							
165	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy, dodávka a montáž	m	124,00000	12,00	1 488,00		RTS 19/ I	Indiv
166	42310113R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.	kus	124,00000	13,00	1 612,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
167	42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	86,00000	14,00	1 204,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
168	42310115R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink.	kus	58,00000	15,00	870,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
169	42310116R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink.	kus	70,00000	17,00	1 190,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
170	42310118R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink.	kus	7,00000	26,00	182,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
171	42310119R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 67-71 mm; galvan.pozink.	kus	32,00000	29,00	928,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
172	42310120R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 72-78 mm 2 1/2"; DN 65,0 mm; galvan.pozink.	kus	28,00000	34,00	952,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
173	42310123R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 95-103 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	34,00000	40,00	1 360,00		RTS 19/ I	Indiv
174	42310125R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 121-127 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	10,00000	58,00	580,00		RTS 19/ I	Indiv
175	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	442,91880	2,00	885,84	800-767	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 799		**Ostatní**				**47 785,00**			
176	800T00	PD skutečného provedení	ks	1,00000	7 109,00	7 109,00		Vlastní	Indiv
177	801T00	Spolupráce s jinou profesí	hod	20,00000	222,00	4 440,00		Vlastní	Indiv
178	911T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	8,00000	196,00	1 568,00		Vlastní	Indiv
179	912T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	8,00000	196,00	1 568,00		Vlastní	Indiv
180	915T00	Proplach a desinfekce potrubí	hod	8,00000	196,00	1 568,00		Vlastní	Indiv
181	951T00	Zapravení otvorů	hod	50,00000	222,00	11 100,00		Vlastní	Indiv
182	955T00	Sekání	hod	40,00000	222,00	8 880,00		Vlastní	Indiv
183	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč.odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	ks	1,00000	7 109,00	7 109,00		Vlastní	Indiv
184	980T00	Rozbor vody	ks	1,00000	4 443,00	4 443,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	03	Zdravotechnika
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Celkem					**2 425 928,83**			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	RL 18/13	MŠ Nosislav
Objekt:	02	Plynoinstalace
Rozpočet:	02	Plynoinstalace

Zadavatel	Městys Nosislav Městečko 54 69164 Nosislav	IČO: 00283428 DIČ: CZ00283428
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s. U Svitavy 2 61800 BRNO-ČERNOVICE	IČO: 65277911 DIČ: CZ65277911

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			15 350,70
PSV			59 957,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**75 307,70**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 307,70 CZK
Zaokrouhlení		0,30 CZK
Cena celkem bez DPH		**75 308,00 CZK**

v _____ dne _____ _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 689,70	16
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 053,50	1
97	Prorážení otvorů	HSV			2 607,50	3
723	Vnitřní plynovod	PSV			48 229,60	64
767	Konstrukce zámečnické	PSV			148,60	0
783	Nátěry	PSV			808,80	1
799	Ostatní	PSV			10 770,00	14
Cena celkem					75 307,70	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	02	Plynoinstalace
R:	02	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**11 689,70**			
1	122202509R00	Odkopávky a prokopávky pro železnice v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	5,00000	34,80	174,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		nezapažené pro spodní stavbu železnic, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
2	131000922T00	Zalití asfaltem plynové potrubí v podlaze	m	8,00000	182,50	1 460,00		Vlastní	Kalkul
3	131001000T00	Výkop pro potrubí vč.pískování	m	2,50000	365,00	912,50		Vlastní	Kalkul
4	131001020T00	Výkop pro šachtu 1,5x1,5x1,5m	ks	2,00000	1 095,00	2 190,00		Vlastní	Kalkul
5	131001600T00	Odvoz zeminy na skládku vč.poplatku za uložení	m3	1,00000	346,70	346,70		Vlastní	Kalkul
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	5,00000	1 162,00	5 810,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	5,00000	42,80	214,00	800-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,00000	116,50	582,50	800-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**1 053,50**			
9	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	7,00000	150,50	1 053,50	801-4	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy,							
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**2 607,50**			
10	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,00000	1 764,00	1 764,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		základovém nebo nadzákladovém,							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
11	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	7,00000	120,50	843,50	801-3	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	02	Plynoinstalace
R:	02	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**48 229,60**			
12	723000020T00	Uzátkování plyn.přípojky zavařením	ks	1,00000	2 920,00	2 920,00		Vlastní	Kalkul
13	722181950T00	Chránička PE63, dodávka a montáž	m	2,00000	233,00	466,00		Vlastní	Kalkul
14	723110002T00	Potrubí plynové PE 100 SDR11 32x3,0, dodávka a montáž	m	3,00000	233,00	699,00		Vlastní	Kalkul
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
15	723110050T00	Signalizační vodič, dodávka a montáž	m	3,00000	7,30	21,90		Vlastní	Kalkul
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
16	723110051T00	Žlutá výstražná fólie plynovodu, dodávka a montáž	m	2,00000	10,90	21,80		Vlastní	Kalkul
17	723110052T00	Nálepka HUP, dodávka a montáž	ks	1,00000	18,20	18,20		Vlastní	Kalkul
18	723110101T00	Navrtávka DN 40	ks	1,00000	2 555,00	2 555,00		Vlastní	Kalkul
19	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15	m	3,00000	353,00	1 059,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
20	723120206R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40	m	9,00000	601,00	5 409,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
21	723160206R00	Přípojky k plynoměrům G 6/4", bez ochozu	ks	1,00000	2 555,00	2 555,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,							
		Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.							
22	723190202R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 15	ks	5,00000	1 189,00	5 945,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,							
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	02	Plynoinstalace
R:	02	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	723191112R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1000 mm	ks	5,00000	1 360,00	6 800,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
24	723234221RM8	Regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace, tlak vstupní min 0,500 bar max 4,00 bar, tlak výstupní max 0,004 bar, průtok 25 m3/hod, tř.přesn. RG, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 815,00	4 815,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
25	723236113R00	Kohout kulový kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, mosaz	kus	5,00000	264,00	1 320,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
26	723236115R00	Kohout kulový kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz	kus	1,00000	511,00	511,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
27	723236117R00	Kohout kulový kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 5, mosaz	kus	1,00000	1 089,00	1 089,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
28	734191901T00	Ventil havarijní uazvírací plynová DN 40 bez proudu uzavřen, dodávka a montáž	ks	1,00000	6 351,00	6 351,00		Vlastní	Kalkul
29	14310503.AR	trubka bralenová 11343; jmenovitá světlost DN 40-6/4"; použití: chránička, popláštěná - pro rozvody kapalin a plynů ukládaných do země	m	8,00000	280,50	2 244,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
30	28653155.AR	přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 32 mm; PN 16; závit vnější R 3/4"	kus	1,00000	293,50	293,50	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
31	42261664R	filtr do potrubí jednosměrný, upevnění víkem; DN 40,0 mm; PN 40; médium voda, plyn, pára, neagresivní kapalina; pracovní teplota 120 až 400 ° C, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 073,20	2 073,20		RTS 19/ I	Kalkul
32	55347626R	dvířka revizní materiál kov; š = 600,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák	kus	1,00000	1 063,00	1 063,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 16/ II
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**148,60**			
33	42310112R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink.	kus	4,00000	13,90	55,60	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
34	42310116R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink.	kus	5,00000	18,60	93,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl: 783		**Nátěry**				**808,80**			
35	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emaillováním a základním nátěrem	m	12,00000	67,40	808,80	800-783	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		na vzduchu schnoucí							
Díl: 799		**Ostatní**				**10 770,00**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	02	Plynoinstalace
R:	02	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	906T00	Výchozí revize plynu	ks	1,00000	2 190,00	2 190,00		Vlastní	Indiv
37	910T00	Tlaková zkouška plynovodu	hod	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
38	955T00	Sekání	hod	8,00000	350,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
39	972T00	Geodetické zaměření	ks	1,00000	2 555,00	2 555,00		Vlastní	Indiv
40	973T00	Vytýčení ing.sítí	ks	1,00000	1 825,00	1 825,00		Vlastní	Kalkul

Celkem	**75 307,70**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	RL 18/13	MŠ Nosislav
Objekt:	01	Ústřední vytápění
Rozpočet:	01	Ústřední vytápění

Zadavatel	Městys Nosislav Městečko 54 69164 Nosislav	IČO: 00283428 DIČ: CZ00283428
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s. U Svitavy 2 61800 BRNO-ČERNOVICE	IČO: 65277911 DIČ: CZ65277911

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			60 413,00
PSV			3 042 153,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**3 102 566,31**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 102 566,31 CZK
Zaokrouhlení		-0,31 CZK
Cena celkem bez DPH		**3 102 566,00 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			14 368,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			46 045,00	1
713	Izolace tepelné	PSV			141 932,84	5
731	Kotelny	PSV			1 152 073,50	37
732	Strojovny	PSV			106 178,60	3
733	Rozvod potrubí	PSV			1 042 617,61	34
734	Armatury	PSV			148 274,30	5
735	Otopná tělesa	PSV			357 394,70	12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			31 631,76	1
799	Ostatní	PSV			62 050,00	2
Cena celkem					3 102 566,31	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**14 368,00**			
1	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	64,00000	224,50	14 368,00	801-4	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy,							
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**46 045,00**			
2	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	ks	14,00000	2 235,00	31 290,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 18/ II
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	64,00000	145,00	9 280,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
4	955T00	Sekání	hod	30,00000	182,50	5 475,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**141 932,84**			
5	713591171T00	Montáž izolace potrubí	m	367,00000	66,40	24 368,80		Vlastní	Kalkul
6	713491111R00	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí	m	30,00000	177,00	5 310,00	800-713	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
7	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	160,00000	76,40	12 224,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
8	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	498,00000	76,20	37 947,60	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
9	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	50,00000	84,20	4 210,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
10	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	16,00000	84,20	1 347,20	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
11	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	20,00000	96,10	1 922,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
12	722181214RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm	m	8,00000	118,50	948,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
13	722181215RW8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 54 mm	m	110,00000	197,00	21 670,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
14	63143048T	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	44,00000	43,80	1 927,20		Vlastní	Indiv
		(50°C) 0,041 W/mK							
15	63143053R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	55,00000	81,90	4 504,50	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		(50°C) 0,041 W/mK							
16	63143081R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	138,00000	80,90	11 164,20	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		(50°C) 0,041 W/mK							
17	63143085R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	98,00000	97,00	9 506,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		(50°C) 0,041 W/mK							
18	63143112R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	32,00000	94,90	3 036,80	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		(50°C) 0,041 W/mK							
19	63153568R	rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování ocelové pletivo; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	4,00000	461,00	1 844,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
20	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	1,30000	1,95	2,54	800-713	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
Díl: 731		**Kotelny**				**1 152 073,50**			
21	727211950T00	Topný kabel elektrický pro zbezpečení potrubí proti zamrznutí 15m	ks	2,00000	3 993,00	7 986,00		Vlastní	Indiv
22	7310011001T00	Elektrokotel závěsný, topný výkon 45kW	kus	1,00000	22 967,00	22 967,00		Vlastní	Indiv
23	731001900T00	Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda, doprava	ks	2,00000	26 059,00	52 118,00		Vlastní	Indiv
24	731001910T00	Uvedení do provozu TČ vč.revizní zprávy	ks	2,00000	7 067,00	14 134,00		Vlastní	Indiv
25	731002011T00	Tepelné čerpadlo vzduch-voda jmenovitý výkon = 29,81 kW PŘI A2/W35, COP = 3,3), venkovní provedení	ks	2,00000	425 864,00	851 728,00		Vlastní	Indiv
26	731002100T00	ekvitermní regulace nástěnná pro tepelné čerpadlo dle typu TČ, dodávka a montáž	ks	2,00000	11 563,00	23 126,00		Vlastní	Indiv
27	731002101T00	rozšiřující regulace pro bazén.a směš.okruh dle typu TČ, dodávka a montáž	ks	1,00000	10 918,00	10 918,00		Vlastní	Indiv
28	731002151T00	Akumulační zásobník topné vody objem 1000l, včetně tepelné izolace s grafitovou vložkou , dodávka a montáž	ks	1,00000	27 887,00	27 887,00		Vlastní	Indiv
29	731002152T00	Tepelná izolace pro ohřívač 1000l, dodávka a montáž	ks	1,00000	13 877,00	13 877,00		Vlastní	Indiv
30	731002160T00	Ohřívač teplé vody stacionární, jmenovitý objem 613l, teplosměnná plocha 7m2, včetně tepelné izolace s grafitovou vložkou, dodávka a montáž	ks	1,00000	50 906,00	50 906,00		Vlastní	Indiv
31	731002161T00	Izolace ohřívče TV o objemu 600, dodávka a montáž	ks	1,00000	12 791,00	12 791,00		Vlastní	Indiv
32	731002200T00	Oběhové čerpadlo elektronicé DN 40/1-8 sekundárního okruhu, dodávka TČ, dodávka a montáž	ks	3,00000	20 414,00	61 242,00		Vlastní	Indiv
33	731249501T00	Montáž elektrokotle	ks	1,00000	1 060,00	1 060,00		Vlastní	Indiv
34	811T00	Uvedení kotle do provozu	ks	1,00000	1 319,00	1 319,00		Vlastní	Indiv
35	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%	2,90000	5,00	14,50	800-731	RTS 19/ I	Indiv
		vodorovně do 50 m							
Díl: 732		**Strojovny**				**106 178,60**			
36	732423501T00	Čerpadlo oběhové elektronicé DN 25 Qmin=1,12m3/h, Hmin=2,32m, 230 V 230V, dodávka a montáž	ks	1,00000	4 730,40	4 730,40		Vlastní	Kalkul
37	732423608T00	Čerpadlo oběhové elektronické DN 32 Qmin=1,2m3/h, Hmin=4,85m, 230 V, dodávka a montáž	ks	1,00000	12 191,00	12 191,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	732111312R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 20	kus	2,00000	199,00	398,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
39	732111314R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25	kus	2,00000	227,00	454,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
40	732111315R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 32	kus	2,00000	266,50	533,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
41	732111318R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50	kus	4,00000	401,50	1 606,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
42	732111100T00	Montáž VZT uzlu	ks	2,00000	1 585,00	3 170,00		Vlastní	Indiv
43	732111147T00	Rozdělovač RS KOMBI MODUL 120 , dodávka a montáž	m	2,50000	5 430,00	13 575,00		Vlastní	Kalkul
44	732111148T00	Podpěra k rozdělovači RS KOMBI 80-150, dodávka a montáž	ks	2,00000	819,00	1 638,00		Vlastní	Kalkul
45	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	ks	1,00000	147,00	147,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
46	732219315R00	Montáž ohřívačů vody zásobnikových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l	ks	2,00000	6 195,00	12 390,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
47	732423500T00	Čerpadlo oběhové elektronické DN 25 Qmin=0,84m3/h, Hmin=0,88m, 230 V, dodávka a montáž	ks	3,00000	5 422,40	16 267,20		Vlastní	Kalkul
48	732423524T00	Čerpadlo oběhové elektronicé DN 32 Qmin=2,86m3/h, Hmin=3,3m, 230 V 180, dodávka a montáž	ks	1,00000	13 862,70	13 862,70		Vlastní	Kalkul
49	48466206R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 80 l; d nádrže 480 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	2 915,00	2 915,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá							
50	484673511T	Uzávěr se zajištěním MK DN20, dodávka a montáž	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní	Kalkul
51	484674002T	AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ODDĚLOVACÍHO ČLENE PITNÉ VODY PRO DOPLŇOVÁNÍ, charakter prútok 0,4m3/h, max. přetlak 10 bar, dodávka a montáž	ks	1,00000	12 133,30	12 133,30		Vlastní	Indiv
52	484674020T	ZMĚKČOVACÍ ARMATURA , VČETNĚ PATRONY PRO NAPOUŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ, DOPLŇOVACÍ KAPACITA 12.000 °dH, dodávka a montáž	ks	1,00000	3 748,50	3 748,50		Vlastní	Indiv
53	484674220T	EXTERNÍ TLAKOVÉ ČIDLO - PŘÍSLUŠENSTVÍ DOPLŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, dodávka a montáž	ks	1,00000	2 426,50	2 426,50		Vlastní	Kalkul
54	484674990T	Uvedení do provozu doplňovacího zařízení	ks	1,00000	1 533,00	1 533,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	1,20000	1 550,00	1 860,00	800-731	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 042 617,61**			
56	736346925T00	Montáž rozdělovače podlahového vytápění vč.skříně	ks	3,00000	402,00	1 206,00		Vlastní	Kalkul
57	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	100,00000	109,00	10 900,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
58	733161106R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm	m	204,00000	340,00	69 360,00	800-731	RTS 14/ II	RTS 14/ II
		Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.							
59	733161107R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm	m	39,00000	385,00	15 015,00	800-731	RTS 14/ II	RTS 14/ II
		Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.							
60	733161108R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé, D 28 mm, s 1,5 mm	m	154,00000	585,00	90 090,00	800-731	RTS 14/ II	RTS 14/ II
		Potrubí včetně objímek, vč.dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.							
61	733161109R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé, D 35 mm, s 1,5 mm	m	40,00000	694,00	27 760,00	800-731	RTS 14/ II	RTS 14/ II
		Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.							
62	733161110R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé, D 42 mm, s 1,5 mm	m	55,00000	803,00	44 165,00	800-731	RTS 14/ II	RTS 14/ II
		Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.							
63	733161111R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé, D 54 mm, s 2,0 mm	m	208,00000	1 228,00	255 424,00	800-731	RTS 14/ II	RTS 14/ II
		Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.							
64	733164103RT5	Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů	m	204,00000	215,00	43 860,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí							
65	733164104RT5	Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů	m	39,00000	222,50	8 677,50	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	733164105RT5	Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů	m	154,00000	237,00	36 498,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí							
67	733164106RT5	Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 35 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů	m	40,00000	242,00	9 680,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí							
68	733164107RT5	Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 42 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů	m	55,00000	258,00	14 190,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí							
69	733164108RT5	Potrubí z trubek měděných Montáž potrubí měděného D 54 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů	m	208,00000	273,50	56 888,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí							
70	28600601.AR	trubka plastová otopné systémy PE-Xa; D = 17,0 mm; Di = 13,0 mm; s = 2,00 mm; teplota média max 70 °C; tlak média max 0,3 MPa	m	2 930,00000	45,00	131 850,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
71	28600602.AR	trubka plastová otopné systémy PE-Xa; D = 20,0 mm; Di = 16,0 mm; s = 2,00 mm; teplota média max 70 °C; tlak média max 0,3 MPa	m	498,00000	54,70	27 240,60	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
72	28600605R	trubka plastová otopné systémy PE-Xa; D = 25,0 mm; Di = 20,4 mm; s = 2,30 mm; teplota média max 70 °C; tlak média max 0,3 MPa	m	50,00000	78,20	3 910,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
73	28600606T	trubka plastová otopné systémy PE-Xa; D = 32,0 mm; DN 27,4 mm; s = 2,3 mm; teplota média max 70 °C; tlak média max 0,3 MPa, dodávka a montáž	m	20,00000	110,20	2 204,00		Vlastní	Indiv
74	28600611.AR	trubka ochranná PE; vrapová; pro trubku 17x2,0 mm, dodávka a montáž	m	80,00000	11,00	880,00		RTS 19/ I	Kalkul
75	28600624R	držák trubek dvojitý; polyamid; pro vedení trubek d=10,1 mm, dodávka a montáž	kus	112,00000	6,90	772,80		RTS 19/ I	Kalkul
76	28600632.AR	fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,2; š = 1 200 mm, dodávka a montáž	m2	470,00000	17,30	8 131,00		RTS 19/ I	Kalkul
77	28600638T	vodicí lišta 10 pro podlahové vytápění, dodávka a montáž	ks	470,00000	30,60	14 382,00		Vlastní	Kalkul
78	28600650.AR	páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií	m	600,00000	23,60	14 160,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
79	28600655.AR	přísada do betonu plastifikátor; zlepšení zpracovatelnosti a pevnosti; 10,00 kg; 1 100 kg/m3	l	110,00000	86,00	9 460,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
80	28600700T	Šroubení připojovací 20x2,0 , dodávka a montáž	kus	100,00000	162,70	16 270,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	28600720T	připojovací L-garnitura 20/250 pro otopná tělesa systémová, dodávka a montáž	kus	120,00000	100,00	12 000,00		Vlastní	Kalkul
82	28600740T	koleno 20 lisovací systémové, dodávka a montáž	kus	72,00000	123,30	8 877,60		Vlastní	Kalkul
83	28600741T	T-kus 20-20-20 lisovací systémové, dodávka a montáž	kus	6,00000	154,70	928,20		Vlastní	Kalkul
84	28600746T	T-kus 32-25-32 lisovací systémové, dodávka a montáž	kus	14,00000	134,30	1 880,20		Vlastní	Kalkul
85	28600780T	T-kus 25-25-25 lisovací systémové, dodávka a montáž	kus	8,00000	110,90	887,20		Vlastní	Kalkul
86	28600800T	redukce 25/20 lisovací systémové, dodávka a montáž	kus	596,00000	32,10	19 131,60		Vlastní	Kalkul
87	28600801T	přesuvná objímka 20 lisovací systémová, dodávka a montáž	kus	62,00000	91,90	5 697,80		Vlastní	Kalkul
88	28600802T	násuvná objímka 25 lisovací systémová, dodávka a montáž	kus	14,00000	133,50	1 869,00		Vlastní	Kalkul
89	28600810T	násuvná objímka 20 lisovací systémová, dodávka a montáž	kus	78,00000	30,60	2 386,80		Vlastní	Kalkul
90	28600812T	spojka 20/20 lisovací systémová, dodávka a montáž	ks	6,00000	73,70	442,20		Vlastní	Kalkul
91	28600812T	spojka 20/20 lisovací systémová, dodávka a montáž	ks	8,00000	73,70	589,60		Vlastní	Kalkul
92	28600813T	připojovací šroubení 17x2 lisovací systémové, dodávka a montáž	ks	58,00000	80,30	4 657,40		Vlastní	Kalkul
93	28600814T	fixační oblouk 90°, 16/17 systémové, dodávka a montáž	ks	58,00000	23,50	1 363,00		Vlastní	Kalkul
94	28600815T	Přechod 20/ 3/4" systémový lisovací, dodávka a montáž	ks	6,00000	106,50	639,00		Vlastní	Kalkul
95	28600830T	Přechod 20/ 3/4" systémový lisovací, dodávka a montáž	ks	4,00000	172,20	688,80		Vlastní	Kalkul
96	28600831T	Přechod 32/1" systémový lisovací, dodávka a montáž	ks	4,00000	154,00	616,00		Vlastní	Kalkul
97	28600951T	servopohon 230V pro okruh podlahového vytápění, dodávka a montáž	ks	58,00000	474,50	27 521,00		Vlastní	Kalkul
98	28600953T	Rozvaděč pro servopohony podlahového vytápění 230V, dodávka a montáž	ks	3,00000	1 898,00	5 694,00		Vlastní	Kalkul
99	551282532R	skříň rozdělovače nástěnná; pozink; š = 805 mm; prášková bílá, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 562,20	1 562,20		RTS 19/ I	Kalkul
100	551282533R	skříň rozdělovače nástěnná; pozink; š = 1 005 mm; prášková bílá, dodávka a montáž	kus	2,00000	1 744,70	3 489,40		RTS 19/ I	Kalkul
101	55130007406R	rozdělovač otopných systémů; 8 okruhů; mosaz MS 63; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil	kus	1,00000	8 435,00	8 435,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
102	55130007408R	rozdělovač otopných systémů; 10 okruhů; mosaz MS 63; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil	kus	1,00000	9 720,00	9 720,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
103	55130007409R	rozdělovač otopných systémů; 11 okruhů; mosaz MS 63; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil	kus	1,00000	10 560,00	10 560,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
104	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	2,30000	3,35	7,71	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl: 734		**Armatury**				**148 274,30**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
105	734429104T00	Manometrický kohout třícestný DN15-PN25, dodávka a montáž	ks	7,00000	419,00	2 933,00		Vlastní	Kalkul
106	734191755T00	Regulační ventil vyvažovací malý průtok DN 15, dodávka a montáž	Soubor	2,00000	940,00	1 880,00		Vlastní	Kalkul
107	734423131T00	Tlakoměr 0- 350kPa, dodávka a montáž	ks	7,00000	552,00	3 864,00		Vlastní	Kalkul
108	734191749T00	Ventily regulační vyvažovací DN15, dodávka a montáž	soubor	1,00000	1 379,70	1 379,70		Vlastní	Kalkul
109	734191750T00	Ventily regulační vyvažovací DN20, dodávka a montáž	soubor	3,00000	1 400,10	4 200,30		Vlastní	Kalkul
110	734191752T00	Ventily regulační vyvažovací DN25, dodávka a montáž	soubor	1,00000	1 591,40	1 591,40		Vlastní	Kalkul
111	734191752T00	Ventily regulační vyvažovací DN25, dodávka a montáž	soubor	1,00000	1 591,40	1 591,40		Vlastní	Kalkul
112	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	213,50	3 843,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
113	734221672RT2	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu, Herz termostatická hlavice 1 7260 06	kus	50,00000	285,50	14 275,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
114	734224122R00	Ventil termostatický, jednoregulační, rohový, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	360,00	3 600,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
115	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	22,00000	227,50	5 005,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
116	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	329,00	1 316,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
117	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	17,00000	472,00	8 024,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
118	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	646,00	4 522,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
119	734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	1 375,00	20 625,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
120	734245421R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	291,00	291,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
121	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	374,50	374,50	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
122	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	511,00	1 022,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
123	734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	711,00	1 422,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
124	734245426R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 50, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 241,00	2 482,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
125	734264212R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	255,50	2 555,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
126	734264426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, mosazné, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	40,00000	537,00	21 480,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
127	734261300T00	Šroubení uzavírací k čerpadlu 1", dodávka a montáž	kus	8,00000	108,00	864,00		Vlastní	Kalkul
128	734261302T00	Šroubení uzavírací k čerpadlu 5/4", dodávka a montáž	kus	4,00000	135,00	540,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
129	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	19,00000	159,00	3 021,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
130	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	367,50	735,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
131	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	418,50	837,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
132	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	697,00	1 394,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
133	734295216R00	Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 379,00	5 516,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
134	734291975T00	Pojistka proti zcizení termostatické hlavice, dodávka a montáž	kus	50,00000	57,00	2 850,00		Vlastní	Kalkul
135	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	185,00	3 330,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
136	38832812R	teploměr dvojkovový rovný; hlavice plastová; mat.stonku nerez; délka stonku 100 mm; rozsah stupnice 0 až 200 °C; měřicí rozsah 20 až 180 °C; dělení stupnice 5 °C; použití přímé měření v prům.odvětvích	kus	14,00000	217,50	3 045,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		prům.odvětvích, dodávka a montáž							
137	42217503T	Směšovací klapka třícestná DN20 kvs=4m3/h, dodávka a montáž	ks	1,00000	908,80	908,80		Vlastní	Kalkul
138	4221750T	Servopohon 6NM 230V, dodávka a montáž	ks	5,00000	2 029,40	10 147,00		Vlastní	Kalkul
139	42217510T	Směšovací klapka třícestná DN32 kvs=16m3/h, dodávka a montáž	ks	1,00000	941,70	941,70		Vlastní	Kalkul
140	42217513T	Směšovací klapka třícestná DN15 kvs=2,5m3/h, dodávka a montáž	ks	1,00000	748,20	748,20		Vlastní	Kalkul
141	42217514T	Směšovací klapka třícestná DN15, kvs=2,5m3/h, dodávka a montáž	ks	1,00000	725,60	725,60		Vlastní	Kalkul
142	42217517T	Směšovací klapka třícestná DN20, kvs=6,3m3/h, dodávka a montáž	ks	1,00000	835,80	835,80		Vlastní	Kalkul
143	484674041T	měření vodivosti, dodávka a montáž	ks	1,00000	2 357,90	2 357,90		Vlastní	Kalkul
144	5512010011R	ventil pojistný pro topení; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 3,0 bar	kus	2,00000	445,00	890,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
145	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	0,20000	1 555,00	311,00	800-731	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**357 394,70**			
146	735151760R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		a montáž							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
147	735151762R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 495,00	6 495,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		a montáž							
148	735151764R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 890,00	13 780,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		a montáž							
149	735151765R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	7 085,00	7 085,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		a montáž							
150	735151769R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	8 090,00	32 360,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
151	735151771R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	8 985,00	8 985,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
152	735151783R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	7 665,00	7 665,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		a montáž							
153	735151784R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	7 965,00	23 895,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		a montáž							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
154	735151786R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	8 560,00	8 560,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
155	735151788R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	9 155,00	73 240,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
156	735151791R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká	kus	1,00000	11 860,00	11 860,00	800-731	RTS 16/ I	RTS 16/ I
		dodávka a montáž							
157	735151870R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	9 625,00	9 625,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
158	735151871R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	10 160,00	10 160,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
159	735151872R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	10 640,00	10 640,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
160	735151886R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	9 705,00	19 410,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
161	735151888R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	10 450,00	10 450,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
162	735151889R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	11 200,00	11 200,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
163	735151891R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká	kus	1,00000	11 860,00	11 860,00	800-731	RTS 16/ I	RTS 16/ I
		dodávka a montáž							
164	735157561R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
165	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
166	735157563R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 045,00	4 045,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
167	735157564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 250,00	8 500,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
168	735157567R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 845,00	4 845,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
169	735157584R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 315,00	5 315,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a montáž							
170	735171152R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 745 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 11,2 l, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 685,00	10 740,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		montáž							
171	735419800T00	Konvektor - otopná lavice s mřížkou exclusive bílý 120/30/24-10, dodávka a montáž	ks	2,00000	4 565,00	9 130,00		Vlastní	Kalkul
172	735419801T00	Konvektor - otopná lavice s mřížkou exclusive bílý 140/30/24-10, dodávka a montáž	ks	4,00000	5 076,00	20 304,00		Vlastní	Kalkul
173	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	2,00000	2,85	5,70	800-731	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**31 631,76**			
174	767100002T00	Konzola nosníková 2000mm, dodávka a montáž	ks	56,00000	210,00	11 760,00		Vlastní	Indiv
175	767100100T00	Pevný bod	ks	4,00000	215,00	860,00		Vlastní	Indiv
176	767101000T00	Doplňková konstrukce, dodávka a montáž	kg	100,00000	44,00	4 400,00		Vlastní	Indiv
177	76712T00	roznášecí dlaždice pro uchycení potrubí na střeše, dodávka a montáž	ks	10,00000	255,50	2 555,00		Vlastní	Kalkul
178	24633211R	tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetiratelný	kus	4,00000	303,50	1 214,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
179	28650010R	manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 50 mm; DN 58; hl. 60 mm	kus	8,00000	879,00	7 032,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
180	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy, dodávka a montáž	m	40,00000	15,00	600,00		RTS 19/ I	Indiv
181	42310111R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 17-19 mm 3/8"; DN 10,0 mm; galvan.pozink.	kus	68,00000	13,40	911,20	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
182	42310112R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink.	kus	14,00000	13,90	194,60	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
183	42310113R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.	kus	48,00000	14,90	715,20	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
184	42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	14,00000	15,80	221,20	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
185	42310115R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink.	kus	6,00000	17,30	103,80	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
186	42310117R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 54-59 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	66,00000	16,10	1 062,60		RTS 19/ I	Kalkul
187	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,20000	1,80	2,16	800-767	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl: 799		**Ostatní**				**62 050,00**			
188	988T00	Autojeřáb	hod	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní	Indiv
189	800T00	PD skutečného provedení	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
190	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
191	916T00	Topná zkouška	hod	24,00000	350,00	8 400,00		Vlastní	Indiv
192	922T00	Vyregulování systému	hod	12,00000	350,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
193	929T00	Vyregulování systému topení	hod	8,00000	350,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
194	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. Odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení	ks	1,00000	3 650,00	3 650,00		Vlastní	Indiv
195	999T00	Nezměřitelné práce	hod	30,00000	350,00	10 500,00		Vlastní	Indiv

Celkem	**3 102 566,31**

Akce: **Mateřská školka - Nosislav - Vzduchotechnika**

Položka specifikace

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena Dodávka	Jednotková cena Montáž	Celková cena Dodávka	Celková cena Montáž
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč
1	**Větrání tříd**						
01.01	Vzduchotechnická jednotka kompaktní ve vnitřním provedení, umístěna v tech.místnosti, uspořádání nad sebou Jednotka se skládá z kapsových filtrů F7/M5, vodního ohřívače, protiproudého deskového rekuperátoru a radiálních ventilátorů s nízkoenergetickými EC motory. Dvojitý plášť z AluZinc 185 plechu s třídou korozní odolnosti C4 a vnitřní tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm. Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem umístěným uvnitř jednotky včetně teplotních čidel a ovladače s 10 m dlouhým kabelem. Maximální délka kabelu mezi ovladačem a jednotkou je 100 m. Řídicí systém zajišťuje provoz na regulaci konstantního tlaku (VAV). Přepínání mezi vysokými a nízkými otáčkami může být zajištěno prostřednictvím čidel CO2	ks	1	543 711		543 711,00 Kč	
01.02	Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídicí signál 0-10 V	ks	1	9 959		9 959,00 Kč	
01.03	Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídicí signál 0-10 V	ks	1	9 959		9 959,00 Kč	
01.04	Infračervené čidlo CO2 tzn. IR senzor pro řízení regulátorů proměnlivého průtoku, řídicí signál 0-10V, 0-2000 ppm	ks	1	7 590		7 590,00 Kč	
01.05	Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídicí signál 0-10 V	ks	1	9 959		9 959,00 Kč	
01.06	Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídicí signál 0-10 V	ks	1	9 959		9 959,00 Kč	
01.07	Infračervené čidlo CO2 tzn. IR senzor pro řízení regulátorů proměnlivého průtoku, řídicí signál 0-10V, 0-2000 ppm	ks	1	7 590		7 590,00 Kč	
01.08	Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídicí signál 0-10 V	ks	1	9 959		9 959,00 Kč	
01.09	Regulátor varibabilního průtoku hranatého průřezu 450×200mm, izolovaný, řídicí signál 0-10 V	ks	1	9 959		9 959,00 Kč	
01.10	Infračervené čidlo CO2 tzn. IR senzor pro řízení regulátorů proměnlivého průtoku, řídicí signál 0-10V, 0-2000 ppm	ks	1	7 590		7 590,00 Kč	
01.11	Pružná manžeta 600×400mm	ks	4	825		3 300,00 Kč	
01.12	Uzavírací klapka 600×400mm se servem	ks	2	4 365		8 730,00 Kč	
01.13	Plastový sifon k VZT jednotce	ks	1	1 003		1 003,00 Kč	
01.14	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×400×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	2	7 423		14 846,00 Kč	
01.15	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×400×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	3	5 480		16 440,00 Kč	
01.16	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 500×200×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	6	3 199		19 194,00 Kč	
01.17	Protidešťová žaluzie 630×630 (Aeff = 0,31m2) vč. montážního rámu	ks	1	2 303		2 303,00 Kč	
01.18	Protidešťová žaluzie 630×800 (Aeff = 0,40m2) vč. montážního rámu	ks	1	2 651		2 651,00 Kč	
01.19	Talířový ventil Ø100mm	ks	8	191		1 528,00 Kč	
01.20	Talířový ventil Ø125mm	ks	29	207		6 003,00 Kč	
01.21	Talířový ventil Ø160mm	ks	4	250			
01.22	Vyústka do hranatého potrubí 400×150 (Aeff = 0,041m2), jednořadá s regulací prutoku	ks	1	996			
01.23	Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami 600×16	ks	14	941		13 174,00 Kč	
01.24	Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami 600×32	ks	1	1 094		1 094,00 Kč	
01.25	Připojovací box - odvodní s bočním připojením Ø200mm	ks	15	1 198		17 970,00 Kč	
01.26	Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami 300×8mm	ks	7	528		3 696,00 Kč	
01.27	Připojovací box - odvodní s bočním připojením Ø160mm	ks	7	810		5 670,00 Kč	
01.28	Stěnová mřížka 200×200mm	ks	4	754		3 016,00 Kč	
01.29	Stěnová mřížka 300×100mm	ks	12	679		8 148,00 Kč	
01.30	Stěnová mřížka 600×100mm	ks	2	836		1 672,00 Kč	
01.31	Stěnová mřížka 800×200mm	ks	12	1 208		14 496,00 Kč	
01.32	Regulátor konstantního průtoku Ø100mm	ks	3	697			
01.33	Regulátor konstantního průtoku Ø125mm	ks	8	770		6 160,00 Kč	
01.34	Regulátor konstantního průtoku Ø160mm	ks	2	1 100		2 200,00 Kč	
01.35	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm	ks	5	245		1 225,00 Kč	
01.36	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm	ks	21	258		5 418,00 Kč	
01.37	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	13	275		3 575,00 Kč	
01.38	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø200mm	ks	15	261		3 915,00 Kč	
01.39	Regulační klapka s ručním ovládáním 450×200mm	ks	6	1 102		6 612,00 Kč	
PK01.01	Požární klapka 560×200mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	2 789		2 789,00 Kč	
PK01.02	Požární klapka 560×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	2 789		2 789,00 Kč	
PK01.03	Požární klapka 450×400mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	3 130		3 130,00 Kč	
PK01.04	Požární klapka 450×400mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	3 130		3 130,00 Kč	
PK01.05	Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	2 661		2 661,00 Kč	
PK01.06	Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	2 661		2 661,00 Kč	
PK01.07	Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	2 661		2 661,00 Kč	
PK01.08	Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	2 661		2 661,00 Kč	
PK01.09	Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	2 661		2 661,00 Kč	
PK01.10	Požární klapka 450×200mm - rozpojení vratné pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	2 661		2 661,00 Kč	
PK01.11	Požární stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 200 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou (74 °C) EI 60	ks	1	13 341		13 341,00 Kč	
PK01.12	Požární stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 200 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou (74 °C) EI 60	ks	1	13 341		13 341,00 Kč	
	Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	23	362		8 326,00 Kč	
	Ø125mm vč. 20% tvarovek	bm	23	371		8 533,00 Kč	
	Ø160mm vč. 30% tvarovek	bm	51	410		20 910,00 Kč	
	Ø200mm vč. 20% tvarovek	bm	53	446		23 638,00 Kč	

Akce: **Mateřská školka - Nosislav - Vzduchotechnika**

Položka specifikace

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena Dodávka Kč	Jednotková cena Montáž Kč	Celková cena Dodávka Kč	Celková cena Montáž Kč
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	48	622		29 856,00 Kč	
	do obvodu 1500mm vč. 20% tvarovek	bm	79	889		70 231,00 Kč	
	do obvodu 1890mm vč. 40% tvarovek	bm	62	1 120		69 440,00 Kč	
	do obvodu 2630mm vč. 50% tvarovek	bm	65	1 559		101 335,00 Kč	
	do obvodu 3500mm vč. 100% tvarovek	bm	6	2 075		12 450,00 Kč	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	8	142		1 136,00 Kč	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	29	149		4 321,00 Kč	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø160mm	bm	16	156		2 496,00 Kč	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	15	174		2 610,00 Kč	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	69	473		32 637,00 Kč	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií	m2	177	392		69 384,00 Kč	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním	m2	25	1 013		25 325,00 Kč	
	Požární izolace s požární odolností 15 minut	m2	48	459		22 032,00 Kč	
2	**Větrání přípravny jídel**						
02.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm, 230V - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	2 858		2 858,00 Kč	
02.02	Zpětná klapka těsná Ø160mm	ks	1	297		297,00 Kč	
02.03	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	1	275		275,00 Kč	
02.04	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 46dB)	ks	2	1 137		2 274,00 Kč	
02.05	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2	194		388,00 Kč	
02.06	Odvodní talířový ventil Ø200mm	ks	1	285		285,00 Kč	
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø160mm vč. 60% tvarovek	bm	24	410		9 922,00 Kč	
	Ø200mm vč. 100% tvarovek	bm	1	446		446,00 Kč	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	1	174		174,00 Kč	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	4	520		2 080,00 Kč	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií	m2	3	392		1 176,00 Kč	
3	**Větrání přípravny jídel**						
03.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm, 230V - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	2 858		2 858,00 Kč	
03.02	Zpětná klapka těsná Ø160mm	ks	1	297		297,00 Kč	
03.03	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	1	275		275,00 Kč	
03.04	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 46dB)	ks	2	1 137		2 274,00 Kč	
03.05	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2	194		388,00 Kč	
03.06	Odvodní talířový ventil Ø200mm	ks	1	285		285,00 Kč	
03.07	Protidešťová žaluzie 355x355 (Aeff = 0,09m2) vč. montážního rámu	ks	1	1 545		1 545,00 Kč	
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø160mm vč. 60% tvarovek	bm	7	410		2 747,00 Kč	
	Ø200mm vč. 100% tvarovek	bm	1	446		446,00 Kč	
	do obvodu 1500mm vč. 100% tvarovek	bm	1	889		889,00 Kč	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	1	174		174,00 Kč	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	5	520		2 600,00 Kč	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií	m2	3	392		1 176,00 Kč	
4	**Větrání varny**						
04.01	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, umístěná v tech. místnosti, uspořádání nad sebou PŘÍVOD: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr F7 - rekuperační deskový výměník ZZT (účinnost min.75%) - Výměník tepla - jednořadý: topný výkon 8,1kW - ventilátor s volným oběžným kolem a prokabelovaným frekvenčním měničem na 4300m3/h a 400Pa - pružná manžeta ODVOD: - pružná manžeta - regulační klapka - lapač tuku - kapsový filtr M5 - rekuperační deskový výměník ZZT (účinnost min.75%) - ventilátor s volným oběžným kolem a prokabelovaným frekvenčním měničem na 5080m3/h a 400Pa - pružná manžeta LOKÁLNÍ MaR: 3x diferenční manometr 50-500Pa s el.výstupem (přepínací kontakt), 4x teploměr do potrubí, servopohon 10Nm, 2x sifon pro odvod kondenzátu, regulační uzel, kapilára protimrazové ochrany, 2x kryt svorek IP20, Servopohon 15Nm, Servopohon 4Nm, rozvaděč (umístění mimo jednotku), regulace teploty, pokojový ovladač, kabel telefonní plochý, 6 žil černý, teploměr příložný	ks	1	294 579		294 579,00 Kč	
04.02	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x500x2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	8 149		8 149,00 Kč	
04.03	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x500x1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	6 038		6 038,00 Kč	
04.04	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x500x1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	4 205		4 205,00 Kč	

Akce: **Mateřská školka - Nosislav - Vzduchotechnika**

Položka specifikace

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena Dodávka	Jednotková cena Montáž	Celková cena Dodávka	Celková cena Montáž
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč
04.05	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 900×500×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	9 572		9 572,00 Kč	
04.06	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 900×500×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	7 089		7 089,00 Kč	
04.07	Protidešťová žaluzie 800×630 (Aeff = 0,40m2) vč. montážního rámu	ks	1	2 592		2 592,00 Kč	
04.08	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm	ks	10	258		2 580,00 Kč	
04.09	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	4	275		1 100,00 Kč	
04.10	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø315mm	ks	3	408		1 224,00 Kč	
04.11	Vyústka do hranatého potrubí 600×150 (Aeff = 0,050m2) dvouřadá s regulací	ks	6	1 356		8 136,00 Kč	
04.12	Vyústka do hranatého potrubí 600×100 (Aeff = 0,030m2) dvouřadá s regulací	ks	1	1 240		1 240,00 Kč	
04.13	Vyústka do kruhového potrubí 400×100 (Aeff = 0,020m2) dvouřadá s regulací	ks	2	880		1 760,00 Kč	
04.14	Vyústka do kruhového potrubí 600×100 (Aeff = 0,030m2) dvouřadá s regulací	ks	2	1 067		2 134,00 Kč	
04.15	Stěnová mřížka 300×100mm	ks	6	679		4 074,00 Kč	
04.16	Stěnová mřížka 400×100mm	ks	14	719		10 066,00 Kč	
04.17	Talířový ventil Ø125mm	ks	10	207		2 070,00 Kč	
04.18	Digestoř kuchyňská 1500×1000mm (Q = 1220m3/h) s integrovaným tukovým filtrem s účinností 85%	ks	2	42 635		85 270,00 Kč	
04.19	Digestoř kuchyňská 1100×1000mm (Q = 1210m3/h) s integrovaným tukovým filtrem s účinností 85%	ks	1	34 013		34 013,00 Kč	
PK04.01	Požární klapka 800×400mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	3 859		3 859,00 Kč	
PK04.02	Požární klapka 800×400mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	3 944		3 944,00 Kč	
	Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø125mm vč. 40% tvarovek	bm	35	371		12 985,00 Kč	
	Ø160mm vč. 20% tvarovek	bm	11	410		4 510,00 Kč	
	Ø200mm vč. 30% tvarovek	bm	11	446		4 906,00 Kč	
	Ø315mm vč. 80% tvarovek - TĚSNÉ PROVEDENÍ	bm	8	609		4 872,00 Kč	
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	6	622		3 732,00 Kč	
	do obvodu 1500mm vč. 20% tvarovek - TĚSNÉ PROVEDENÍ	bm	19	960		18 240,00 Kč	
	do obvodu 1890mm vč. 40% tvarovek - TĚSNÉ PROVEDENÍ	bm	4	1 210		4 840,00 Kč	
	do obvodu 2630mm vč. 20% tvarovek - TĚSNÉ PROVEDENÍ	bm	75	1 683		126 225,00 Kč	
	do obvodu 3500mm vč. 100% tvarovek	bm	5	2 075		10 375,00 Kč	
	do obvodu 4000mm vč. 100% tvarovek	bm	6	2 371		14 226,00 Kč	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	10	149		1 490,00 Kč	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	61	520		31 720,00 Kč	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s oplechováním	m2	159	946		150 414,00 Kč	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním	m2	38	1 013		38 494,00 Kč	
	Požární izolace s požární odolností 15 minut	m2	11	459		5 049,00 Kč	
5	**Větrání zázemí varny**						
5.01	Rezidenční jednotka vertikální připojení hrdel. Jednotka se skládá z filtru G4 na přívodu i na odvodu, deskového protiproudého výměníku tepla, obtokové klapky a ventilátorů. Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je vyplněn 30 mm silnou vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny. Panel v RAL 9010 (lesk). Jednotka je vybavena plně propojeným unikátním vestavěným řídicím systémem. Může být např. napojena na nadřazený řídicí systém přes protokol Modbus a rozhraní RS-485. Jednotku je možné řídit z více míst pomocí několika ovladačů CD, bezdrátovým systémem SMART nebo sepnutím beznapěťových kontaktů, které lze libovolně konfigurovat. Jednotka je na straně odvodního znehodnoceného vzduchu vybavena vestavěným čidlem vlhkosti. Čidlo lze využít pro spínání protimrazové ochrany, kdy obtoková klapka zajistí automatické odmrazování deskového rekuperátoru. Ovládací panel pro nastavení jednotky je součást dodávky. - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	73 918		73 918,00 Kč	
5.02	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm	ks	5	245		1 225,00 Kč	
5.03	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	3	275		825,00 Kč	
5.04	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 46dB)	ks	4	1 137		4 548,00 Kč	
5.05	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	4	194		776,00 Kč	
5.06	Přívodní/odvodní talířový ventil Ø100mm	ks	3	191		573,00 Kč	
5.07	Přívodní/odvodní talířový ventil Ø160mm	ks	3	250		750,00 Kč	
5.08	Stěnová mřížka 300×100mm	ks	6	679		4 074,00 Kč	
5.09	Krycí mřížka Ø100mm	ks	2	195		390,00 Kč	
5.10	Výfukový kus + síť proti hmyzu	ks	1	539		539,00 Kč	
PK05.01	Požární klapka Ø200mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	2 767		2 767,00 Kč	
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	13	362		4 706,00 Kč	
	Ø160mm vč. 30% tvarovek	bm	13	410		5 330,00 Kč	
	Ø200mm vč. 40% tvarovek	bm	42	446		18 732,00 Kč	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	3	142		426,00 Kč	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø160mm	bm	3	156		468,00 Kč	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	12	520		6 240,00 Kč	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií	m2	26	392		10 192,00 Kč	
6	**Samostatný odtah varny**						
06.01	Radiální ventilátor pro kuchyně, 230V, vestavěné kontakty tepelné ochrany,20mm tepelná a protihluková izolace, ve vnitřním prvedení - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	38 514		38 514,00 Kč	
06.02	Pružná manžeta 500×500mm	ks	2	875		1 750,00 Kč	
06.03	Tlumič do potrubí 500×500, L = 2000mm	ks	2	6 210		12 420,00 Kč	
06.04	Regulační (uzavírací) klapka do čtyřhranného potrubí 548×548mm s ručním ovládáním	ks	1	2 531		2 531,00 Kč	
06.05	Protidešťová žaluzie 500×355 (Aeff = 0,13m2) vč. montážního rámu	ks	1	1 625		1 625,00 Kč	
06.06	Digestoř kuchyňská 1500×1000mm (Q = 800m3/h) s integrovaným tukovým filtrem s účinností 85%	ks	2	42 635		85 270,00 Kč	
06.07	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø250mm	ks	2	384		768,00 Kč	
PK06.01	Požární klapka 400×400mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	3 043		3 043,00 Kč	

Akce: **Mateřská školka - Nosislav - Vzduchotechnika**

Položka specifikace

Poleže	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena Dodávka	Jednotková cena Montáž	Celková cena Dodávka	Celková cena Montáž
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu						
	do obvodu 1830mm vč. 40% tvarovek - TĚSNÉ PROVEDENÍ	bm	22	1 210		26 620,00 Kč	
	Ø250mm vč. 40% tvarovek	bm	12	486		5 832,00 Kč	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	23	520		11 960,00 Kč	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s oplechováním	m2	6	946		5 676,00 Kč	
7	**Větrání klubovny, sborovny a zázemí**						
07.01	Rezidenční jednotka vertikální připojení hrdel. Jednotka se skládá z filtru G4 na přívodu i na odvodu, deskového protiproudého výměníku tepla, obtokové klapky a ventilátorů. Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je vyplněn 30 mm silnou vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny. Panel v RAL 9010 (lesk). Jednotka je vybavena plně propojeným unikátním vestavěným řídicím systémem. Může být např. napojena na nadřazený řídicí systém přes protokol Modbus a rozhraní RS-485. Jednotku je možné řídit z více míst pomocí několika ovladačů CD, bezdrátovým systémem SMART nebo sepnutím beznapěťových kontaktů, které lze libovolně konfigurovat. Jednotka je na straně odvodního znehodnoceného vzduchu vybavena vestavěným čidlem vlhkosti. Čidlo lze využít pro spínání protimrazové ochrany, kdy obtoková klapka zajistí automatické odmrazování deskového rekuperátoru. Ovládací panel pro nastavení jednotky je součást dodávky. - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	132 233		132 233,00 Kč	
07.02	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm	ks	1	245		245,00 Kč	
07.03	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm	ks	5	258		1 290,00 Kč	
07.04	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	2	275		550,00 Kč	
07.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø250mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 46dB)	ks	4	1 475		5 900,00 Kč	
07.06	Rychloupínací spona Ø250mm	ks	4	205		820,00 Kč	
07.07	Výfukový/ nasávací kus + síť proti hmyzu	ks	2	757		1 514,00 Kč	
07.08	Talířový ventil Ø100mm	ks	1	191		191,00 Kč	
07.09	Talířový ventil Ø125mm	ks	5	207		1 035,00 Kč	
07.10	Stěnová mřížka 300×100mm	ks	8	679		5 432,00 Kč	
07.11	Vyústka do hranatého potrubí 400×100 (Aeff = 0,020m2) dvouřadá s regulací	ks	1	1 004		1 004,00 Kč	
07.12	Vyústka do hranatého potrubí 300×100 (Aeff = 0,015m2) dvouřadá s regulací	ks	1	866		866,00 Kč	
07.13	Vyústka do kruhového potrubí 300×100 (Aeff = 0,015m2) jednořadá s regulací	ks	1	667		667,00 Kč	
PK07.01	Požární klapka Ø250mm - rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1	3 009		3 009,00 Kč	
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	5	362		1 810,00 Kč	
	Ø125mm vč. 20% tvarovek	bm	9	371		3 339,00 Kč	
	Ø160mm vč. 20% tvarovek	bm	17	410		6 970,00 Kč	
	Ø200mm vč. 20% tvarovek	bm	5	446		2 230,00 Kč	
	Ø250mm vč. 90% tvarovek	bm	25	486		12 150,00 Kč	
	do obvodu 1050mm vč. 80% tvarovek	bm	4	622		2 488,00 Kč	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	1	142		142,00 Kč	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	5	149		745,00 Kč	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	8	520		4 160,00 Kč	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií	m2	20	392		7 840,00 Kč	
8	**Chlazení kanceláří**						
08.01	Venkovní kondenzační jednotka 9kW - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	31 782		31 782,00 Kč	
08.02	Kanálová chladící jednotka 7kW - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	22 359		22 359,00 Kč	
	Cu potrubí pro rozvod chladu dvojtrubka, vč. tepelné izolace s parozábranou, odolné UV záření	bm	20	759		15 180,00 Kč	
	Ocel. kce pro usazení kondenzační jednotky na stěnu	ks	1	1 702		1 702,00 Kč	
	Silová a komunikační elektrokabeláž mezi venkovní, vnitřní jednotkou, snímačem teploty v potrubí a ovladačem (silové napájanie venkovní jednotky vč. jištění zajistí profese silnoproud)	ks	1	1 013		1 013,00 Kč	
	Doplnění chladiva	ks	1	2 551		2 551,00 Kč	
	Součet :					**2 925 026,00 Kč**	
	Doprava						5 000,00 Kč
	Přesuny						v ceně
	Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení						v ceně
	CELKEM :						**2 930 026,00 Kč**

MŠ NOSISLAV
– VÝSTAVBA TROJTŘÍDNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace rozpočtu				
Projektové a průzkumné práce				
Dokumentace skutečného provedení stavby				30 000,00 Kč
Celkem				**30 000,00 Kč**
Základní rozpočtové náklady				
Strukturovaná kabeláž				384 202,60 Kč
Telefonní rozvody				260 074,70 Kč
EZS				270 062,20 Kč
Místní rozhlas				298 620,00 Kč
PTV				163 309,50 Kč
Imobilní rozvod WC				15 701,20 Kč
Silnoproud				2 420 853,00 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky				78 339,00 Kč
PPV 1% obor 001-025				21 328,00 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025				125 606,00 Kč
Celkem				**4 068 096,20 Kč**
Daň z přidané hodnoty				
sazba DPH	21	% z	4 068 096,20	854 300,20 Kč
DPH celkem				**854 300,20 Kč**
Celkem s DPH				**4 922 396,40 Kč**

Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál j. cena	Materiál celkem	Montáž j. cena	Montáž celkem
1								
2	Komponenty	Datový rozvaděč 19" 42U 600x800	1	ks	15 896,00	15 896,00	1 025,00	1 025,00
3		19" Ventilační jednotka s termostatem	1	ks	3 987,00	3 987,00	450,00	450,00
4		19" Patch panel 24 port neosazený 1U	2	ks	588,00	1 176,00	35,00	70,00
5		Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p.	48	ks	72,00	3 456,00	55,00	2 640,00
6		19" Vyvazovací panel 2U	3	ks	398,00	1 194,00	35,00	105,00
7		Police 19" 350mm	1	ks	598,00	598,00	55,00	55,00
8		Rozvodný panel 19", 5x 230V/50Hz s předpěť. ochranou	1	ks	702,00	702,00	65,00	65,00
9		Ethernet Switch 19", 24 x RJ-45 GigE, PoE 370W, 2960, Management, 2x SFP, 110V AC-230V AC	1	ks	41 987,00	41 987,00	3 120,00	3 120,00
10		UPS RACK, On-line 3000VA, Ethernet dohled	1	ks	24 780,00	24 780,00	1 890,00	1 890,00
11						0,00		0,00
12	Kabely	UTP kabel kat.6	3355	m	8,90	29 859,50	19,00	63 745,00
13		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	30	ks	26,00	780,00	5,00	150,00
14		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6	30	ks	48,00	1 440,00	5,00	150,00
15						0,00		0,00
16	Kabelové trasy	Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítku (provedení dle zásuvek NN)	19	ks	288,00	5 472,00	110,00	2 090,00
17		Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	575	m	8,50	4 887,50	38,00	21 850,00
18		Trubka 48mm PVC pod omítkou vč. Zapravení	48	m	27,00	1 296,00	46,00	2 208,00
19		Trubka 50mm pod omítkou vč. zapravení	145	m	29,00	4 205,00	49,00	7 105,00
20		Příchytka pro tr.23,36,48	780	ks	5,40	4 212,00	25,00	19 500,00
21		Drátěný kabelový žlab, 54x100mm, včetně spojovacího materiálu a konzol	165	m	298,00	49 170,00	80,00	13 200,00
22		Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka	19	ks	8,40	159,60	45,00	855,00
23		Krabice 132x132x72 vč. víčka	2	ks	115,00	230,00	105,00	210,00
24		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	1250	ks	6,00	7 500,00	12,00	15 000,00
25		Stahovací pásek PVC 150mm	440	ks	2,00	880,00	3,00	1 320,00
26		Drobný instalační materiál	1	kpl	4 680,00	4 680,00	4 150,00	4 150,00
27		Koordinace se silnoproudem	2	hod	0,00	0,00	320,00	640,00
28		Koordinace ostatní profese	2	hod	0,00	0,00	320,00	640,00
29		Značení modulů RJ	76	ks	5,00	380,00	7,00	532,00
30		Měření segmentů UTP, FTP kat.6	38	ks	0,00	0,00	85,00	3 230,00
31		Průraz stěnou 30cm	20	ks	0,00	0,00	380,00	7 600,00
32		Průraz stěnou 60cm	2	ks	0,00	0,00	440,00	880,00
33		Protipožární ochrana např. tmel (komplet)	1	kpl.	420,00	420,00	380,00	380,00
34								
35								
36								
37		**SOUČET BEZ DPH**				**209 347,60**		**174 855,00**

Telefonní rozvody - dodávka + montáž

					Materiál		Montáž	
č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	j. cena	celkem	j. cena	celkem
1								
2	Komponenty	Dveřní komunikátor, provedení IP základní jednotka s kamerou, PoE, 3x2 tlačítka	1	ks	21 580,00	21 580,00	880,00	880,00
3		Rám pro instalaci do zdi,	1	ks	1 575,00	1 575,00	310,00	310,00
4		Krabice pro instalaci do zdi,	1	ks	1 796,00	1 796,00	720,00	720,00
5		Elektrický zámek, 12V-24VDC, nízkoodběrový	1	ks	1 540,00	1 540,00	320,00	320,00
6		Napájecí zdroj 12V/1,5A DC	1	ks	780,00	780,00	355,00	355,00
7		Dveřní kování pro zámky	1	ks	420,00	420,00	105,00	105,00
8		Pancéřová hadice z nerezové pásky, průměr 8/10 délka 1m	1	ks	332,00	332,00	85,00	85,00
9		Záložní zdroj 230V/12V DC/1A, včetně instalační krabice	1	ks	2 988,00	2 988,00	405,00	405,00
10		Telekomunikační skříň 1b včetně zámku, nosníku, 2x LSA 10P rozpojovací	1	ks	1 975,00	1 975,00	440,00	440,00
11		Telefonní ústředna IP, Rack verze, základní modul pro 20portů	1	ks	12 980,00	12 980,00	240,00	240,00
12		Zaslepující čelo do šasi ústředny	10	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Modul ISDN	2	ks	3 112,00	6 224,00	85,00	170,00
14		Lite modul VoIP, 2 hovorové kanály (2klienti)	1	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Lite add licence 5VoIP uživatelů	3	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
16		VoIP telefon, PoE 7" TFT-LCD dotykový display, 800x800pixelů	9	ks	11 586,00	104 274,00	225,00	2 025,00
17						0,00		0,00
18	Kabely	UTP kabel kat.6	610	m	8,90	5 429,00	19,00	11 590,00
19		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	10	ks	26,00	260,00	5,00	50,00
20		TCEPKPFLE 3XNx0,6	10	m	28,00	280,00	65,00	650,00
21		CYKY-O 2x1	380	m	10,50	3 990,00	21,00	7 980,00
22						0,00		0,00
23	Kabelové trasy	Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	77	m	8,50	654,50	38,00	2 926,00
24		Trubka dvouplášťová zemní 50mm	9	m	18,00	162,00	65,00	585,00
		Trubka dělená zemní 110mm - přeložka slabo	41	m	44,00	1 804,00	85,00	3 485,00
25		Prostup do objektu vč. zapravení pr. do 150mm	1	kpl.	500,00	500,00	880,00	880,00
26		Výkop kabelové rýhy 55/80 tř.3	8	m	0,00	0,00	320,00	2 560,00
27		Zához kabelové rýhy 55/80 tř.3	8	m	0,00	0,00	180,00	1 440,00
		Výkop kabelové rýhy 50/120 tř.3 - přeložka slabo	41	m	0,00	0,00	460,00	18 860,00
		Zához kabelové rýhy 50/120 tř.3 - přeložka slabo	41	m	0,00	0,00	240,00	9 840,00
28		Zřízení kabelového lože prosátá zemina	8	m	0,00	0,00	220,00	1 760,00
29		Výstražná fólie	8	m	3,00	24,00	8,00	64,00
30		Příchytka pro tr.23,36,48	70	ks	5,40	378,00	25,00	1 750,00
31		Krabice univerzální pr. 68 vč. víčka	3	ks	8,40	25,20	45,00	135,00
32		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	100	ks	6,00	600,00	12,00	1 200,00
33		Drobný instalační materiál	1	kpl	1 120,00	1 120,00	950,00	950,00
34		Krimpovací konektor RJ 45 kat6	10	ks	8,00	80,00	35,00	350,00
35		Stahovací pásek PVC 150mm	50	ks	2,00	100,00	3,00	150,00
36		Průraz stěnou 60cm	3	ks	0,00	0,00	440,00	1 320,00
37		Měření segmentů UTP, FTP kat.6	1	ks	0,00	0,00	85,00	85,00
38		Značení modulů RJ	2	ks	5,00	10,00	7,00	14,00
39		Montáž a oživení PbX	1	ks	65,00	65,00	6 800,00	6 800,00
40		Připojení komunikátoru do sítě, programování	8	hod	0,00	0,00	250,00	2 000,00
41		Připojení vrátníků k externím zařízením(zámek, brána, EKV)	2	hod	0,00	0,00	320,00	640,00
42		Přípojka O2, spojka na metalickém kabelu do 5XN	1	kpl.	1 380,00	1 380,00	420,00	420,00
43		Zaškolení uživatele	2	hod	0,00	0,00	380,00	760,00

44		Revize	1	kpl.	0,00	0,00	650,00	650,00
45		Protipožární ochrana např. tmel (komplet)	1	kpl.	420,00	420,00	380,00	380,00
46								
47								
48								
49		**SOUČET BEZ DPH**				**173 745,70**		**86 329,00**

Elektronická zabezpečovací signalizace - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál j. cena	Materiál celkem	Montáž j. cena	Montáž celkem
1								
2	Komponenty	Ustř.192 smyček.,8 podsystémů, plechový box+trafo 75W k EZS	1	ks	9 890,00	9 890,00	760,00	760,00
3		LCD CZ, klávesnice	3	ks	2 453,00	7 359,00	505,00	1 515,00
4		LED tablo pro klávesnici	3	ks	118,00	354,00	35,00	105,00
5		Expandér, 8 smyček na sběrnici + BOX včetně tampru	7	ks	1 800,00	12 600,00	640,00	4 480,00
6		Bílý povrchový/závrtný mag. kontakt, 45x15x16,5mm	7	ks	105,00	735,00	105,00	735,00
7		Pasivní infra. detektor PIR s vysokou odolností proti VF rušení	26	ks	750,00	19 500,00	210,00	5 460,00
8		Opticko-kouřový hlásič, samoresetovací	17	ks	1 420,00	24 140,00	220,00	3 740,00
9		Teplotní hlásič, samoresetovací	1	ks	1 420,00	1 420,00	220,00	220,00
10		GSM komunikátor + SIM karta O2	1	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Modul spínaného zdroje 12V/10A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 65Ah.	1	ks	6 850,00	6 850,00	980,00	980,00
12		Aku kapacita 7 Ah, nominální napětí 12 Vss	1	ks	688,00	688,00	45,00	45,00
13		Aku kapacita 65 Ah, nominální napětí 12 Vss	1	ks	1 870,00	1 870,00	95,00	95,00
14						0,00		0,00
15	Kabely	FTP CAT 5e	360	m	9,00	3 420,00	19,00	7 220,00
16		Kabel 3x2x0,5 dle dodavatele	1360	m	8,00	10 880,00	16,00	21 760,00
17		CYKY 2x1,5	380	m	11,00	4 180,00	21,00	7 980,00
18						0,00		0,00
19	Kabelové trasy	Plastová propojovací krabice šroubovací svorky, počet svorek 5+1	7	ks	152,00	1 064,00	98,00	686,00
20		Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	910	m	10,00	9 100,00	38,00	34 580,00
21		Příchytka pro tr.23,36,48	1000	ks	5,40	5 400,00	25,00	25 000,00
22		Krabice pr. 68 vč. Víčka	3	ks	8,40	25,20	45,00	135,00
23		Krabice 132x132x72 vč. víčka	2	ks	115,00	230,00	105,00	210,00
24		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	1200	ks	6,00	7 200,00	12,00	14 400,00
25		Programování, funkční zkouška systému	10	hod	0,00	0,00	480,00	4 800,00
26		Výchozí revize ústředny EZS	1	kpl.	0,00	0,00	850,00	850,00
27		Průraz stěnou 30cm	36	ks	0,00	0,00	85,00	3 060,00
28		Průraz stěnou 60cm	3	ks	0,00	0,00	380,00	1 140,00
29		Koordinace prací s dalšími profesemi	2	hod	0,00	0,00	320,00	640,00
30		Školení uživatelů EZS	4	hod	0,00	0,00	360,00	1 440,00
31		Provozní kniha EZS	1	ks	266,00	266,00	55,00	55,00
32		Protipožární ochrana např. tmel (komplet)	1	kpl	420,00	420,00	380,00	380,00
33								
34								
35								
36		SOUČET BEZ DPH				127 591,20		142 471,00

Místní rozhlas, projekce - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál j. cena	Materiál celkem	Montáž j. cena	Montáž celkem
1								
2	Komponenty	Nástěnný reproduktor 3W/6W/100V, plast	57	ks	932,00	53 124,00	185,00	10 545,00
3		Systémový předzesilovač, 6zón,nucený p., 5 vstupů, 2vstupy pro hlasatele, alarmová hlášení	1	ks	15 475,00	15 475,00	1 350,00	1 350,00
4		Mixážní zesilovač 240W, vstup 100V, výstupní relé poruchy, 3vstupy pro hudební zdroje	1	ks	19 786,00	19 786,00	1 480,00	1 480,00
5		Stanice hlasatele pro dvě zóny s indikátory LED a tlačítko pro hlášení do všech zón	2	ks	7 966,00	15 932,00	290,00	580,00
6						0,00		0,00
7	Kabely	Kabel 2x1,5 dle dodavatele MR	1490	m	11,00	16 390,00	21,00	31 290,00
8		Kabel UTP pro připojení stanice hlasatele	190	m	9,00	1 710,00	19,00	3 610,00
9						0,00		0,00
10	Kabelové trasy	Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	680	m	9,00	6 120,00	38,00	25 840,00
11		Trubka 48mm PVC pod omítkou vč. Zapravení	10	m	27,00	270,00	46,00	460,00
12		Příchytka pro tr.23,36,48	780	ks	5,40	4 212,00	25,00	19 500,00
13		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	960	ks	6,00	5 760,00	12,00	11 520,00
14		Krimpovací konektor RJ 45 kat6	2	ks	8,00	16,00	35,00	70,00
15		Krabice 132x132x72 vč. víčka	2	ks	120,00	240,00	105,00	210,00
16		Rozbočovací krabice na omítku včetně svorkovnice 80x80x38mm	57	ks	120,00	6 840,00	125,00	7 125,00
17		Průraz stěnou 30cm	62	ks	0,00	0,00	380,00	23 560,00
18		Průraz stěnou 60cm	2	ks	0,00	0,00	440,00	880,00
19		Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž	1	kpl	1 655,00	1 655,00	1 500,00	1 500,00
20		Oživení a programování rozhlasové ústředny	16	hod	0,00	0,00	450,00	7 200,00
21		Zaškolení obsluhy	1	kpl	0,00	0,00	360,00	360,00
22		Revize systému	1	kpl	0,00	0,00	650,00	650,00
23		Protipožární ochrana např. tmel (komplet)	1	kpl	420,00	420,00	380,00	380,00
24		Koordinace prací s dalšími profesemi	8	hod	0,00	0,00	320,00	2 560,00
25								
26								
27								
28		**SOUČET BEZ DPH**				**147 950,00**		**150 670,00**

Kamerový systém - dodávka + montáž

					Materiál		Montáž	
č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	j. cena	celkem	j. cena	celkem
1								
2	Komponenty	IP full HD dome kamera, CMOS, 3x motorizovaný varifokální objektiv, SFP slot, H.264/MJPEG, IR přísvit do 25 m, ONVIF, IP67, WDR, 3DNR, 12Vdc/24Vac/PoE+, včetně zdroje 24Vac	4	ks	9 985,00	39 940,00	660,00	2 640,00
3		Small From-factor Pluggable transceivery, 100Base TX	4	ks	1 680,00	6 720,00	35,00	140,00
4		19" Server/klient pro DIVA, I7, 16GB RAM, 240GB SSD	1	ks	34 620,00	34 620,00	550,00	550,00
5		HDD Western Digitál pro kamerové syst., formár 3,5", kapacita 2TB, rozhranní SATA III pro videoserver	2	ks	2 980,00	5 960,00	65,00	130,00
6		Licence BASIC 2x klient/5x slave server/konfig. Manager	1	ks	15 978,00	15 978,00	450,00	450,00
7		Licence BASIC 1 video kanál	4	ks	4 980,00	19 920,00	120,00	480,00
8						0,00		0,00
9	Kabely	UTP kabel kat.6	305	m	9,00	2 745,00	19,00	5 795,00
10		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	4	ks	26,00	104,00	5,00	20,00
11						0,00		0,00
12	Kabelové trasy	Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	115	m	8,50	977,50	38,00	4 370,00
13		Trubka 48mm PVC pod omítkou vč. Zapravení	10	m	27,00	270,00	46,00	460,00
14		Příchytka pro tr.23,36,48	120	ks	5,40	648,00	25,00	3 000,00
15		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	150	ks	6,00	900,00	12,00	1 800,00
16		Krimpovací konektor RJ 45 kat6	4	ks	8,00	32,00	35,00	140,00
17		Krabice 132x132x72 vč. víčka	2	ks	115,00	230,00	105,00	210,00
18		Rozbočovací krabice na omítku včetně svorkovnice 80x80x38mm	4	ks	115,00	460,00	125,00	500,00
19		Průraz stěnou 30cm	4	ks	0,00	0,00	380,00	1 520,00
20		Průraz stěnou 60cm	2	ks	0,00	0,00	440,00	880,00
21		Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž	1	kpl	1 550,00	1 550,00	1 200,00	1 200,00
22		Oživení a nastavení kamerového systému	8	hod	0,00	0,00	450,00	3 600,00
23		Zaškolení obsluhy	1	kpl	0,00	0,00	360,00	360,00
24		Revize systému	1	kpl	0,00	0,00	650,00	650,00
25		Protipožární ochrana např. tmel (komplet)	1	kpl	420,00	420,00	380,00	380,00
26		Koordinace prací s dalšími profesemi	8	hod	0,00	0,00	320,00	2 560,00
27								
28								
29								
30		**SOUČET BEZ DPH**				**131 474,50**		**31 835,00**

Imobilní rozvod WC - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál j. cena	Materiál celkem	Montáž j. cena	Montáž celkem
1								
2		*Přivolávací systém - WC imobilní*						
3	Komponenty	Modul s alarmem a signálním svítidlem 15-28V AC/18-35V DC	1	ks	3290,00	3 290,00	260,00	260,00
4		Transformátor pro signalizační modul modul 230V/15V/2VA	1	ks	2145,00	2 145,00	245,00	245,00
5		Spínací tlačítko	2	ks	1977,00	3 954,00	270,00	540,00
6						0,00		0,00
7	Kabely	JYTY 2x1	20	m	8,00	160,00	14,00	280,00
8		CYKY-J 3x1,5	30	m	16,50	495,00	21,00	630,00
9						0,00		0,00
10	Kabelové trasy	Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	28	m	8,50	238,00	38,00	1 064,00
11		Krabice pr. 68 vč. Víčka	3	ks	8,40	25,20	45,00	135,00
12		Průraz stěnou 30cm	2	ks	0,00	0,00	380,00	760,00
13		Protipožární ochrana např. tmel (komplet)	1	kpl.	580,00	580,00	480,00	480,00
14		Koordinace ostatní profese	1	hod	0,00	0,00	320,00	320,00
15		Stahovací pásek PVC 150mm	20	ks	2,00	40,00	3,00	60,00
16								
17								
18								
19		**SOUČET BEZ DPH**				**10 927,20**		**4 774,00**

Silnoproud

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)				
01.01	Rozvaděč ER-O vč.montáže a zapojení, fakt. nepř. měření, jistič 125A B/3	ks	1	52870	52 870,00 Kč
01.02	Rozvaděč ER-TC vč.montáže a zapojení, fakt. měření, jistič 80A B/3, HDO	ks	1	17856	17 856,00 Kč
01.03	Rozvaděč RH vč.montáže a zapojení,	ks	1	38880	38 880,00 Kč
01.04	Rozvaděč RGASTRO vč.montáže a zapojení,	ks	1	74728	74 728,00 Kč
01.05	Rozvaděč RMS1.1 vč.montáže a zapojení,	ks	1	19740	19 740,00 Kč
01.06	Rozvaděč RMS1.2 vč.montáže a zapojení,	ks	1	28200	28 200,00 Kč
01.07	Rozvaděč RMS2.1 vč.montáže a zapojení, bez regulátoru	ks	1	46245	46 245,00 Kč
01.08	Rozvaděč RMS2.2 vč.montáže a zapojení,	ks	1	52795	52 795,00 Kč
01.09	Rozvaděč RZ vč.montáže a zapojení,	ks	0		0,00 Kč
01.10	Rozvaděč RTČ, kompenzace 12kVAr, vč.montáže a zapojení, v.č.	ks	1	46108	46 108,00 Kč
01.11	Rozvaděč RKOT vč.montáže a zapojení	ks	1	7400	7 400,00 Kč
	Svítidla vč.zdrojů, a rec. poplatků (popis v knize svítidel)				
01.12	Svítidlo typ A	ks	11	12957	142 527,00 Kč
01.13	Svítidlo typ A1	ks	9	8874	79 866,00 Kč
	Svítidlo typ A2	ks	9	7486	67 374,00 Kč
01.14	Svítidlo typ B	ks	0		0,00 Kč
01.15	Svítidlo typ B1	ks	0		0,00 Kč
01.16	Svítidlo typ C	ks	0		0,00 Kč
01.17	Svítidlo typ C1	ks	0		0,00 Kč
01.18	Svítidlo typ D	ks	54	2922	157 788,00 Kč
01.19	Svítidlo typ D1	ks	14	2791	39 074,00 Kč
01.20	Svítidlo typ D2	ks	2	2922	5 844,00 Kč
01.21	Svítidlo typ D3	ks	4	1753	7 012,00 Kč
01.22	Svítidlo typ D4	ks	11	4806	52 866,00 Kč
01.23	Svítidlo typ E	ks	0		0,00 Kč
01.24	Svítidlo typ E1	ks	0		0,00 Kč
01.25	Svítidlo typ F	ks	16	1543	24 688,00 Kč
01.26	Svítidlo typ G	ks	11	1293	14 223,00 Kč
01.27	Svítidlo typ G1	ks	31	4187	129 797,00 Kč
01.28	Svítidlo typ H	ks	7	10193	71 351,00 Kč
01.29	Svítidlo typ H1	ks	8	2037	16 296,00 Kč
01.30	Svítidlo typ I	ks	5	2112	10 560,00 Kč
01.31	Svítidlo typ J	ks	0		0,00 Kč
01.32	Svítidlo typ K	ks	2	5005	10 010,00 Kč
01.33	Svítidlo typ N	ks	1	1415	1 415,00 Kč
01.34	Svítidlo typ N1	ks	8	1415	11 320,00 Kč
01.35	Svítidlo typ N2	ks	28	1688	47 264,00 Kč
01.36	Svítidlo typ N3	ks	7	960	6 720,00 Kč
01.37	Svítidlo typ N4	ks	1	1568	1 568,00 Kč
01.38	Svítidlo typ N5	ks	1	1506	1 506,00 Kč
01.39	Napaječ DALI Solo, vstup 2x tl., 230V, 1x senzor, výstup 2x DALI	ks	6	5880	35 280,00 Kč

01.40	Senzor Dali do podhledu - čidlo pohybu (PIR), přijímač dálkového ovládání (IR) a fotobuňka konstantního osvětlení (CL) v jednom obalu.Ruční volič režimů umožňuje uživateli snadno vybírat jeden ze 6 out-of-box aplikačních režimů.	ks	6	3383	20 298,00 Kč
01.41	Dálkový ovladač Dali - možnost měnit předem nastavené úrovně osvětlení (Konstantní osvětlení nebo Pevné osvětlení), vyvolat/uložit scény a aktivovat speciální funkce jako jsou 100 hodinová kouška zahoření a PIR vstupní zkouška.	ks	3	1944	5 832,00 Kč
01.42	Nastavení a zkouška soustavy stmívaných svítidel	ks	6	380	2 280,00 Kč
01.43	Montáž svítidel	kpl	1	41000	41 000,00 Kč
	Kabely				
01.44	Vodič Cu 4 ZZ	m	560	21	11 760,00 Kč
01.45	Vodič Cu 6 ZZ	m	205	25	5 125,00 Kč
01.46	Vodič Cu 10 ZZ	m	40	35	1 400,00 Kč
01.47	Vodič Cu 16 ZZ	m	480	53	25 440,00 Kč
01.48	Vodič Cu 25 ZZ	m	110	71	7 810,00 Kč
01.49	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	970	25	24 250,00 Kč
01.50	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	430	27	11 610,00 Kč
01.51	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	3840	27	103 680,00 Kč
01.52	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	1240	35	43 400,00 Kč
01.53	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	2430	35	85 050,00 Kč
01.54	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	260	46	11 960,00 Kč
01.55	Kabel CYKY 3Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	33	50	1 650,00 Kč
01.56	Kabel CYKY 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	130	67	8 710,00 Kč
01.57	Kabel CYKY 5Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	180	90	16 200,00 Kč
01.58	Kabel CYKY 5Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	230	134	30 820,00 Kč
01.59	Kabel CYKY 5Cx25 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	25	320	8 000,00 Kč
01.60	Kabel CYKY 5Cx35 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	48	450	21 600,00 Kč
01.61	Kabel CYKY 4Bx35 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	30	360	10 800,00 Kč
01.62	Kabel CYKY 3x70+50 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	12	631	7 572,00 Kč
01.63	Kabel AYKY 3Bx70+50 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	15	167	2 505,00 Kč
01.64	Kabel AYKY 3Bx95+50 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	15	200	3 000,00 Kč
01.65	Kabel CGSG 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	5	44	220,00 Kč
01.66	Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	5	59	295,00 Kč
01.67	Kabel CGSG 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10	90	900,00 Kč
01.68	Kabel CGSG 5Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	5	182	910,00 Kč
01.69	Kabel JYTY 7x1mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	120	39	4 680,00 Kč
01.70	Kabel CMFM 2x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	570	45	25 650,00 Kč
01.71	Kabel CMFM 4x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	150	53	7 950,00 Kč
	Nosný materiál				
01.72	TRUBKA ø16mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ,	m	270	25	6 750,00 Kč
01.73	TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ,	m	70	30	2 100,00 Kč
01.74	TRUBKA ø40mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ,	m	50	42	2 100,00 Kč
01.75	Trubky ohebné PVC to 23 vč. uložení	m	90	28	2 520,00 Kč
01.76	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	290	58	35 228,00 Kč
01.77	Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení	m	220	138	30 360,00 Kč

01.78	Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení	m	80	148	11 840,00 Kč
01.79	Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení	m	260	225	58 500,00 Kč
01.80	Kabelový žlab drátěný 500/50 včetně uložení	m	55	480	26 400,00 Kč
01.81	Kabelový žlab plný 50/50 včetně podpěr na plochou střechu	m	10	123	1 230,00 Kč
01.82	Stropní kabelová příchytka, 15 kab.	ks	720	29	20 880,00 Kč
01.83	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	355	24	8 520,00 Kč
01.84	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	180	27	4 860,00 Kč
01.85	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	20	105	2 100,00 Kč
01.86	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) 150x150mm vč. svorek, uložení a zapojen	ks	5	95	475,00 Kč
01.87	Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, v	ks	35	29	1 015,00 Kč
01.88	Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí	ks	15	101	1 515,00 Kč
01.89	Podružný připojovací pás	ks	8	185	1 480,00 Kč
01.90	Hlavní připojovací pás	ks	1	218	218,00 Kč
	Zásuvky, spínače				
01.91	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	27	160	4 320,00 Kč
01.92	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	3	188	564,00 Kč
01.93	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	36	166	5 976,00 Kč
01.94	Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	7	192	1 344,00 Kč
01.95	Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	0	0	0,00 Kč
01.96	Spínač 10A 250V řaz. 1/0, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	6	166	996,00 Kč
01.97	Žaluziový spínač 10A 250V IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	20	235	4 700,00 Kč
01.98	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	14	198	2 772,00 Kč
01.99	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	12	198	2 376,00 Kč
01.100	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	2	221	442,00 Kč
01.101	Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1	232	232,00 Kč
01.102	Spínač 10A 250V řaz. 1/0, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	3	215	645,00 Kč
01.103	Žaluziový spínač 10A 250V IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	2	284	568,00 Kč
01.104	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, na povrch, kompletní	ks	1	141	141,00 Kč
01.105	Žaluziový spínač 10A 250V, IP44, bílý, na povrch, kompletní	ks	1	196	196,00 Kč
01.106	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	47	149	7 003,00 Kč
01.107	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	39	170	6 630,00 Kč
01.108	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá	ks	39	160	6 240,00 Kč
01.109	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá	ks	13	689	8 957,00 Kč
01.110	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	76	207	15 732,00 Kč
01.111	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá	ks	5	925	4 625,00 Kč
01.112	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, na povrch vč. zapojení a montáže	ks	9	148	1 332,00 Kč
01.113	ZÁSUVKA 400V 16A IP67	ks	6	365	2 190,00 Kč
01.114	Bezpečnostní zátka na zásuvky 230V příp. zásuvka s dětskou pojistkou	ks	125	5	625,00 Kč
01.115	Klíček zátky bezpečnostní	ks	13	3	39,00 Kč
01.116	Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	3	532	1 596,00 Kč
01.117	Spínač 1P, 230V, vačkový, 25A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	1	608	608,00 Kč
01.118	Spínač 3P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	7	532	3 724,00 Kč
01.119	Spínač 3P, 230V, vačkový, 40A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	3	726	2 178,00 Kč
01.120	Termostat 230V IP20 0-40st týdenní	ks	3	2046	6 138,00 Kč
01.121	Havarijní tlačítko IP44 - červené	ks	1	489	489,00 Kč
01.122	Doběhové relé pod tlačítko pro VZT	ks	3	380	1 140,00 Kč
01.123	Uzemňovací svorka vč. Cu pásku	ks	80	24	1 920,00 Kč

01.124	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	50	24	1 200,00 Kč
01.125	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	388	6	2 328,00 Kč
01.126	Protipožární ucpávky	kpl	1	480	480,00 Kč
01.127	Výkop 35/80cm kompl.	m	18	198	3 564,00 Kč
01.128	Pomocný instalační materiál	kpl	1	6520	6 520,00 Kč
01.129	Průrazy zdivem	ks	97	58	5 626,00 Kč
01.130	Průraz střechou vč. zaizolování	ks	1	350	350,00 Kč
01.131	Drážka cihlové zdivo/omítka strop/beton 3x3cm vč. zapravení	m	1050	15	15 750,00 Kč
01.132	Drážka cihlové zdivo/omítka strop/beton 5x5cm vč. zapravení	m	80	18	1 440,00 Kč
01.133	Uvedení do provozu jako celek	ks	1	5200	5 200,00 Kč
01.134	Zařizovací servis dle investora jako celek	ks	1	6100	6 100,00 Kč
01.135	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1	8600	8 600,00 Kč
01.136	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	65	270	17 550,00 Kč
01.137	Vyhledání napojných míst NN	hod	10	270	2 700,00 Kč
01.138	Propojení podle požadavků VZT	hod	20	270	5 400,00 Kč
01.139	Propojení podle požadavků ÚT	hod	35	270	9 450,00 Kč
01.140	Výstražné tabulky jako celek	ks	1	48	48,00 Kč
	Hlídání a signalizace poruchy zdroje tepla (vč.montáže a kalibrace)				
	Periferie regulace ÚT				
01.141	Reg. tlaku vlnovcový, 400kPA, vč. převlečné matice	ks	2	2085	4 170,00 Kč
01.142	Reg. teploty kapil. , l=1,6m, 70...140°C	ks	1	2260	2 260,00 Kč
01.143	Snímač zaplavení	ks	1	950	950,00 Kč
01.144	Reg. teploty prostor. , 0...40°C	ks	1	1650	1 650,00 Kč
01.145	Hav. tlač. ovladač ve skříni IP54	ks	1	750	750,00 Kč
01.146	Siréna 230V IP44	ks	1	750	750,00 Kč
01.147	Maják/světelné návěští 230V IP44	ks	1	840	840,00 Kč
01.148	Čidlo teploty venkovní	ks	1	750	750,00 Kč
01.149	Čidlo teploty přiložné	ks	7	780	5 460,00 Kč
01.150	Snímač teploty kapilárový 220mm + jímka	ks	4	750	3 000,00 Kč
01.151	Snímač teploty kapilárový 100mm + jímka	ks	3	820	2 460,00 Kč
01.152	Rezerva pro řídící systém kotelny, rozvaděč, programování - pokud nebude součástí ÚT	ks	1	25000	25 000,00 Kč
	Temperování potrubí z TČ				
01.153	KABEL TOPNY 10W/m 10m, 100W vč. upevnění	ks	2	1980	3 960,00 Kč
01.154	KABEL TOPNY 10W/m 13m, 135W vč. upevnění	ks	2	2080	4 160,00 Kč
01.155	Řídící jednotka temperování vč. čidla	ks	2	2580	5 160,00 Kč
	Bleskosvod a uzemnění				
01.156	Zemnící pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění	m	282	42	11 844,00 Kč
01.157	Zemnící drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění	m	430	62	26 660,00 Kč
01.158	Zemnící drát FeZn průměr 10 vč. upevnění nebo provaření prutů	m	45	42	1 890,00 Kč
01.159	Podpěry vedení - PV21	ks	195	48	9 360,00 Kč
01.160	Podpěry vedení - PV15, 11	ks	85	42	3 570,00 Kč
01.161	Podpěry vedení PV01	ks	55	46	2 530,00 Kč
01.162	Svorky hromosvodné SK-křížová	ks	44	50	2 200,00 Kč
01.163	Svorky hromosvodné SS-spojovací	ks	120	44	5 280,00 Kč

01.164	Svorky hromosvodné SO-okapová	ks	10	54	540,00 Kč
01.165	Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části	ks	5	56	280,00 Kč
01.166	Svorky hromosvodné SZ	ks	17	63	1 071,00 Kč
01.167	Svorky hromosvodné ST	ks	5	54	270,00 Kč
01.168	Svorky hromosvodné Sua	ks	70	44	3 080,00 Kč
01.169	Zalévací hmota	kg	5	250	1 250,00 Kč
01.170	Sváření pásku	ks	10	28	280,00 Kč
01.171	Jímací tyč 1,0m vč. Ukotvení a svorek	ks	2	420	840,00 Kč
01.172	Jímací tyč 2,0m vč. Ukotvení a svorek	ks	2	480	960,00 Kč
01.173	Označovací štítek	ks	17	8	136,00 Kč
01.174	Ochranný úhelník + 2x držák	ks	14	210	2 940,00 Kč
01.175	Zemní krabice pro zkušební svorku	ks	1	1689	1 689,00 Kč
01.176	Revizní zpráva hromosvodů	ks	1	4500	4 500,00 Kč

Celkem 2 420 853,00 Kč

Pohony směšovacích ventilů, čerpadla, návarky jsou dodávkou ÚT.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	RL 18/13	MŠ Nosislav
Objekt:	06	Opěrné stěny
Rozpočet:	01	Opěrné stěny

Zadavatel	Městys Nosislav Městečko 54 69164 Nosislav	IČO: 00283428 DIČ: CZ00283428
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s. U Svitavy 2 61800 BRNO-ČERNOVICE	IČO: 65277911 DIČ: CZ65277911

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			945 114,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**945 114,64**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	945 114,64 CZK
Zaokrouhlení		0,36 CZK
Cena celkem bez DPH		**945 115,00 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			217 737,00	23
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			617 132,98	65
99	Staveništní přesun hmot	HSV			110 244,66	12
Cena celkem					945 114,64	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	06	Opěrné stěny
R:	01	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**217 737,00**			
1	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	360,00000	142,00	51 120,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
2	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	360,00000	41,00	14 760,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	360,00000	100,00	36 000,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	243,00000	99,00	24 057,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	486,00000	82,00	39 852,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	117,00000	89,00	10 413,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 170,00000	18,00	21 060,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	117,00000	14,00	1 638,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
9	199000002R0X	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	117,00000	161,00	18 837,00		RTS 19/ I	Indiv
Díl: 2		**Základy,zvláštní zakládání**				**617 132,98**			
10	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	8,44000	2 240,00	18 905,60	801-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,							
11	279323511RTX	Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, XC4,XF3 Ci 0,4 Dmax 16-S3, pohledový	m3	32,34000	2 211,90	71 532,85		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	06	Opěrné stěny
R:	01	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	217,64000	501,00	109 037,64	801-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
13	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	217,64000	216,00	47 010,24	801-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
14	273323611RTX	Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, XC4,XF3 Cl 0,4 Dmax 16-S3	m3	22,44000	2 186,30	49 060,57		Vlastní	Kalkul
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	30,78000	747,00	22 992,66	801-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	30,78000	118,00	3 632,04	801-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
17	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	5,58210	41 170,00	229 815,06	801-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		včetně distančních prvků							
18	212750010RAD	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 160 mm	m	58,70000	564,00	33 106,80	AP-HSV	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.							
19	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	129,14000	32,70	4 222,88	800-2	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,							
20	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	148,51100	37,60	5 584,01	SPCM	RTS 19/ I	RTS 18/ II
21	452312131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15	m3	8,80500	2 525,00	22 232,63	827-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,							
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**110 244,66**			
22	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	223,62000	493,00	110 244,66	801-1	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	06	Opěrné stěny
R:	01	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Celkem					**945 114,64**			

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně."

pol.č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
	1. Zemní práce				
	Skrývka ornice - uloženo v místě na skládku a následné ohumusování				
121 10 1103	sejmutí ornice s vodor.přemístěním do 250m (1370m2x0,13m)	178,10	m3	60,00	10 686,00 Kč
1.1.	uložení sypaniny na skládku (pol.č.1)	178,10	m3	100,00	17 810,00 Kč
	Úprava terénů, vytvoření rovin, zřízení násypů				
122 20 1401	vykopávky v zemnicích na suchu v hor.3 do 1000m3	250,00	m3	90,00	22 500,00 Kč
167 10 1102	nakládání a skládání neulehlého výkopku nebo sypaniny	250,00	m3	30,00	7 500,00 Kč
162 30 1101	vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na vzdál.do 500m-násypy v místě	250,00	m3	60,00	15 000,00 Kč
171 10 1101	uložení sypaniny do násypů zhutněných	250,00	m3	30,00	7 500,00 Kč
	Ohumusování ploch				
167 10 1102	nakládání a skládání neul. výkopku nebo sypaniny přes 100m3 v hor.1-4 (1024x0,15)	153,60	m3	25,00	3 840,00 Kč
182 30 1132	rozprostření a urovnání ornice v rovině přes 500m2 vrstvy 150 mm (1370-274-72)	1024,00	m2	25,00	25 600,00 Kč
	Zemní práce celkem				**110 436,00 Kč**
	2. Přípravné práce - prořezávky, ochrana stávajících dřevin – 9 ovocných stromů				
184 80 6114	Řez stromů průklestem stromů netrnitých o průměru koruny přes 6 do 8m	9,00	kus	250,00	2 250,00 Kč
112 10 1114	Pokácení stromu listnatého na svahu do 1:5 o průměru plochy kmene 400-500mm	2,00	kus	350,00	
184 80 7111	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem - zřízení	9,00	kus	350,00	3 150,00 Kč
184 80 7112	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem - odstranění	9,00	kus	100,00	900,00 Kč
	Přípravné práce celkem				**6 300,00 Kč**
	3. Zpevněné plochy				
	Zřízení zpevněných ploch - mlat pod vyvýšenými záhony (22m2)				
122 10 1401	vykopávky v zemnicích na suchu v hor.1-2 do 100m3 (22m2 x 0,2)	4,40	m3	60,00	264,00 Kč
181 95 1101	úprava pláně bez zhutnění (22m2)	22,00	m2	15,00	330,00 Kč

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně."

pol.č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
	1. Zemní práce				
	Skrývka ornice - uloženo v místě na skládku a následné ohumusování				
215 90 1101	zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS (22m2)	22,00	m2	22,00	484,00 Kč
564 83 1111	podklad ze štěrkodrti ŠD po zhutnění tl. 100 mm (fr.. 0-63) (22m2)	22,00	m2	75,00	1 650,00 Kč
564 93 2111	podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhutnění tl. 100 mm (22m2)	22,00	m2	146,00	3 212,00 Kč
916 11 1113	osazení siniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého (27bm x 2 řady)	54,00	bm	250,00	13 500,00 Kč
3.1.	žulová kostka (80/100mm) 2 řady (27bmx0,2)	5,40	m2	780,00	4 212,00 Kč
	Zpevněné plochy celkem				**23 652,00 Kč**
	4. Dopadová plocha pro hřiště (39+33m2)				
122 10 1401	vykopávky v zemnících na suchu v hor.1-2 do 100m3 (72m2 x 0,43)	30,96	m3	60,00	1 857,60 Kč
181 95 1101	úprava pláně bez zhutnění (72m2)	72,00	m2	15,00	1 080,00 Kč
215 90 1101	zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS (72m2)	72,00	m2	22,00	1 584,00 Kč
4.1.	Oblázek praný fr.4/8 v tl. 43cm, vč. dopravy a rozprostření (72m2x0,43x1,8)	55,73	t	800,00	44 582,40 Kč
	Zpevněné plochy celkem				**49 104,00 Kč**
	5. Sadové úpravy				
	Příprava půdy				
182 00 1112	plošná úprava terénu na svahu do 1:2, ner.do 100mm	1024,00	m2	10,00	10 240,00 Kč
184 80 2211	chemické odplevelení půdy před zal.kultury na svahu do 1:2 postřikem	1024,00	m2	2,00	2 048,00 Kč
	Výsadba rostlin				
	prováděné práce				
183 20 5112	založení záhonu pro výs.rostlin v zemině tř.3 (20+16)	36,00	m2	10,00	360,00 Kč
183 10 1321	hloubení jamek pro výsadbu rostlin 0,4-1m3 se 100% vým.p.	3,00	kus	1000,00	3 000,00 Kč
183 10 1315	hloubení jamek pro výsadbu rostlin 0,125-0,4m3 se 100% vým.p.	7,00	kus	350,00	2 450,00 Kč

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně."

pol.č.	*prováděné práce*	*množství*	*MJ*	*Kč/MJ*	*Kč celkem bez DPH*
	1. Zemní práce				
	Skrývka ornice - uloženo v místě na skládku a následné ohumusování				
183 10 1112	hloubení jamek pro výsadbu rostlin 0,01-0,02m3 bez vým.p.	32,00	kus	5,00	160,00 Kč
184 10 2116	výsadba dřeviny s balem se zalitím 600-800mm	3,00	kus	500,00	1 500,00 Kč
184 10 2115	výsadba dřeviny s balem se zalitím 500-600mm	7,00	kus	300,00	2 100,00 Kč
184 10 2112	výsadba dřeviny s balem se zalitím 200-300mm	32,00	kus	60,00	1 920,00 Kč
183 20 4113	výsadba cibulí a hlíz	150,00	kus	2,00	300,00 Kč
184 50 1111	zhotovení obalu kmene z juty	5,00	m2	35,00	175,00 Kč
185 80 4312	zalití rostlin vodou přes 20m2 (20x0,2m3+16x0,1)	5,60	m3	350,00	1 960,00 Kč
184 92 1093	mulčování vysazených rostlin tl. 10cm (36x0,1)	36,00	m2	350,00	12 600,00 Kč
5.1.	přihnojení tabl.hnojivem-stromy 7 ks/strom	10,00	kus	70,00	700,00 Kč
5.2.	přihnojení tabl.hnojivem-keře 3 tabl/keř	32,00	kus	30,00	960,00 Kč
5.3.	přihnojení tabl.hnojivem-cibuloviny ve skupinách	150,00	kus	15,00	2 250,00 Kč
184 20 2123	ukotvení dřeviny 3 kůly	5,00	kus	120,00	600,00 Kč
184 50 1111	zhotovení obalu kmene z juty 1 vrstva	5,00	m2	15,00	75,00 Kč
	materiál				
5.4.	juta	5,00	m2	100,00	500,00 Kč
5.5.	mulčovací kůra vč.dopravy	3,60	m3	950,00	3 420,00 Kč
5.6.	kůly frézované 3,0 m	15,00	kus	200,00	3 000,00 Kč
5.7.	úvazek pružný	15,00	bm	10,00	150,00 Kč
5.8.	příčka 60cm	15,00	kus	80,00	1 200,00 Kč
5.9.	humozní substrát na 100% výměnu půdy u stromů (3*0,3+7*0,15)	1,95	m3	350,00	682,50 Kč
5.10.	tablety pomalurozpustného hnojiva10g	316,00	kus	10,00	3 160,00 Kč
	listnaté stromy, okrasné a ovocné keře, popínavky	*velikost*	kus		*Kč celkem bez DPH*
5.11.	**Listnaté stromy vzrostlé, ovocné**				
	Prunus armeniaca Pinkot (nebo jiná velmi ranná) – 160cm kmínek	1	1	3600,00	3 600,00 Kč
	Prunus avium Karešova – 160cm kmínek	1	1	2640,00	2 640,00 Kč

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně."

pol.č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
	1. Zemní práce				
	Skrývka ornice - uloženo v místě na skládku a následné ohumusování				
	Prunus domestica Jojo – 160cm kmínek	1	1	2640,00	2 640,00 Kč
	Morus trnavensis – 160cm kmínek	1,00	1	2640,00	2 640,00 Kč
	Prunus persica Benedicte – 160cm kmínek	1,00	1	2640,00	2 640,00 Kč
5.13.	**Keře ovocné, okrasné vzrostlé**				
	Amelanchier grandiflora Autumn Brilliance	1	1	3000,00	3 000,00 Kč
	Amelanchier lamarckii	3	3	1188,00	3 564,00 Kč
	Magnolia soulangeana	1	1	3972,00	3 972,00 Kč
5.15.	**Ovocné keře**				
	Corylus avellana (Halská obrovská, Webbova, Lombardská)	3	3	3510	10 530,00 Kč
	Lonicera kamtschatica cv.	10	10	90	900,00 Kč
	Rubus fruticosus Thornfree	1	1	60	60,00 Kč
	Rubus idaeus Polka	15	15	95	1 425,00 Kč
	Vaccinium corymbosum – různé odrůdy	3	3	431	1 293,00 Kč
5.16.	**Jarní cibuloviny** (Narcissus poeticus Recurvus 30ks, Tulipa kaufmaniana 30ks, Galanthus nivalis 30ks, Crocus hybridus - žlutá 30ks, bílá 30ks)	150,00	kus	7,00	1 050,00 Kč
	Založení trávníků				
183 40 2112	rozrušení půdy na hl. do 15cm na svahu do 1:2 (1024-36)	988,00	m2	35,00	34 580,00 Kč
185 80 2123	hnojení trávníku 20g/m2 před založ. na svahu do 1:2 umělým hnojivem na široko (792*0,00002)	0,02	t	23000,00	364,32 Kč
180 40-2112	založení parkového trávníku ručním výsevem na svahu do 1:2 - parková travní směs	792,00	m2	5,00	3 960,00 Kč
180 40-2112	založení parkového trávníku ručním výsevem na svahu do 1:2 - trávobylinné společenstvo (196m2)	196,00	m2	7,00	1 372,00 Kč
	materiál				
5.17.	osivo travní - parková travní směs (792x35g/m2)	27,72	kg	150,00	4 158,00 Kč
5.18.	trávobylinná směs - např. Česká květnice od f. Planta Naturalis (196x2g/m2)	0,39	kg	350,00	137,20 Kč

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně."

pol.č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
	1. Zemní práce				
	Skrývka ornice - uloženo v místě na skládku a následné ohumusování				
5.19.	hnojivo NPK (792x0,02)	15,84	kg	280,00	4 435,20 Kč
	Sadové úpravy celkem				**144 471,22 Kč**
	6. Mobiliář				
	Lavičky délky 180 cm, s opěradlem a područkami				
6.1.	Patky k ukotvení laviček	5,00	kus	3500,00	17 500,00 Kč
6.2.	Montáž laviček	5,00	kus	3000,00	15 000,00 Kč
6.3.	Lavičky délky 180 cm, s opěradlem a područkami, s pevnou ocelovou konstrukcí, se sedákem a opěradlem ze dřevěných desek z tropického dřeva (např. MMCité lavička Vera LV 156t)	5,00	kus	15000,00	75 000,00 Kč
6.4.	Doprava materiálu, pracovníků	1,00	kus	6000,00	6 000,00 Kč
	Kompostér				
6.5.	cena dle zvoleného typu - orientačně, vč. intstalace	1,00	kus	2500,00	2 500,00 Kč
	Vyvýšené záhony 3000x800x600mm (dubové desky tl. 5cm)				
6.6.	Dřevěná konstrukce	3,00	kus	5000,00	15 000,00 Kč
6.7.	Nopová folie, lišty pro uchycení	3,00	kus	150,00	450,00 Kč
6.8.	Navezení ornice (1,44m3x3ks)	4,32	m3	35,00	151,20 Kč
	Cena mobiliáře celkem				**131 601,20 Kč**
	7. Herní prvky				
7.1.	DVOJITÁ HRAZDA NÍZKÁ	1,00	kus	30100,00	30 100,00 Kč

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.“

pol.č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
	1. Zemní práce				
	Skrývka ornice - uloženo v místě na skládku a následné ohumusování				
	2x madlo rovně umístěné v různé výšce na třech akátových stojinách. Nosné stojiny jsou z akátové kulatiny opracované do tvaru prismy 100 x 100-150 mm se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny z jedné strany, zbylé tři strany jsou rovné. Další konstrukce (madla) jsou z přímých žárově zinkovaných ocelových trubek. Kotvení je provedeno zabetonováním akátových prisem. Rozměry (m) 2,3 x 0,1 x 2,1,Max. výška pádu (m) 0,95, kotvení,doplňky,detaily,D+M				
7.2.	PRUŽINOVÉ HOUPADLO – MOTIV BAGR	1,00	kus	16500,00	16 500,00 Kč
	Jednomístné houpadlo voděvzdorného polyethylenu HDPE, pružina ze speciální pružinové ocele, madla a stupadla jsou z lisované pryže vyztužené ocelovou trubkou, žárově zinkované kotvící elementy, komaxitované ocelové prvky, kotveno do země pomocí ocelových žárově zinkovaných kotev zabetonováním nebo přišroubováním k desce 500x500 mm z vodovzdorné překližky a zasypány zhutněnou zeminou. Rozměry (m) 0,9 x 0,3 x 0,7 Max. výška pádu (m) do 0,6, kotvení,doplňky,detaily,D+M				
7.3.	PÍSKOVIŠTĚ	1,00	kus	68000,00	68 000,00 Kč
	Masivní pískoviště z dubových hranolů průřezu 0,3 x 0,3 m Rozměry (m) 3,0 x 3,0 x 0,3 Max. výška pádu (m) do 0,6 , kotvení,doplňky,detaily,D+M				
7.4.	DVĚ VĚŽE SE SKLUZAVKOU, VÝLEZY A MOSTEM	1,00	kus	#######	199 500,00 Kč

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně."

pol.č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
	1. Zemní práce				
	Skrývka ornice - uloženo v místě na skládku a následné ohumusování				
	Bariéra šikmá, madlo šikmé, most s nášlapy spojující 2x podlážku ve výšce 0,95m, žebřiny šikmé, síťový výlez šikmý s plástvovým výpletem, nerezová skluzavka z výšky 0,95m, výlez děrový kolmý, prvek s osmi akátovými stojinami. Nosné stojiny jsou z akátové kulatiny opracované do tvaru prismy 100 x 100-150 mm se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny z jedné strany, zbylé tři strany jsou rovné. Další konstrukce (šikmé žebřiny, bariéry, atd.) jsou z přímých ocelových trubek Ø42,4 mm, povrchová úprava žárový zinek. Lezecké stěny, výplně, balanční plošiny z akátových fošen lichoběžníkového tvaru min. tl. 20 mm, podlážky min. tl. 30 mm. Lanové prvky budou z lan Ø 16 mm. Lano bude ocelové zinkované. Celonerezové skluzavky. Lanové prvky z lan Ø 16 mm. Lano ocelové zinkované 6-ti pramenné. Každý pramen opláštěn cca 6mm polyesterovou přízí. Hliníkové lanové spojky. Lana jsou k trubkám upevněny přes spojky z hliníkové slitinyKotvení je provedeno zabetonováním akátových prisem. Rozměry (m) 5,5 x 2,8 x 3,0 Max. výška pádu (m) 0,95, kotvení,doplňky,detaily,D+M				
7.5.	MALÁ SKUPINOVÁ HOUPAČKA "HNÍZDO"	1,00	kus	60500,00	60 500,00 Kč
	Skupinová houpačka na krátkém závěsu na dvou akátových stojinách a obloukovým ocelovým madlem. Nosné stojiny jsou z akátové kulatiny opracované do tvaru prismy 100 x 100-150 mm se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny z jedné strany, zbylé tři strany jsou rovné.Obloukové ocelové madlo z ohýbané ocelové trubky Ø42,4 mm. Lanové prvky z lan Ø 16 mm. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům. Kotvení je provedeno zabetonováním akátových prisem a ocelových trubek. Rozměry (m) 4,2 x 1,4 x 1,7 Max. výška pádu (m) 0,95, kotvení,doplňky,detaily,D+M				
7.6.	VAHADLOVÁ HOUPAČKA	1,00	kus	56500,00	56 500,00 Kč

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně."

pol.č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
	1. Zemní práce				
	Skrývka ornice - uloženo v místě na skládku a následné ohumusování				
	Vahadlová houpačka s dvěma sedátky, dorazové tlumiče. Hlavní nosná konstrukce je z ohýbané trubky z konstrukční oceli Ø 108 mm. Madla herní atrakce jsou z ohýbaných ocelových trubek Ø42,4 mm. Kovové části jsou žárově zinkovány. Sedátka z barevných plastových desek HDPE tl. 19 mm. Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových trubek nosné konstrukce. Rozměry (m) 0,3 x 4,5 x 1,0 Max. výška pádu (m) 0,95 , kotvení,doplňky,detaily,D+M				
7.7.	SÍŤOVÁ PROLÉZAČKA	1,00	kus	84000,00	84 000,00 Kč
	Sestava je tvořena šikmou horizontální trojúhelníkovou sítí (délka strany 3m) s plástovým výpletem, vertikální lanovou prolézačkou a 2 trojúhelníkovými lanovými výlezy upevněnými na třech stojinách. Nosná konstrukce z přímých trubek z konstrukční oceli Ø 108 mm, povrchová úprava žárový zinek. Upevnění lan na stojiny přes trojboký styčník z oceli žárově zinkovaný. Lanové prvky z lan Ø 16 mm. Lano ocelové zinkované 6-ti pramenné. Každý pramen opláštěn cca 6mm polyesterovou přízí. Hliníkové lanové spojky. Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových trubek nosné konstrukce. Rozměry (m) 5,3 x 4,5 x 1,6 Max. výška pádu (m) 0,95, kotvení,doplňky,detaily,D+M				
	Cena herních prvků celkem				**468 500,00 Kč**

Součet	934 064,42 Kč
Doprava materiálu, pracovníků, provozní režie (5% z ceny díla)	46 703,22 Kč
Cena navržených prací celkem bez DPH	**980 767,64 Kč**

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka:	MŠ Nosislav
Objekt:	SO 04 Oplocení
Rozpočet:	Arch. stav. část

Objednatel:

JKSO : 801.31
CPV : 45214230-1
CZ - CC : 126311

Zhotovitel: STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno

IČ: 65277911
DIČ: CZ65277911

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			50 375,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**50 375,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 375,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 578,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		**60 953,75 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			50 375,00
Cena celkem					50 375,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	MŠ Nosislav
O:	SO 04 Oplocení
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				50 375,00	
1	767.1	Demontáž stáv. pletivového oplocení ze sloupků, sloupky ponechány,odvoz,uložení na skládku	m2	240,00	25,00	6 000,00	vlastní
		stáv. oplocení:2*120		240,00			
2	767.2	Oplocení drátěné pletivo,oka 55x55mm,drát 2,5mm, kotvení na stáv. sloupky,doplňky,detaily,D+M	m2	240,00	125,00	30 000,00	vlastní
		na stáv. sloupky:2*120		240,00			
3	767.3	Oplocení drátěné pletivo,oka 55x55mm,drát 2,5mm, základ.patky,sloupky 48,vzpěry,kotvení,doplňky,D+M	m2	38,00	125,00	4 750,00	vlastní
		nové polocení:19*2		38,00			
4	767.4	Branka drátěného oplocení 900/1800mm,sloupky, rám,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	vlastní
		nová branka:1*1		1,00			
5	Z/06,Z/10,OS/45	Prvky oplocení - viz SO 01 - neoceňovat!!!	kus	0,00		0,00	vlastní
6	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75	3 500,00	6 125,00	RTS I/2017
	Celkem					50 375,00	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	RL 18/13	MŠ Nosislav
Objekt:	05	SO 05 Rekonstrukce historického oplocení
Rozpočet:	01	Rekonstrukce historického oplocení

Zadavatel	Městys Nosislav Městečko 54 69164 Nosislav	IČO: 00283428 DIČ: CZ00283428
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s. U Svitavy 2 61800 BRNO-ČERNOVICE	IČO: 65277911 DIČ: CZ65277911

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			521 159,64
PSV			20 926,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**542 085,64**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	542 085,64 CZK
Zaokrouhlení		0,36 CZK
Cena celkem bez DPH		**542 086,00 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			84 769,20	16
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			365 704,00	67
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 180,00	2
97	Prorážení otvorů	HSV			41 488,94	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 017,50	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			20 926,00	4
Cena celkem					542 085,64	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	05	SO 05 Rekonstrukce historického oplocení
R:	01	Rekonstrukce historického oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**84 769,20**			
1	380941112RT1	Dodatečná helikální výztuž 900 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	30,00000	981,00	29 430,00	801-4	RTS 19/ I	Indiv
		frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,							
2	311231116RT3	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10	m3	14,40000	3 843,00	55 339,20	801-1	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**365 704,00**			
3	622451102R00	Zatření spár zděných vnějších konstrukcí cementovou maltou z tvárnic nebo desek	m2	300,00000	44,00	13 200,00	801-1	RTS 19/ I	Indiv
4	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ,	m2	300,00000	220,00	66 000,00	801-1	RTS 19/ I	Indiv
5	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2	m2	300,00000	434,00	130 200,00	801-1	RTS 19/ I	Indiv
6	622471312R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) barva disperzní, složitost 1 ÷ 2,	m2	300,00000	148,00	44 400,00	801-1	RTS 19/ I	Indiv
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.							
7	627452911R00	Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou	m2	104,00000	1 076,00	111 904,00	801-5	RTS 19/ I	Indiv
		zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m							
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**9 180,00**			
8	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	13,50000	680,00	9 180,00	801-3	RTS 19/ I	Indiv
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**41 488,94**			
9	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	300,00000	61,00	18 300,00	801-3	RTS 19/ I	Indiv
10	979022011R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC	m3	13,50000	1 365,00	18 427,50	801-3	RTS 19/ I	Indiv
11	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	50,00000	55,00	2 750,00	801-3	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	05	SO 05 Rekonstrukce historického oplocení
R:	01	Rekonstrukce historického oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,08000	191,00	779,28	801-3	RTS 19/ I	Indiv
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	40,80000	14,00	571,20	801-3	RTS 19/ I	Indiv
14	979999997R00	Poplatek za skládku čisté suti - DUFONEV Brno	t	4,08000	162,00	660,96	801-3	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**20 017,50**			
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	63,75000	314,00	20 017,50	801-4	RTS 19/ I	Indiv
		oborů 801, 803, 811 a 812							
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**20 926,00**			
16	765311511R00	Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava režná, segmentový řez tašek	m2	10,00000	785,00	7 850,00	800-765	RTS 19/ I	Indiv
17	765311534R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, hřeben, povrchová úprava režná	m	20,00000	651,00	13 020,00	800-765	RTS 19/ I	Indiv
18	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	%	7,00000	8,00	56,00	800-765	RTS 19/ I	Indiv
		50 m vodorovně							

Celkem	**542 085,64**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	RL 18/13	MŠ Nosislav
Objekt:	2	IO 100 - Příprava území, terénní úpravy, bourací práce
Rozpočet:	1	Příprava území, terénní úpravy, bourací práce

Zadavatel	Městys Nosislav Městečko 54 69164 Nosislav	IČO: 00283428 DIČ: CZ00283428
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s. U Svitavy 2 61800 BRNO-ČERNOVICE	IČO: 65277911 DIČ: CZ65277911

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			2 149 437,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**2 149 437,15**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 149 437,15 CZK
Zaokrouhlení		-0,15 CZK
Cena celkem bez DPH		**2 149 437,00 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 220 542,87	57
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 085,94	0
98	Demolice	HSV			922 301,58	43
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 506,76	0
Cena celkem					2 149 437,15	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	2	IO 100 - Příprava území, terénní úpravy, bourací práce
R:	1	Příprava území, terénní úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 220 542,87			
1	131201114R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2 498,00000	52,00	129 896,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
		Začátek provozního součtu							
		dle řezu:							
		Konec provozního součtu							
2	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	299,76000	120,00	35 971,20	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
		Začátek provozního součtu							
		dle řezu:							
		Konec provozního součtu							
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2 498,00000	72,00	179 856,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
		Začátek provozního součtu							
		dle řezu:							
		Konec provozního součtu							
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	19 984,00000	15,00	299 760,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2 498,00000	11,00	27 478,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		dle řezu:							
		Konec provozního součtu							
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2 498,00000	196,00	489 608,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	2	IO 100 - Příprava území, terénní úpravy, bourací práce
R:	1	Příprava území, terénní úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu							
		dle řezů:							
		Konec provozního součtu							
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 464,00000	8,00	11 712,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
8	151822401R00	Vrtání šachet pro zápory průměr vrtu do 380 mm, hloubky do 5 m, v hornině 4	m	11,20000	1 908,00	21 369,60	800-1	RTS 19/ I	Indiv
9	151823101R00	Osazení zápor délky 8 m	m	11,20000	1 161,00	13 003,20	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		ocelových jednoduchých, pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního konce, s případným nutným obsypem zápory pískem							
10	13388440R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 160 mm	t	0,47712	13 419,00	6 402,47	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
11	151825101R00	Pažiny, převázky a vrchní kotvení zápor pažiny, z dřevěných fošen, tloušťky 6 cm	m2	10,80000	508,00	5 486,40	800-1	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 2		**Základy,zvláštní zakládání**				**1 085,94**			
12	224321211R00	Výplň pilot z vodostavebního betonu železového beton XA2, cement portlandský, bez suspenze	m3	0,45342	2 395,00	1 085,94	800-2	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: 98		**Demolice**				**922 301,58**			
13	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,30000	1 208,00	7 610,40	801-3	RTS 19/ I	Indiv
14	981011313R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	2 916,24000	132,00	384 943,68	800-6	RTS 19/ I	Indiv
		stávající objekty:							
15	98.1	Demontáž konstrukce vinohradu,sloupky,dráty, kotvení,doplňky,detaily	m2	329,00000	125,00	41 125,00		Vlastní	Indiv
16	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	1 149,70000	225,00	258 682,50	800-6	RTS 19/ I	Indiv
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,							
17	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	2 299,40000	25,00	57 485,00	800-6	RTS 19/ I	Indiv
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,							
18	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1 149,70000	150,00	172 455,00	801-3	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 506,76**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RL 18/13	MŠ Nosislav
O:	2	IO 100 - Příprava území, terénní úpravy, bourací práce
R:	1	Příprava území, terénní úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	5,54000	994,00	5 506,76	800-6	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení							

Celkem	**2 149 437,15**

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: cNO

Stavba: **MŠ Nosislav, novostavba trojtřídní mateřské školy**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nosislav Datum: 23. 6. 2017

Objednatel: IČ:
Městys Nosislav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 65277911
STAVOS Brno, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rez DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů				1 279 957,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**1 279 957,85**
DPH základní	21,00%	ze	1 279 957,85	268 791,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 548 749,00**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: cNO

Stavba: **MŠ Nosislav, novostavba trojtřídní mateřské školy**

Místo:	Nosislav	Datum:	23. 6. 2017
Objednatel:	Městys Nosislav	Projektant:	Atelier 99 s.r.o. Brno
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.	Zpracovatel:	Ing. Rez

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**1 279 957,85**	**1 548 749,00**
IO 200, IO 201	Komunikace a zpevněné plochy	1 279 957,85	1 548 749,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**1 279 957,85**	**1 548 749,00**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Nosislav, novostavba trojtřídní mateřské školy

Objekt: IO 200, IO 201 - Komunikace a zpevněné plochy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Nosislav Datum: 23. 6. 2017

Objednatel: IČ:
Městys Nosislav DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAVOS Brno, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rez DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 279 957,85
Ostatní náklady				
Cena bez DPH				**1 279 957,85**
DPH základní	21,00%	ze	1 279 957,85	268 791,15
snížená	15,00%	ze		
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 548 749,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Nosislav, novostavba trojtřídní mateřské školy		
Objekt:	**IO 200, IO 201 - Komunikace a zpevněné plochy**		
Místo:	Nosislav	Datum:	23. 6. 2017
Objednatel:	Městys Nosislav	Projektant:	Atelier 99 s.r.o. Brno
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.	Zpracovatel:	Ing. Rez

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**1 279 957,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 279 957,85
1 - Zemní práce	460 779,69
2 - Zakládání	126 655,20
4 - Vodorovné konstrukce	459,00
5 - Komunikace pozemní	396 660,16
8 - Trubní vedení	5 381,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	194 052,00
997 - Přesun sutě	43 438,06
998 - Přesun hmot	52 532,74
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 279 957,85**

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba: MŠ Nosislav, novostavba trojtřídní mateřské školy

Objekt: **IO 200, IO 201 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Nosislav | Datum: 23. 6. 2017

Objednatel: Městys Nosislav | Projektant: Atelier 99 s.r.o. Brno

Zhotovitel: STAVOS Brno, a.s. | Zpracovatel: Ing. Rez

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**1 279 957,85**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 279 957,85
1 - Zemní práce							460 779,69
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	30,000	29,000	870,00
			měřeno digitálně v CAD programu				
			"kryt: vjezd" 30,0		30,000		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	45,000	71,000	3 195,00
			"měřeno digitálně v CAD programu" 45,0		45,000		
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	820,000	89,000	72 980,00
			"měřeno digitálně v CAD programu"				
			"zemní těleso" 820,0		820,000		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	70,560	194,000	13 688,64
			"silniční drenáž celkové dl. 441m, šíř. 0,4m, hl. 0,4m" 0,4*0,4*441,0		70,560		
5	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,456	1 649,000	5 698,94
			"výkop pro uliční vpusti - plocha 1,2x1,2m, hl.2,4m" 1*1,2*1,2*2,4		3,456		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	894,016	214,000	191 319,42
			"výkop zemního tělesa" 820,0		820,000		
			"výkop silniční drenáže" 70,56		70,560		
			"výkop pro vpust" 3,456		3,456		
			Součet		894,016		
7	K	171101112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	98,000	66,000	6 468,00
			"měřeno digitálně v CAD programu"				
			"zemní těleso" 98,0		98,000		
8	*M*	*583312000*	*štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál*	*t*	*186,200*	*113,000*	*21 040,60*
			98,0*1,9"t/m3"		186,200		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 698,630	83,000	140 986,29
			"výkop zemního tělesa" 820,0*1,9"t/m3"		1 558,000		
			"výkop silniční drenáže" 70,56*1,9"t/m3"		134,064		
			"výkop pro vpust" 3,456*1,9"t/m3"		6,566		
			Součet		1 698,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,290	95,000	217,55
			"výkop pro uliční vpusti - plocha 1,2x1,2m, hl.2,4m" 1*1,2*1,2*2,4		3,456		
			odpočet zeminy vytlačené konstrukcemi				
			"uliční vpusti" -(1*3,14*0,65^2,3)		-1,166		
			Součet		2,290		
11	*M*	*583373020*	*štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16*	*t*	*4,351*	*146,000*	*635,25*
			2,29"m3"*1,9"t/m3"		4,351		
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	736,000	5,000	3 680,00
			měřeno digitálně v CAD programu				
			"pojížděná dlažba - vjezdy a parkoviště" 393,0		393,000		
			"chodník - betonová dlažba" 190,0		190,000		
			"živičná vozovka" 153,0		153,000		
			Součet		736,000		
			2 - Zakládání				**126 655,20**
13	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	52,920	1 031,000	54 560,52
			"silniční drenáž celkové dl.441m, šíř.0,4m, hl. 0,3m" 0,4*0,3*441,0		52,920		
14	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	17,640	2 237,000	39 460,68
			"silniční drenáž celkové dl.441m, šíř.0,4m, tl. 0,1m" 0,4*0,1*441,0		17,640		
15	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	441,000	74,000	32 634,00
			"silniční drenáž celkové dl.441m" 441,0		441,000		
			4 - Vodorovné konstrukce				**459,00**
16	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	1,000	163,000	163,00
			"uliční vpust" 1		1,000		
17	*M*	*592238210*	*vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm*	*kus*	*1,000*	*296,000*	*296,00*
			5 - Komunikace pozemní				**396 660,16**
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 129,000	70,000	79 030,00
			měřeno digitálně v CAD programu				
			"ochranná vrstva: pojížděná dlažba - parkoviště" 393,0		393,000		
			"podkladní vrstva: pojížděná dlažba -pakoviště" 393,0		393,000		
			"podkladní vrstva: pocházená dlažba - chodník" 190,0		190,000		
			"ochranná vrstva: živičná vozovka" 153,0		153,000		
			Součet		1 129,000		
19	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	153,000	274,000	41 922,00
			měřeno digitálně v CAD programu				
			"podklad: živičná vozovka" 153,0		153,000		
20	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	153,000	194,000	29 682,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			měřeno digitálně v CAD programu				
			"podklad: živičná vozovka" 153,0		153,000		
21	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	20,000	338,000	6 760,00
			"měřeno digitálně v CAD programu" 20,0		20,000		
22	M	583312000	štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	38,000	125,000	4 750,00
			20,0*1,9"t/m3"		38,000		
23	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	153,000	210,000	32 130,00
			měřeno digitálně v CAD programu				
			"kryt: živičná vozovka" 153,0		153,000		
24	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	37,000	474,000	17 538,00
			"kryt: pojížděná dlažba - kamenná dlažba z kotek 10D" 37,0		37,000		
25	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	1,924	1 419,000	2 730,16
			37,0"m2"*0,1"m"*2,6"t/m3"		9,620		
26	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	190,000	132,000	25 080,00
			měřeno digitálně v CAD programu				
			"kryt: pocházená dlažba - chodník" 190,0		190,000		
27	M	592453130	dlažba BEST-KARO 20x20x6 cm přírodní	m2	140,000	160,000	22 400,00
			"kryt: pocházená dlažba - chodník" 153,0-13,0"hmatná dlažba"		140,000		
28	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	13,000	334,000	4 342,00
			"kryt: pocházená dlažba - chodník" 13,0"hmatná dlažba"		13,000		
29	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	356,000	151,000	53 756,00
			měřeno digitálně v CAD programu				
			"kryt: pojížděná dlažba - parkoviště" 393,0		393,000		
			"kryt: pojížděná dlažba - parkoviště, odpočet kamenné dlažby" -37,0		-37,000		
			Součet		356,000		
30	M	592453170	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	356,000	215,000	76 540,00
	8 - Trubní vedení						5 381,00
31	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 539,000	1 539,00
32	M	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	631,000	631,00
33	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	405,000	405,00
34	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	kus	3,000	235,000	705,00
			1*3		3,000		
35	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	1,000	389,000	389,00
36	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	687,000	687,00
			"uliční vpusti" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 025,000	1 025,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				194 052,00
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	116,000	580,00
			"2x(A12b+B20a)+IP12" 2*(1+1)+1		5,000		
39	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000	828,000	1 656,00
40	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	2,000	880,000	1 760,00
41	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	1,000	716,000	716,00
42	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	529,000	1 587,00
43	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	328,000	984,00
44	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000	356,000	1 068,00
45	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	3,000	10,000	30,00
46	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	5,000	154,000	770,00
			"vymezení parkovacích stání" 5,0		5,000		
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	213,000	235,000	50 055,00
			"silniční obrubník: měřeno digitálně v CAD programu" 150,0		150,000		
			"přejezdový obrubník: měřeno digitálně v CAD programu" 63,0		63,000		
			Součet		213,000		
48	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	150,000	94,000	14 100,00
49	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	63,000	82,000	5 166,00
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	415,000	122,000	50 630,00
			"měřeno digitálně v CAD programu" 415,0		415,000		
51	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	415,000	76,000	31 540,00
52	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	62,000	73,000	4 526,00
			"zálivka mezi živicí a novým chodníkem - měřeno digitálně v CAD programu" 62,0		62,000		
53	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	62,000	51,000	3 162,00
			"zálivka mezi živicí a novým chodníkem - měřeno digitálně v CAD programu" 62,0		62,000		
54	K	935932334	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny	m	4,500	5 716,000	25 722,00
			"příl. 102 Situace" 4,5		4,500		
			997 - Přesun sutě				43 438,06
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,825	29,000	545,93
			měřeno digitálně v CAD programu				
			"kamenná dkažba z vjezdu" 30,0*0,32		9,600		
			"obrubníky" 45,0*0,205		9,225		
			Součet		18,825		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	169,425	7,000	1 185,98
			"na skládku do 10km" 18,825*9		169,425		
57	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,475	82,000	940,95
			"obrubníky" 45,0*0,255		11,475		
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	443,100	92,000	40 765,20
			"podklad: chodník" 167,0*0,5		83,500		
			"podklad: živičná vozovka" 620,0*0,58		359,600		
			Součet		443,100		

998 - Přesun hmot 52 532,74

59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	277,951	189,000	52 532,74

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **0171**
MS Nosislav

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : CM projekt, s.r.o.
Bratislavská 5
69301 Hustopeče

IČO : 26919451
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
04 Vodovodní přípojka		1,00	56 674,80
Celkem za stavbu			56 674,80

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	12 325,80
722	Vnitřní vodovod	35 469,00
799	Ostatní	8 880,00
Cena celkem		**56 674,80**

Stavba :	0171	MŠ Nosislav		
Objekt :	04	Vodovodní přípojka	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
Vodovodní přípojka

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
04	Vodovodní přípojka	56 674,80
	Celkem objekt 04	56 674,80

Rekapitulace soupisu 04 Vodovodní přípojka

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	12 325,80
722	Vnitřní vodovod	35 469,00
799	Ostatní	8 880,00
	Celkem soupis 04	56 674,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0171	MŠ Nosislav
O:	04	Vodovodní přípojka
R:	04	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				12 325,80		
	122 12-25 Odkopávky a prokopávky pro železnice							
	nezapažené pro spodní stavbu železnic, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	122 12-253 v hornině 3							
	122 12-2531 příplatek k cenám							
1	122202509R00	...za lepivost horniny	m3	8,00000	34,80	278,40	800-1	RTS
	131 10-11 Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině 1 a 2							
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
2	131001000T00	Výkop pro potrubí vč.pískování	m	5,00000	500,00	2 500,00	800-1	Vlastní
3	131001040T00	Výkop pro šachtu	m3	4,00000	550,00	2 200,00	800-1	Vlastní
4	131001600T00	Odvoz zeminy na skládku vč. Poplatku za uložení	m3	3,00000	475,00	1 425,00	800-1	Vlastní
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet							
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
5	139601102R00	...v hornině 3	m3	4,00000	1 162,00	4 648,00	800-1	RTS
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
6	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	8,00000	42,80	342,40	800-1	RTS
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
7	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,00000	116,50	932,00	800-1	RTS
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
Díl:	722	Vnitřní vodovod				35 469,00		
	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech							
8	721290501T00	Montáž vodoměrné šachty	ks	1,00000	1 665,00	1 665,00	800-721	Vlastní
	722 17-1 Potrubí z plastických hmot							
9	722171216R00	...polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, dodávka a montáž	m	5,00000	1 437,00	7 185,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

	722 21 Armatury přírubové							
10	722219110T00	Zemní souprava vodovodní, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 306,00	2 306,00	800-721	Vlastní
11	722219120T00	Podkladová deska pro zemní uzávěr, dodávka a montáž	kus	1,00000	407,00	407,00	800-721	Vlastní
12	722219121T00	Navrtávka 63 vodovodní přípojky, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 048,00	1 048,00	800-721	Vlastní
13	722219126T00	Poklop 1650 + podkladní deska, dodávka a montáž	kus	1,00000	645,00	645,00	800-721	Vlastní
14	722219130T00	Signalizační vodič, dodávka a montáž	m	5,00000	17,00	85,00	800-721	Vlastní
15	722219131T00	Fólie modrá výstražná, dodávka a montáž	m	5,00000	26,00	130,00	800-721	Vlastní
	722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu							
16	722237136R00	...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,00000	2 741,00	5 482,00	800-721	RTS
	734 24 Ventily a klapky zpětné závitové							
	734 24-1 včetně dodávky materiálu							
17	734245426R00	...zpětná klapka, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00	800-731	RTS
18	28653153.AR	přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 63 mm; PN 16; závit vnější R 2", dodávka a montáž	kus	1,00000	988,00	988,00	SPCM	RTS
19	28697250R	šachta vodovodní tvar obdelník, s průchodkami; materiál PP+PE; bez žeber a výztuh; š= 900 mm;dl.1500, h = 1 500,0 mm; poklop pochůzný, dodávka a montáž, zatížení C 250kN	kus	1,00000	13 378,00	13 378,00	SPCM	RTS
Díl:	799	Ostatní				8 880,00		
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
20	912T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	4,00000	220,00	880,00	Přir.M	Vlastní
21	972T00	Geodetické zaměření	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	Přir.M	Vlastní
22	973T00	Vytýčení ing.sítí	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	Přir.M	Vlastní

CENOVÁ NABÍDKA TECHNOLOGIE kuchyně MŠ Nosislav ze dne 12.2.2018

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	rozměr (mm)	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	plyn	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
	1.NP												
	Příprava zeleniny - 126												
A01	Pracovní stůl nerez, zadní a lem, vlevo vevařený dřez 400x400x250, otvor na baterii, šuplíkový blok, spodní police, prostor na odpadkový koš	1	GOZ	2330x700x900				3/8"	3/8"	50		20 059	**20 059**
A02	Police nástěnná dvoupatrová nerez	1	GOZ	2330x300x300								7 140	**7 140**
A03	Lednice skladová nerez, ventilované chlazení, uzamykatelná, digitální ovládání, možnost otočení dveří, jednoduše vyměnitelné těsnění	1	UR600S	780x700x1890	230	0,3						19 918	**19 918**
C01a	Krouhač zeleniny Robot Coupe, dvourychlostní, včetně sady 6 disků	1	CL50E Ultra	350x320x590	230	0,5						52 920	**52 920**
	Varný blok č.1 - 126												
A04a	Konvektomat UNOX el. 10x1/1 GN MINDMAPS, digitální ovládání, sprcha, automatické mytí	1	XEVC-1011-EPR	750x773x1010	400	18,5			3/4"	50		166 400	**166 400**
A04b	Podstavec pod konvektomat nerez se vsuny na GN, a připojovací sada	1										15 680	**15 680**
A04c	Automatický změkčovač vody, objem katexu 10kg	1	GOZ	225x400x530	230	0,05			3/4"	50		7 695	**7 695**
A05	Pracovní stůl nerez, zadní lem, spodní police	1	GOZ	900x700x900								5 796	**5 796**
	Plnění a distribuce vozíků - 126												
A06	Transportní vozík s teplou vodní lázní, 3x GN 1/1, spodní police, ovládání na kratší straně, kabel na připojení	3	BMPK 3-1/1	1300x650x900	230	2,1						22 504	**67 511**
A07	Police nástěnná dvoupatrová nerez	1	GOZ	2500x350x300								8 316	**8 316**
A08	Pracovní stůl nerez, zadní a levý lem, spodní police	1	GOZ	2500x800x900								11 592	**11 592**
	Plnění přepravních nádob - 126												
A09	Pracovní stůl nerez, zadní a pravý lem, 2x spodní police	2	GOZ	1490x650x900								8 232	**16 464**
A10	Regál nerez 4x police	1	GOZ	1500x700x1800								10 080	**10 080**
	Čistá příprava masa a rozbíjení vajec - 126												
ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	rozměr (mm)	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	plyn	Cena za ks	Cena celkem bez DPH

A11	Lednice skladová nerez, ventilované chlazení, uzamykatelná, digitální ovládání, možnost otočení dveří, jednoduše vyměnitelné těsnění	1	UR600S	780x700x1890	230	0.3						19 918	**19 918**
A12	Pracovní stůl nerez, zadní a levý lem, šuplíkový blok, spodní police	1	GOZ	2000x700x900								15 120	**15 120**
A13	Police nástěnná dvoupatrová nerez	1	GOZ	2000x300x300								6 048	**6 048**
A14	Špalek řeznický dřevěný	1	GOZ	700x700x900								13 884	**13 884**
A15	Pracovní stůl nerez, zadní lem, vevařený dřez 400x400x250, otvor na baterii, pod stolem umístěn odpadkový koš (není součásti)	1	GOZ	1100x700x900				3/8"	3/8"	50		7 140	**7 140**
A16	Umyvadlo nástěnné nerez s kolenovým ovládáním	3	GOZ	500x400x400				3/8"	3/8"	50		4 895	**14 685**
	Příprava těsta - 126												
A17	Dělička těsta BAKERSYSTEM, poloautomatická	1	HLM 21036	410x510x1310	230	0,18						67 410	**67 410**
A18	Univerzální hnětač, objem kotlíku 60 litrů	1	RM 60H	632x721x1300	400	2,25						111 712	**111 712**
A19	Pracovní stůl nerez, zadní levý a pravý lem, vlevo vevařený dřez 400x400x250, otvor na baterii	1	GOZ	2390x700x900				3/8"	3/8"	50		10 324	**10 324**
A20	Lednice podstolová nerez, ventilované chlazení, uzamykatelná, digitální ovládání	1	UR200S	600x600x850	230	0,3						9 955	**9 955**
A21	Police nástěnná dvoupatrová nerez	1	GOZ	2390x300x300								7 182	**7 182**
A22	Pracovní stůl se šuplíkový blokem, zadní lem	1	GOZ	700x700x900								10 836	**10 836**
	Studená kuchyně - 126												
A23	Pracovní stůl nerez, zadní lem, spodní police, šuplíkový blok	1	GOZ	2400x700x900								16 380	**16 380**
A24	Police nástěnná dvoupatrová nerez	1	GOZ	2400x300x300								7 476	**7 476**
	Mytí provozního nádobí - 126												
A25	Vozík nerez, 2x police, svařovaný	1	GOZ	600x700x900								7 140	**7 140**
A26a	Myčka černého nádobí Comenda	1	GE805E RCD	990x900x1930	400	9			3/4"	50		197 600	**197 600**
A26b	Automatický změkčovač vody, objem katexu 10kg	1	GOZ	225x400x530	230	0,05			3/4"	50		7 695	**7 695**
A27a	Svařovaný jednodřez, otvor na baterii, spodní roštová police	1	GOZ	1400x700x900				3/8"	3/8"	50		11 340	**11 340**
A27b	Sprcha tlaková s raménkem, umístění ze stolu	1	GOZ	330x540x220								4 174	**4 174**
A28	Regál nerez 4x roštová police	1	GOZ	1195x560x1800								10 920	**10 920**
	Varný blok č.2 - 126												
A29	Pracovní stůl nerez, zadní lem, 1x šuplík, spodní police	1	GOZ	800x900x900								8 400	**8 400**
ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	rozměr (mm)	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	plyn	Cena za ks	**Cena celkem bez DPH**
A30	Kotel plynový, objem 140 litrů, nepřímý ohřev	2	KG-150-O	900x900x900	230	0,3	18		3/4"	vpusť	1/2"	89 174	**178 347**
A31	Smažící pánev plynová, sklopná - manuální, objem 80 litrů, nerezové dno pánve	1	PP-980	900x900x900	230	0,2	18		3/4"	vpusť	1/2"	71 740	**71 740**

A32	Sporák plynový, 4x varná zóna, otevřená podestavba	2	VP-940	900x900x900			20,3				1/2"	38 760	**77 520**
A33	Pracovní stůl nerez, zadní lem, 2x spodní police	1	GOZ	1800x600x900								9 240	**9 240**
	Porcování a kompletace - 126												
A34	Pracovní stůl nerez, bez lemů, šuplíkový blok, spodní police	2	GOZ	1400x700x900								12 768	**25 536**
	Hrubá příprava zeleniny - 128												
A35	Lednice podstolová nerez, ventilované chlazení, uzamykatelná, digitální ovládání	1	UR200S	600x600x850	230	0,2						9 955	**9 955**
A36	Pracovní stůl nerez, zadní levý a pravý lem, vevařený dřez 500x500x300, umyvadlo, 2x otvor na baterii, uprostřed umístěná podstolová lednice, částečná spodní police, prolis desky	1	GOZ	2390x700x900				3/8"	3/8"	50		18 060	**18 060**
A37	Police nástěnná dvoupatrová nerez	1	GOZ	2390x300x300								7 182	**7 182**
A38	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezová, kapacita 12kg, včetně lapače škrobu a šlupek	1		700x700x950	400	0,7		3/4"	3/4"	vpusť		31 025	**31 025**
A39	Regál nerez 4x police	1	GOZ	1500x500x1800								8 400	**8 400**
	Suchý sklad - 129												
A40	Regálová sestava nerez	1	GOZ									51 660	**51 660**
	Příjem zboží - 134												
A41	Váha můstková do 300kg, 600x800mm, s indikátorem DBI	1	GOZ	600x800x1200	230	0,1						10 350	**10 350**
A42	Vozík nerez	3	GOZ	600x700x900								9 660	**28 980**
	Sklad a mytí přepravních nádob - 131												
A43	Pracovní stůl nerez, zadní levý a pravý lem, 2x dřez 500x500x300, otvro na baterii, prolis desky, spodní police	1	GOZ	2200x700x900				3/8"	3/8"	50		18 060	**18 060**
A44	Regál nerez 4x roštová police	1	GOZ	2200x600x1800								16 380	**16 380**
	Sklad zeleniny - 132												
A45	Regál nerez 4x roštová police	2	GOZ	1650x590x1800								13 020	**26 040**
A46	Regál nerez 4x police	2	GOZ	1700x600x1800								13 440	**26 880**
	Chlazený sklad - 133												
ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	rozměr (mm)	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	plyn	Cena za ks	**Cena celkem bez DPH**
A47	Lednice skladová nerez, ventilované chlazení, uzamykatelná, digitální ovládání, možnost otočení dveří, jednoduše vyměnitelné těsnění	4	UR600S	780x700x1890	230	0.3						19 918	**79 672**
A48	Mraznice skladová nerez, statické mražení, uzamykatelná, digitální ovládání, možnost otočení dveří, jednoduše vyměnitelné těsnění	2	UF600S	780x700x1890	230	0,6						21 295	**42 590**
	Sklad obalů - 136												
A49	Regál nerez 4x police	2	GOZ	1700x500x1800								10 080	**20 160**
	Sklad odpadů - 135												

A50	Lednice skladová nerez, ventilované chlazení, uzamykatelná, digitální ovládání, možnost otočení dveří, jednoduše vyměnitelné těsnění	1	UR600S	780x700x1890	230	0,3						19 918	**19 918**
A51	Pracovní stůl nerez, zadní, pravý a levý lem, spodní police	1	GOZ	600x750x900								5 544	**5 544**
	Sklad chemie - 139												
A52	Sestava regálů	1	GOZ									16 800	**16 800**
	Výdej č.1 - 139												
A53	Vyhřívaný zásobník a podavač na talíře 2x tubus	1	GOZ	960x490x900	230	0,7						13 348	**13 348**
A54a	Pracovní stůl nerez, zadní a levý lem, vevařený dřez 400x400x250, otvor na baterii, šuplíkový blok, spodní police, prolis desky	1	GOZ	1400x600x900				3/8"	3/8"	50		13 440	**13 440**
A54b	Pracovní stůl nerez, zadní a pravý lem, spodní police	1	GOZ	1360x600x900								7 140	**7 140**
A55	Lednice skladová nerez, ventilované chlazení, uzamykatelná, digitální ovládání, možnost otočení dveří, jednoduše vyměnitelné těsnění	1	UR400S	600x600x1890	230	0,3						15 706	**15 706**
A56	Pracovní stůl nerez, zadní a pravý lem, vevařený dřez 400x500x300, otvor na baterii, prostor pro myčku, spodní police, prolis desky	1	GOZ	2000x650x900								10 500	**10 500**
A57a	Myčka nádobí podstolová, celonerezové provedení, koš 500x500, 2x mycí cyklus, jednoduché digitální ovládání, odpadové čerpadlo, automatický dávkovač oplachové a mycí chemie, čerpadlo oplachové vody RCD	1	PF45 R	600x600x850	400	5,45			3/4"	50		57 200	**57 200**
A57b	Automatický změkčovač vody, objem katexu 10kg	1	GOZ	225x400x530	230	0,05			3/4"	50		7 695	**7 695**
A58	Regál nerez 4x police	1	GOZ	1000x650x1800								7 980	**7 980**
	Výdej č.2 - 216												
ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	rozměr (mm)	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	plyn	Cena za ks	**Cena celkem bez DPH**
B01	Vyhřívaný zásobník a podavač na talíře 2x tubus	2	GOZ	960x490x900	230	0,7						13 348	**26 695**
B02	Transportní vozík s teplou vodní lázní, 3x GN 1/1, spodní police, ovládání na kratší straně, kabel na připojení	2	BMPK 3-1/1	1300x650x900	230	2,1						22 504	**45 007**
B03	Pracovní stůl nerez, zadní lem, vevařený dřez 400x400x250, umyvadlo, 2x otvor na baterii, šuplíkový blok, spodní police, prolis desky	1	GOZ	2000x650x900				3/8"	3/8"	50		21 000	**21 000**
B04	Police nástěnná dvoupatrová nerez	1	GOZ	1750x300x300								5 544	**5 544**
B05	Pracovní stůl nerez, zadní a pravý lem, vevařený dřez 400x500x300, otvor na baterii, prostor pro myčku, spodní police, prolis desky	1	GOZ	2200x650x900				3/8"	3/8"	50		15 120	**15 120**

B06a	Myčka nádobí podstolová, celonerezové provedení, koš 500x500, 2x mycí cyklus, jednoduché digitální ovládání, odpadové čerpadlo, automatický dávkovač oplachové a mycí chemie, čerpadlo oplachové vody RCD	1	PF45 R	600x600x850	400	5,45			3/4"	50		57 200	**57 200**
B06b	Automatický změkčovač vody, objem katexu 10kg	1	GOZ	225x400x530	230	0,05			3/4"	50		7 695	**7 695**
B07	Pracovní stůl nerez, zadní lem, 2x spodní police	1	GOZ	1250x650x900								7 224	**7 224**
B08	Regál nerez 4x police	1	GOZ	1100x700x1800								8 316	**8 316**
B09	Lednice skladová nerez, ventilované chlazení, uzamykatelná, digitální ovládání, možnost otočení dveří, jednoduše vyměnitelné těsnění	1	UR600S	780x700x1890	230	0.3						19 672	**19 672**
	KONEČNÁ CENA BEZ DPH												2 121 429
	Montáž + doprava (nevztahuje se na instalaci a zapojení digestoří, vzduchotechniky a podlahových vpustí)												**55 000**
	Celkem bez DPH												**2 176 429**
	DPH 21%												**457 050**
	Celkem včetně DPH												2 633 479

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	MŠ NOSISLAV
O:	NOVOSTAVBA TŘOJTŘÍDNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
R:	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00	
	00512 Náklady spojené s prováděním stavby						
	9+9589						
1	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000		0,00	RTS I/2017
2		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
	005121 Zařízení staveniště						
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS I/2017
		případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště					
	005121 Zařízení staveniště						
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS I/2017
		energií během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech					
	005121 Zařízení staveniště						
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS I/2017
		úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
	005122 Provozní vlivy						
	provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00	RTS I/2017
		související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
	00521 Staveniště						
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
7	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS I/2017
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00	
	00521 Staveniště						
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS I/2017
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
	00521 Staveniště						
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00	RTS I/2017
		vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí					
	00521 Staveniště						
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00	RTS I/2017
		signalizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací					
	00521 Staveniště						
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
11	1.0	Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	t	3,85000		0,00	vlastní
	00521 Staveniště						
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
12	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00	RTS I/2017
		vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště					
13	1.1	Zajištění publicity dle podmínek ROP a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
		pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě					
14	1.2	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	hod	28,00000		0,00	vlastní
15	1.3	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	hod	4,00000		0,00	vlastní
16	1.4	Výrobní a dílenská dokumentace	hod	25,00000		0,00	vlastní
17	1.5	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí	hod	10,00000		0,00	vlastní
18	1.6	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
19	1.7	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
20	1.8	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu.	hod	45,00000		0,00	vlastní
21	1.9	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
22	1.10	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
23	1.11	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
24	1.12	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
25	1.13	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
26	1.14	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
27	1.15	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
28	1.16	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
29	1.17	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
30	1.18	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
31	1.19	Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
32	1.20	Instalace buněk jako zasedací místnosti pro 20 osob včetně kancelářského vybavení a připojení k internetu na dobu stavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
33	1.21	Instalace buňky pro AD a TDI včetně kancelářského vybavení a připojení k internetu na dobu stavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
	Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady				0,00	

MŠ NOSISLAV - výstavba trojtřídní mateřské školy

STAVOS Brno a.s.

Časový harmonogram

Datum zahájení výstavby: převzetí staveniště 18.3.2019
Datum ukončení výstavby: 31.3.2020
Celková doba výstavby: 378 dnů

| | | | 2019 | | |

STAVIS Brno, a.s.
J Svitavy 2, 618 00 Brno
MĚSTYS MORAVSKÝ KRUMLOV
PSČ 671 64
okres Brno-venkov
IČ: 00283428
-2-
STAVIS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
MĚSTYS MORAVSKÝ KRUMLOV
PSČ 671 64
okres Brno-venkov
IČ: 00283428
-2-