

VYPRACOVAL:
Ing. Bc. Tomáš Caha
email: cahatomas@email.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:
Ing. Oldřich Lorenc
ČKAIT – 1000640

INVESTOR:
Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

T21

REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN

Postup oprav (repase) stávajících oken

- demontáž a odvoz vnitřních křídel určených k repase
- odborná prohlídka stavu oken a z toho plynoucí truhlářská oprava s případnou výměnou nevyhovujících částí (převážně dolní vlys, případně klapačka), případně nutné přesklení (pouze rozbité skla) a přetmelení sklářským tmelem (tmel je na bázi lněného oleje, pryskyřic a plnidel), poté impregnace a nový nátěr – dvojnásobný (provedený syntetickou barvou, vyrobenou speciálně na repase starých nátěrů), vč. odstranění původních nátěrů chemickou cestou nebo opálením stávajícího degradovaného či poškozeného povrchu, spasování při špatném zavírání, dotěsnění křídel silikonovým těsněním, případně doplnění či výměna vrchního kování, oprava, doplnění nebo výměna uzávěrů křídel a vrchního kování.
- rámy a ostění – opravy ráků budou probíhat na místě, bude provedena odborná prohlídka stavu ráků a z toho plynoucí truhlářská oprava, oprava ostění a ráků, na rozdíl od repase křídel nepočítá s nutností výměny nevyhovujících částí, počítá pouze s odstraněním (opálením) starého nátěru, vytmelení, přebroušení, naimpregnování, nalakování (dvojnásobný vrchní nátěr), doplnění nebo výměna uzávěrů a kování.
- Kování – všechny kovové části ráků i křídel budou chemicky očištěny, mosazné části vyleštěny leštícími kartáči, na všechny železné prvky byla poté nanесena základní bílá barva na kov, následně byla nanесena vrchní vrstva barvy na kov v odstínu shodném s okny (RAL 9010), veškeré pohyblivé části budou namazány silikonovým olejem a do závěsů okenních křídel je vtlačena vazelína, která zajišťuje snazší chod pantu.
- Kompletace okna bude na místě montáže, budou dotřeny všechny oděrky vzniklé manipulací a převozem, okna budou seřizována a popřípadě dohoblována
- Prosklení – poškozená skla byla vyměněna



okna v uliční části 23 oken
okna ve dvorní části 22 oken

Převládající rozměr oken cca 1100/1700mm

1NP	2NP	Σ
19	26	45

AKCE (STAVBA):
REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU č.p. 17 – II. etapa
p.č. st. 165/3, k.ú. Náměšť nad Oslavou (701564)

Život památkám o.p.s.
Široká 376, 588 32 Brtnice
kancelář: Za Hospodou 406, 588 32 Brtnice
IČ: 020 44 200

