REKONSTRUKCE UL. HUSOVA (I.ETAPA - 262,0m)

I. etapa

NAVAZUJE NA ÚPRAVU PŘEDCHOZÍ ETAPY UL. HUSOVA

OPRAVA KOMUNIKACE E.F. BURIANA - DL. 124,56M

VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA PLYNOVODU DN200-DL.133,0M

VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA PLYNOVODU DN250-DL.12,0M

Propoj OC/PE+elektrotaverovky

Přepojení přípojky d32-4,0M

Přepojení přípojky d40-12,0M

Přepojení přípojky d32-12,0M

STÁV. DZ P4

STÁV. DZ P2

STÁV. DZ IP4b

STÁV. DZ IP3b

STÁV. DZ P4b

STÁV. DZ B20a

STÁV. DZ - ZACHOVAT IP2

NOVÁ DZ IP12

NOVÁ DZ IP11a

NOVÁ DZ IP11b

NOVÁ DZ IP11c

STÁV. DZ - ZRUŠIT P2

STÁV. DZ - POSUNOUT B20a

STÁV. DZ - POSUNOUTO UMÍSTĚNÍ P4b

STÁV. DZ P3

STÁVAJÍCÍ POLOCHA KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ

ZÁMEK DI.

ZÁMEK DI. - ZRUŠIT

ZÁMEK DI. - ZACHOVAT

ZÁMEK DI. - PŘEMÍSTIT

ZÁMEK DI. - PŘEMÍSTIT + ZACHOVAT

ZÁMEK DI. - PŘEMÍSTIT + ZACHOVAT + ZPEVNĚNÍ

Stávající parkoviště ze živičného krytu budou předlážděna – 10ztětí

Stávající parkoviště ze živičného krytu budou předlážděna – 12ztětí

Stávající parkoviště ze živičného krytu budou předlážděna – 10ztětí

STAV. OPLOCENÍ ODSTRANIT

PŘEMÍSTĚNÍ OPLOCENÍ dl.30m

0.1

0.2

LEGENDA FUNKČNÍCH PLOCH:

- REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ - ASFALTOBETON
- STÁV. PLOCHY PARKOVACÍCH STÁNÍ K PŘEDLÁŽDĚNÍ - BETON. DLAŽBA
- NAVRŽENÉ PLOCHY PARKOVACÍCH STÁNÍ - BETON. DLAŽBA
- NAVRŽENÉ ZELENÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- NAVRŽENÉ VJEZDY DO OBJEKTŮ - BETON.DLAŽBA
- NAVRŽENÉ CHODNÍKY (RELIÉFNÍ DLAŽBA) - BETON.DLAŽBA
- NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- SNÍŽENÝ OBRUBNÍK
- DRENÁŽ PLÁNĚ
- UV1–20 REKONSTRUOVANÁ ULIČNÍ VPUŠŤ
- VJEZD DO OBJEKTU
- KÁCENÝ STROM

SOUVISEJÍCÍ STAVBY:

- OPRAVA KOMUNIKACE UL. E.F. BURIANA
- SO 01 OPRAVA KANALIZACE
- SO 02 OPRAVA VODOVODU
- PŘELOŽKY CETIN
- PŘELOŽKY PLYNOVODU

LEGENDA STÁV. INŽ. SÍTÍ

- KANALIZACE
- VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- TELEFONNÍ KABEL (CETIN)
- TELEFONNÍ KABEL (SEK- SELF)
- VEDENÍ NN
- VEDENÍ VN
- TOPNÝ KANÁL

Zákresy podzemních inženýrských zařízení neslouží jako vytyčovací výkres - před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytýčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů

D.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. KOTLÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. KOTLÁN	
VYPRACOVAL	HORSKÝ	
KONTROLOVAL	ING. BEDLÁK	
OBJEDNATEL, INVESTOR	MĚSTO NAMĚŠŤ NAD OSLAVOU	

Profi

PROF. Jiřinec, Kopal & Partner, s.r.o., Tř. Kpt. Jaroše 1926/7, 602 00 Brno, tel.: +420 542 211 111, profi@profi.cz, www.profi.cz

FORMÁT	10 A4
DATUM	10/2023
STUPEŇ	DSP, PDPS
ZAK. Č.	2023-000031
PARE Č.	

NÁZEV AKCE:

REKONSTRUKCE UL. HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

OBSAH

SITUACE KOMUNIKACE I. ETAPA

MĚŘÍTKO: 1 : 250

Č. VÝKRESU: **D 1.1.1**