

	Datum: 13.11.2024		
	Objekt: "OPRAVA ŘADOVÝCH GARÁŽÍ - Areál technických služeb Kroměříž"		
	Veškeré ceny jsou bez DPH!		
Rozpiska			
P.č.	<i>Název- typové označení</i>	<i>Mn.</i>	<i>J.Mn.</i>
	SILNOPROUD – Elektroinstalace		
	Přípojka NN:		
1	Připojení z rozvaděče RMS3 (v RMS3 je připravený jistič)	1	ks
2	CYKY-J 4x16mm ²	10	m
3	Chránička ohebná, pr. 50	10	m
4	HOP	1	ks
5	Vkládací lišta	2	m
6	Vrtání prostupů do zdi, stropu, 15-30cm	1	ks
7	Požární ucpávka	1	ks
8	Drobný elektromateriál	1	ks
9	Revize přípojky	1	ks
	Rozvodnice RG:		
1	RG - např.: xEnergy Basic, na omítku, plechový, IP55, 600x1560x270, 216 modulů	1	ks
2	RG – hl. vypínač, svodič přepětí, jističe, chrániče, lišty, svorkovnice, rele, propojky, impulzní relé, apod.	1	ks
3	Nehořlavá deska	1	kpl
4	Drobný elektroinstalační materiál + montáž - usazení rozvaděče	1	ks
	Ovládací prvky:		
1	Vypínače č.1, vč.klapky a rámečku, IP44	16	ks
	Svítlidla: (přesné typy musí odsouhlasit investor)		
1	Osvětlení 1 - LED reflektor, 99,2W/15863lm/3000K, IP44	4	ks
2	Osvětlení 2 - LED svítidlo, 51W/7557lm/4000K, IP44	42	ks
3	Osvětlení N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, 4,4W/350lm, nástěnné, IP44, nouzový modul 1h	3	ks
4	Recyklační poplatek	49	ks
5	Měření osvětlení + protokol	1	ks
	Ostatní technologie:		
1	Připojení vrat - dle dodavatele vrat	9	ks
2	Bezpečnostní evakuační značení - fotoluminiscenční	6	ks
	Zásuvky:		
1	Zásuvková skříň, obsahuje jističe a chránič, zásuvky: 1x400V/16A + 2x230V/16A, IP44	13	ks
	Kabeláž:		
1	El. instalační trubka ohebná pr.20, vč.úchytek	100	m
2	El. instalační trubka pevná pr.20, vč.úchytek	220	m
3	Kabelový žlab 150/50, vč.uchycení a všech dílů	50	m
4	CYKY J5x6	620	m
5	CYKY J5x2,5	385	m
6	CYKY J3x1,5 nebo CYKYlo J3x1,5	720	m
7	CY 16 ZŽL	20	m
8	CY 6 ZŽL	240	m
9	Krabice přístrojová např. KP 68/2, KU 68, vč.uložení pod omítku	25	ks
10	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	130	m
11	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x5 cm	25	ks
12	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 7 cm	130	m
13	Podružný materiál vruty, šrouby, sádra apod.	1	ks
14	Vrtání prostupů do zdi, stropu, 15-30cm	10	ks
15	Drobný elektroinstalační materiál	1	ks

16	Požární ucpávky	2	ks
	Bleskosvod:		
1	Vedení – drát AlMgSi Ø8	160	m
2	Vedení – pásek Nerez V4A 30x3,5mm	160	m
3	Vedení – drát Ø10 nerez	20	m
4	Vodič HVI Light Plus	180	m
5	Podpůrná trubka GFK 2,7 m + JT 1 m	10	ks
6	Držák podpůrné trubky na kovovou střechu	10	ks
7	Montážní lišta pro držák na kovové střechy (1 m)	10	ks
8	Držák na kovové střechy pod nýty/šrouby	60	ks
9	Sada přípojovacích prvků HVI, vnitřní	10	ks
10	Držák vedení HVI s přípojovací sponou	40	ks
11	Držák vedení HVI na stěnu	64	ks
12	Zemní litinová krabice se zkušební svorkou	10	ks
13	Křížová svorka	24	ks
14	Svorka SS	80	ks
15	Připojení k ocelové konstrukci	30	ks
16	Ekvipotenciální přípojnice	1	ks
17	Svorka pro ekvipotenciální přípojnice	1	ks
18	asfaltový nátěr	4	ks
19	Výkop kabel.rýhy, šířka 30mm / hloubka min.70mm, zához se zhutněním, finální povrch dodávka stavba	150	m
20	Odvoz zeminy	5	m3
21	Drobný elektroinstalační materiál	1	ks
22	Dohled, koordinace, komunikace s revizním technikem, dílenská dokumentace	1	ks
23	Revize hromosvodu	1	ks
	Ostatní:		
1	Oživení, měření, doprava	1	ks
2	Koordinace s ostatními profesemi	1	ks
3	Celková prohlídka elektrických rozvodů, Revize	1	ks
4	Dokumentace skutečného provedení	1	ks
5	Dokumentace Zhotovitele	1	ks