


KLADEČSKÉ SCHÉMA - POHLED ZÁPADNÍ



LEGENDA

- DESKY EPS 70 F, TL 100 mm 1000/500mm
- MINERALNÍ VATA, TL 100 mm 1000/600mm
- DESKY XPS, TL 80 mm 1250/600mm

POZNÁMKA

KLADEČSKÉ SCHÉMA BUDE ROZMĚŘENO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.

- 1 - STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY BUDOU ZACHOVÁNY, BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ PLASTOVÉ MŘÍŽKY SE SÍTKOU PROTI HMYZI.
- 2 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE V MÍSTĚ FASÁDY DEMONTOVÁN A NAHRAZEN NOVÝM.
- 3A - STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK - BEZĚ ZMĚN
- 3B - ŽEBŘÍK BUDE DEMONTOVÁN, BUDOU PRODLOUŽENY STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ ÚCHYTÝ O 150 MM.
- 4 - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU RŠ 180 MM
- 5 - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RŠ 150 MM, BARVA ŠEDÁ
- 6 - PŘEDNÁVÍJECI BETON V SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE ODESEKÁN
- 7 - PLECHOVÉ ZALUŽOVÉ MŘÍŽKY BUDOU
- 8 - STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ POTRUBÍ - NOVÝ NÁTĚR
- 9 - STÁVAJÍCÍ STOŽÁR - NOVÝ NÁTĚR
- 10 - FASÁDNÍ DILATAČNÍ LISTA

OBJEDNATEL

**novaservis** spol. s r.o.  
MĚŘAČOVA 208, BRNO 613 00  
IČ: 29288690  
DIČ: CZ29288690

±0,000 = 237,60 m.n.m.

ZATEPLĚNÍ FASÁDY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NOVASERVIS			
ČÁST	MÍSTO	Znojmo	
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		OBJEDNATEL	NOVASERVIS spol. s r.o.
DIL	KRESLIL	Ing. Roman Zvěřina	
Architektonicko-stavební		STUPEŇ	DPS
OBJEKT	MĚŘÍTKO	1:100	
	Č. ZAK.	15_31	
	VYDÁNÍ	14.8.2015	
	REVIZE	A1	
SO01 ZATEPLĚNÍ FASÁDY		Č. FÁSE	C.V.
KLADEČSKÉ SCHÉMA - POHLED ZÁPADNÍ		1	D.03