DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Městys Nosislav
sídlo: Městečko 54, 691 64 Nosislav
IČ: 00283428
DIČ: CZ00283428
Zastoupen: Pavlem Fröhlichem, starostou městyse
tel: +420 724 185 254
Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 94-23018641/0710

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:
STAVOS Brno, a.s.
Spisová značka: KS v Brně, oddíl B, vl. 1966
Sídlo: U |Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
Zastoupená: Mgr. Alešem Zadražilem, předsedou představenstva
Ing. Lukášem Kouřilem, místopředsedou představenstva
IČ: 652 77 911
DIČ: CZ65277911
Bankovní spojení: KB, a.s.
Č. účtu: 42601621/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Úvodní prohlášení

2.1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo ze dne 15. 3. 2019, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem MŠ Nosislav – výstavba trojtřídní mateřské školy (dále jen „SoD").

2.2 Na základě čl. 13. a čl. 5. odst. 5.8. SoD se smluvní strany dohodly na její změně ohledně ceny díla, jak je uvedeno ve změnovém čl. 3. tohoto dodatku.

3. Změna SoD

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5., odst. 5.1. SoD tak, že jej v celém rozsahu nahrazují tímto zněním: Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	**47.590.148,- Kč bez DPH**
DPH 21 %	**9.993.931,- Kč**
Cena včetně DPH	**57.584.079,- Kč včetně DPH**

Smluvní strany potvrzují, že ke snížení ceny díla dle SoD a tohoto dodatku o částku 347 639,- Kč došlo na základě oboustranně odsouhlaseného změnového listu č. 4. K němu je připojen položkový rozpočet, který specifikuje položky, v jejichž důsledku došlo ke snížení ceny díla tímto dodatkem. Změnový list č. 4 a položkový rozpočet k předmětným položkám jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto dodatku, včetně jeho příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tímto uděluji svolení, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, s uveřejněním tohoto dodatku a jeho příloh, na veřejném portálu objednatele pro veřejné zakázky, v souvislosti s realizací veřejné zakázky a dále na webových stránkách objednatele, v souvislosti se zákonnou povinností objednatele. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a v souladu s tímto právním předpisem.

4.3. Zhotovitel podpisem dodatku souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněna na profilu zadavatele a případně také dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Nabytí účinnosti tohoto dodatku je podmíněno uveřejněním v Registru smluv. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

4.6. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

4.7. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří jako přílohy:

- **Změnový list č. 4**
- **Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 4**

V Nosislavi, dne 10. 2. 2020

V Brně dne 7. 2. 2020

Za Objednatele

Pavel Fröhlich
starosta
Městys Nosislav

MĚSTYS NOSISLAV

Za Zhotovitele

Mgr. Aleš Zadražil
předseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

Ing. Lukáš Kouřil
místopředseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČ: 65277911
DIČ: 260 - 65277911

Protokol o změně díla Změnový list č. 4

Název stavby	**MŠ NOSISLAV** **NOVOSTAVBA TROJTŘÍDNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY** registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010169
Název změny:	**Drobné změny**
Objednatel:	Městys Nosislav
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.
TDI:	Ing. Martin Šimek
Projektant	Ing. Tomáš Pulkrábek

Popis změny:
V průběhu výstavby navrhl zhotovitel několik vhodnějších řešení, které optimalizovaly jednotlivé stavební práce a dodávky vzhledem k realizaci díla a jeho životnosti a užitných vlastností. Jedná se o tyto změny:

Arch.stav řešení:

- Byly změněny podhledy. Původně navržené lamelové podhledy již nebyly v České republice naskladněny v dostatečném počtu a musely by se objednat na zakázku, což nebylo z časového hlediska možné a ohrozilo by to termín předání. Proto byly tyto lamely nahrazeny minerálními kazetami a neprováděl se obvodový stínový podhled. SDK pevné podhledy byly provedeny kompletně protipožární ve smyslu PBŘ.
- Při provádění fasády byly rohové lišty s okapničkou nahrazeny rohovými lištami bez okapniček na základě požadavku na architektonický výraz
- Plochá střecha budovy „C" měla být kotvena jak mechanickými kotvami do stropní konstrukce, tak kačirkem. Z důvodů nemožnosti dopravit kamenivo mechanizací bylo provedeno dodatečné dokotvení pomocí mechanické kotvy do stropní konstrukce bez použití kameniva.
- Kvůli časové náročnosti dodání lepených vazníků krovů bylo původní řešení lepeného vaznicového krovu změněno na krov trámový. Tato skutečnost měla za důsledek zmenšení ploch SDK konstrukcí, tím pádem i tepelných izolací a parozábrany. Dále již nebylo potřeba provedení některých položek z oddílu Krytiny tvrdé. Na tuto změnu byla dopracována dílenská realizační dokumentace.
- Na žádost Objednatele byly dodatečně provedeny screenové rolety nad rámec projektu. Naopak na jiných oknech byly z provozních důvodů venkovní rolety nahrazeny vnitřními žaluziemi.
- Venkovní a vnitřní schodiště měla být původně obložena teracovou dlažbou. U vnitřního schodiště by kvůli výškovým poměrům tato dlažba plynule nenavazovala na keramickou dlažbu. Proto byla dlažba schodiště zaměněna na keramickou. Tím došlo i ke sjednocení architektonického konceptu. Z důvodů větší životnosti nebyla tato teracová dlažba prováděna ani na venkovním schodišti. Venkovní schodiště bude z pohledového betonu s vyfrézovaným protiskluzným pruhem.

Zdravotechnika:

- Původně navržená umyvadla š.60cm byla nahrazena z praktických důvodů malými dětskými umyvadly v dětských toaletách.
- Původně navržené zavěšené výlevky byly nahrazeny stojatými výlevkami z důvodu kolize jejich příslušenství v projektové dokumentaci.

Elektroinstalace:

- Na základě požadavku objednatele byly doplněny datové rozvody části učeben.
- Na základě požadavku Objednatele byl změněn koncept přístupového systému za modernější .
- Byly doplněny části silnoproudých instalací na základě požadavků Objednatele (zásuvky, venkovní svítidla,ovládání žaluzií, zásuvky k dopojení technologií)

Komunikace a zpevněné plochy:

- Došlo ke sjednocení barevnosti a materiálu požitých na dláždění chodníků, kdy žulová kostka vjezdu byla nahrazena zámkovou dlažbou, která je použita na ostatní komunikace.

Sadové úpravy a vybavení herními prvky:

- Původně nabízená síťová prolézačka již není ve výrobním sortimentu výrobce. Proto je nahrazena jiným výrobkem obdobných parametrů.
- Po podrobném přezkoumání stávajících dřevin odborným zahradníkem se došlo k závěru, že některé dřeviny jsou na hraně anebo již za hranou životnosti. Proto bylo nutné udělat větší rozsah ořezu stromů a některé stromy bylo nutné z bezpečnostních důvodů pokácet.

Rekonstrukce historického oplocení:

- Dle požadavku zástupce památkového úřadu nebylo provedeno plánované omítnutí historické zdi
- Dle návrhu v PD měla být zastřešena část historického zdiva pálenou krytinou. Dle požadavku zástupce památkového úřadu je navržena stříška po celé délce této zdi.

Uvedené změny jsou bez jakéhokoliv dopadu na účel, kvalitu a záruku provedeného díla a byly odsouhlaseny investorem, TDI a GP.

Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš			
	náklady na změnu bez DPH		-347 639 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	-73 004 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		**-420 643 Kč**	
termíny	Termín realizace změny:		10/2019 – 03/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**		Datum	Podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jiří Veselý		7.2.2020	
	Zhotovitel: Jiří Richter		7.2.2020	
	TDI Ing. Martin Šimek		7.2.2020	
	Projektant Ing. Tomáš Pulkrábek		7.2.2020	
	Objednatel (statutární zástupce): Pavel Frölich, starosta		7.2.2020	
přílohy	Přílohy: Rozpočet stavebních prací.			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**RL 19/04**	**MŠ Nosislav - Změnové listy**

Objednatel:	**Městys Nosislav** **Městečko 54** **691 64 Nosislav**	IČO: **00283428** DIČ: **CZ00283428**
Zhotovitel:	**STAVOS Brno, a.s.** **U Svitavy 2** **61800 BRNO-ČERNOVICE**	IČO: **65277911** DIČ: **CZ65277911**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-883 477,88
PSV			535 838,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-347 639,01**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**-347 639,01** CZK
Základní DPH	**21** %	**-73 004,19** CZK
Zaokrouhlení		**0,20** CZK
Cena celkem s DPH		**-420 643,00** CZK

v Brně dne 7-2-2020

STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČ: 65277911
DIČ: CZ65277911

Za zhotovitele

TDI

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 4	**Drobné změny**	**0,00**	**-347 639,01**	**-73 004,19**	**-420 643,20**	**100**
01	Odpočet - D1.1. Arch.stav. řešení	0,00	-1 377 299,59	-289 232,91	-1 666 532,50	396
02	Přípočet - D.1.1 Arch.stav. řešení	0,00	1 107 572,42	232 590,21	1 340 162,63	-319
03	Odpočet - D.1.4a Zdravotechnická instlace	0,00	-72 867,48	-15 302,17	-88 169,65	21
04	Přípočet - D.1.4a Zdravotechnická instalace	0,00	64 467,48	13 538,17	78 005,65	-19
05	Odpočet - D.1.4e Elektroinstalace	0,00	-182 786,00	-38 385,06	-221 171,06	53
06	Přípočet - D.1.4e Elektroinstalace	0,00	273 285,50	57 389,96	330 675,46	-79
08	Odpočet - IO 200 Komunikace a zpevněné plochy	0,00	-20 631,80	-4 332,68	-24 964,48	6
09	Přípočet - IO 200 Komunikace a zpevněné plochy	0,00	14 856,68	3 119,90	17 976,58	-4
10	Odpočet - SO 03 Sadové úpravy a vybavení herními prvky	0,00	-84 000,00	-17 640,00	-101 640,00	24
11	Přípočet - SO 03 Sadové úpravy a vybavení herními prvky	0,00	99 212,00	20 834,52	120 046,52	-29
12	Odpočet - SO 05 Rekonstrukce historického oplocení	0,00	-200 825,22	-42 173,30	-242 998,52	58
13	Přípočet - SO 05 Rekonstrukce historického oplocení	0,00	31 377,00	6 589,17	37 966,17	-9
Celkem za stavbu		0,00	-347 639,01	-73 004,19	-420 643,20	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Doplnění termostatů k el.vpustím:	HSV			12 296,00	-4
_1	Doplnění venkovních svítidel s čidlem:	HSV			-22 682,00	7
_2	Doplnění venkovních svítidel s čidlem:	HSV			31 866,00	-9
_2	Telefonní rozvody	HSV			-160 104,00	46
_3	Doplnění žaluziových spínačů:	HSV			12 985,00	-4
_5	Doplnění zásuvek 230 pro TV + PC m.104, 153, 214, 221	HSV			2 011,00	-1
_6	Doplnění zás.pro cirkulační čerpadlo a napoj.el.bojleru m.č.103	HSV			2 274,00	-1

_7	připojení TKR,vnitřní rozvod TKR, TV, +2x dat.zásuvka	HSV			30 174,50	-9
_8	Domovní dorozumívací systém - video - Bticino	HSV			181 679,00	-52
10	Sadové úpravy	HSV			18 212,00	-5
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-784 700,32	226
5	Komunikace pozemní	HSV			-6 726,16	2
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-16 077,70	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-181 057,05	52
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 628,15	1
311	Sádrokartonové konstrukce	PSV			788 796,47	-227
7	Herní prvky	PSV			-3 000,00	1
712	Povlakové krytiny	PSV			-23 215,50	7
713	Izolace tepelné	PSV			-81 266,00	23
725	Zařizovací předměty	PSV			-8 400,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			-153 423,84	44
764	Konstrukce klempířské	PSV			10 651,04	-3
765	Krytiny tvrdé	PSV			-13 726,70	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			81 644,90	-23
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-62 221,50	18
Cena celkem					-347 639,01	100

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	01	Odpočet - D1.1. Arch.stav. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311		**Sádrokartonové konstrukce**				**-784 700,32**
75	347016133R0Y	Předstěna SDK,tl.320mm, ocel.kce CW, 2x RBI 12,5mm	m2	-5,75000	371,00	-2 133,25
		Kvalita provedení Q2!!!:				
		1.NP:1,25*4,6				
76	347016133R0X	Předstěna SDK,tl.220mm, ocel.kce CW, 2x RBI 12,5mm	m2	-4,65000	339,00	-1 576,35
		Kvalita provedení Q2!!!:				
		1.NP:1,25*(0,97*2+1,2*2+1*2)				
		2.NP:1,25*(1*2+4,4*2)				
77	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, WC - univerzální rám, typ 1.10.00	kus	-20,00000	815,00	-16 300,00
		1.NP:10				
		2.NP:10				
78	342263340RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru, univerzální rám pro pisoár, typ 0.40.00	kus	-3,00000	1 154,00	-3 462,00
		1.NP:1				
		2.NP:1+1				
80	3111	Podhled AKUSTICKÝ na zavěšenou ocel.kci.,děrovaný, desky akustické,600/600,závěs,kotvení,lišty,D+M	m2	-201,30000	789,00	-158 825,70
		54,3+88+59				
81	3112	Podhled kazetový,minerální, na zavěšenou ocel.kci., desky,600/600,závěs,kotvení,lišty,D+M	m2	-200,38000	578,00	-115 819,64
		137,2+17,5+45,68				
82	3113	Podhled kazetový,minerální, na zavěšenou ocel.kci., desky,600/600,antib.+impr.,závěs,kotvení,lišty,, D+M	m2	-40,96000	600,00	-24 576,00
		20,9+1,9+1,6+16,56				
84	3115	Podhled lamelový,minerální, na zavěšenou ocel.kci., desky,300/1800,závěs,kotvení,lišty,D+M	m2	-307,78000	731,00	-224 987,18
		95,76+110,57+101,45				
85	3116	Podhled kovový kazetový, na zavěšenou ocel.kci., kazety,600/600,závěs,nátěr,kotvení,lišty,D+M	m2	-76,60000	387,00	-29 644,20
		44,3+32,3				
86	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm	m	-208,00000	997,00	-207 376,00
		trámy:8*14+9,6*10				
Díl: 62		**Upravy povrchů vnější**				**-16 077,70**
141	622421491R00	Doplňky omítk. systémů, rohová lišta s okapničkou, vč. dodávky,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m	-186,95000	86,00	-16 077,70
		obvod:				
		1.NP:				
		2*(2,5+1+1+0,75+1*2+1,5+2,8)				
		2*(2,5+1,5+1,5*2+2,5+2,9)				
		2*(1,5*7+1,25*4+1,75*3)				
		2.NP:				
		2*(0,9*2+1,95+1,5*13+1,25*7)				
		2*(2,6+2,125+1,75+2*3+2,1+2,2)				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**-491,62**
241	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-2,21450	222,00	-491,62

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	01	Odpočet - D1.1. Arch.stav. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3402,95*1				
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**-45 548,11**
239	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	-19,25000	2 366,00	-45 545,50
		Střechy:				
		S/03:385*0,05				
241	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-0,87000	3,00	-2,61
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**-81 266,00**
252	63151404R	Deska z minerální plsti tl. 80 mm	m2	-177,14000	117,00	-20 725,38
		Střechy:				
		S/01:433*1,05				
253	63151414AR	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2	-177,14000	261,00	-46 233,54
		Střechy:				
		S/01:433*1,05				
256	713111211RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, vč. dodávky parozábrany	m2	-155,49000	92,00	-14 305,08
		Střechy:				
		S/01:433				
		(433-277,51)*-1		-155,49000		
257	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-1,00120	2,00	-2,00
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**-283 925,63**
262	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	-134,00000	271,00	-36 314,00
		krokve:8,8*26+12*37				
263	61220107X	Nosník I lepený 60 H 280mm pásn. 39x60mm, střešní	m	-672,80000	124,00	-83 427,20
		krokve:8,8*26+12*37				
264	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce, včetně LVL kotvících prvků	m3	-3,12500	697,00	-2 178,13
		krokve:(8,8*26+12*37)*0,0224				
265	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	-433,00000	109,00	-47 197,00
		Střechy:				
		S/01:433				
266	60715315R	Deska dřevovláknitá 2500x600x35mm, 200kPa, 270kg/m3	m2	-476,30000	241,00	-114 788,30
		Střechy:				
		S/01:433*1,1				
267	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-4,20000	5,00	-21,00
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**-45 103,70**
293	765312762R00	Ukončení plochy taškami okrajovými levými, červená	m	-33,70000	795,00	-26 791,50
		9,7+12*2				
294	765312774R00	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm	kus	-4,00000	2 145,00	-8 580,00
		2+2				
295	765312783R00	Taška prostupová s nástavcem pro anténu, červená	kus	-4,00000	2 429,00	-9 716,00
		2+2				
296	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	-2,02450	8,00	-16,20
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**-31 086,60**

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	01	Odpočet - D1.1. Arch.stav. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
466	OS/012	screenová roleta 2695/1000,- screenová clona textilní s el. ovládaním- odlehčená varianta bez, krycího profilu- boční vedení lankem- motorické ovládání- před výrobou je nutné veškeré rozměry	kus	-1,00000	8 449,00	-8 449,00
		otvorů zaměřit přímo na stavbě,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
467	OS/013	screenová roleta 945/1000,- screenová clona textilní s el. ovládaním- odlehčená varianta bez, krycího profilu- boční vedení lankem- motorické ovládání- před výrobou je nutné veškeré rozměry	kus	-1,00000	3 122,00	-3 122,00
		otvorů zaměřit přímo na stavbě,kotvení,doplňky,detaily,D+M				
474	OS/020	obvodový stínový profilminerálních podhledů,Třídy 153, 214, 221, viz. výkresy podhledů č. 105, 106,, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	-150,00000	128,00	-19 200,00
497	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-0,15000	2 104,00	-315,60
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**-89 099,91**
498	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	-46,30000	37,00	-1 713,10
		Podlahy:				
		P/02:43				
		P/04:22				
		P/07:446				
		P/10:128				
		P/20:11+14				
		stupnice+podstupnice:1,1*(0,163+0,3)*24+1*(0,16+0,3)*20				
		P/30:6,3+15				
		stupnice+podstupnice:1,5*(0,154+0,3)*14+1,9*(0,156+0,3)*25				
		Podlaha P/20 : (11+14)*-1		-25,00000		
		P/30 : (6,3+15)*-1		-21,30000		
502	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada, tmel vodotěsný na bázi cementu	m	-114,90000	180,00	-20 682,00
		Podlahy:				
		P/20:				
		stupnice:1,1*24+1*20				
		P/30:				
		stupnice:1,5*14+1,9*25				
503	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada, tmel vodotěsný na bázi cementu	m	-114,90000	92,00	-10 570,80
		Podlahy:				
		P/20:				
		podstupnice:1,1*24+1*20				
		P/30:				
		podstupnice:1,5*14+1,9*25				
505	771230211R00	Kladení dlažby teracové do tmele, tmel flexi, na bázi cementu	m2	-46,30000	320,00	-14 816,00
		Podlahy:				
		P/20:11+14				
		P/30:6,3+15				
		Podlaha P/20 : (11+14)*-1		-25,00000		
		(6,3+15)*-1		-21,30000		

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	01	Odpočet - D1.1. Arch.stav. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
511	7713	Dlažba teracová, broušená,tl. 20mm, vč. schodovek, specifikace viz. tech. zpráva	m2	-115,02370	359,00	-41 293,51
		Podlahy: P/20:11+14 stupnice+podstupnice:1,1*(0,163+0,3)*24+1*(0,16+0,3)*20 P/30:6,3+15 stupnice+podstupnice:1,5*(0,154+0,3)*14+1,9*(0,156+0,3)*25 sokly:0,1*56,5 104,567*1,1				
512	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-4,90000	5,00	-24,50

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	02	Přípočet - D.1.1 Arch.stav. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311		**Sádrokartonové konstrukce**				**788 796,47**
1	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	24,79000	548,00	13 584,92
		kvalita provedení Q2!!!:156,9+8				
		189,69-164,9		24,79000		
2	416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	89,42000	887,00	79 315,54
		rovina : 31,18		31,18000		
		šikmina : 58,24		58,24000		
3	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	26,37000	721,00	19 012,77
4	416093122R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	21,80000	804,00	17 527,20
5	342013122RT1	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 40 mm	m2	23,16000	1 478,00	34 230,48
6	342013323RT1	Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm izolace tloušťky 80 mm	m2	22,45000	1 482,00	33 270,90
7	3114	Podhled kazetový,minerální, na zavěšenou ocel.kci., desky,600/600,impr.,antik.závěs,kotvení,lišty,, D+M	m2	389,38000	629,00	244 920,02
		136,05+35,7				
		561,13-171,75		389,38000		
8	3113	Podhled kazetový,minerální, na zavěšenou ocel.kci., desky,600/1200,závěs,kotvení,lišty,D+M s polozapuštěnou hranou	m2	329,16000	1 054,00	346 934,64
		137,2+17,5+45,68				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**15 142,95**
9	622421492R00	Doplňky omítk. systémů, okenní lišta s tkaninou, vč. dodávky,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m	186,95000	81,00	15 142,95
		obvod:				
		1.NP:				
		(3,5+2,7+0,95+2+2*2+1,5+3,2)				
		(1,05+2,75+1,25*2+1,35+3,06)				
		(1,5*7+1,25*4+1,75*3)				
		2.NP:				
		(1,75*2+0,96+1,5*13+1,25*7)				
		(6+2+1,75+2*3+2+1,75)				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**537,65**
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,42185	222,00	537,65
		3402,95*1				
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**22 332,61**
11	712472102R00	Kotvení povlakové krytiny, vrtané kotvy do bet desky	m2	385,00000	58,00	22 330,00
12	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	0,87000	3,00	2,61
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**130 501,79**
13	60511080R	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	7,77500	6 100,00	47 427,50
14	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	365,23500	14,00	5 113,29
15	765799311RO8	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů difúzní pojistná hydroizolace DELTA-MAXX WD	m2	433,00000	180,00	77 940,00
16	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,20000	5,00	21,00
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**10 651,04**

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	02	Přípočet - D.1.1 Arch.stav. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	764814533R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm	m	33,70000	316,00	10 649,20
18	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,92100	2,00	1,84
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**112 731,50**
19	7671	Požární ucpávky prostupů,kotvení,štítek, zpráva,doplňky,detaily,D+M	kus	55,00000	537,00	29 535,00
		5+10+8				
20	OS/011	screenová roleta 1750/1750,- screenová clona textilní s el. ovládaním- odlehčená varianta bez, krycího profilu- boční vedení lankem- motorické ovládání- před výrobou je nutné veškeré rozměry	kus	3,00000	9 252,00	27 756,00
		OS 11, v m.č. 153 a 221 (zdivo směrem ke kostelu a do hřiště)				
21	OS/016	screenová roleta 1500/1500,- screenová clona textilní s el. ovládaním- odlehčená varianta bez, krycího profilu- boční vedení lankem- motorické ovládání- před výrobou je nutné veškeré rozměry	kus	6,00000	7 055,00	42 330,00
		OS 16, v m.č. 153,221 a 214 (zdivo směrem ke kostelu a do hřiště)				
22	OS/010	screenová roleta 1250/1250, screenová textilní clona s el. ovládáním-odlehčená varianta bez	kus	1,00000	6 950,00	6 950,00
		OS 10 v m.č. 216, je ozančeno v PD, ale chybí v rozpočtu				
23	OS/111	D+M vnitřní lamelová žaluzie do rohového okna m.č.112	m2	3,63500	645,00	2 344,58
		2,690*1		2,69000		
		0,945*1		0,94500		
24	767011241	D+M zábradlí nízkého parapetu, jekl 10/30mm, včetně kotvení, nátěru	kg	24,50000	136,00	3 332,00
25	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,23000	2 104,00	483,92
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**26 878,41**
26	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel flexi, na bázi cementu,vodotěsný,velkoformátová dlažba	m2	27,07320	632,00	17 110,26
		Podlahy:				
		P/07:446				
		Podlahy :				
		stupnice+podstupnice: : 1,1*(0,163+0,3)*24+1*(0,16+0,3)*20		21,42320		
		sokly: : 0,1*56,5		5,65000		
27	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	27,07320	9,00	243,66
		Podlahy:				
		P/02:43				
		P/04:22				
		P/07:446				
		P/10:128				
		P/20:11+14				
		stupnice+podstupnice:1,1*(0,163+0,3)*24+1*(0,16+0,3)*20				
		P/30:6,3+15				
		stupnice+podstupnice:1,5*(0,154+0,3)*14+1,9*(0,156+0,3)*25				
28	7711	Dlažba keramická glazovaná,protiskluzná, tl. 8mm, specifikace viz. tech. zpráva	m2	29,78052	319,00	9 499,99
		Podlahy:				
		P/02:43				

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	02	Přípočet - D.1.1 Arch.stav. řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P/04:22				
		P/10:128				
		sokly:0,1*142				
		207,2*1,1				
		Podlahy :				
		stupnice+podstupnice: : (1,1*(0,163+0,3)*24+1*(0,16+0,3)*20)*1,1		23,56552		
		sokly: : (0,1*56,5)*1,1		6,21500		
29	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	4,90000	5,00	24,50

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	03	Odpočet - D.1.4a Zdravotechnická instlace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**-72 867,48**
105	725001180T00	Výlevka keramická viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	-4,00000	3 568,00	-14 272,00
107	725004001T00	Umyvadlo keramické bílé 60cm viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž	ks	-14,00000	4 181,00	-58 534,00
155	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	-212,00000	0,29	-61,48

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	04	Připočet - D.1.4a Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**64 467,48**
1	725004002T00	Umyvadlo keramické bílé40cm, dodávka a montáž	ks	14,00000	3 581,00	50 134,00
2	725001182T00	Výlevka keramická stojatá, dodávka a montáž	ks	4,00000	3 568,00	14 272,00
3	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	212,00000	0,29	61,48

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	05	Odpočet - D.1.4e Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		**Doplnění venkovních svítidel s čidlem:**				**-22 682,00**
1.30	Pol__0005	Svítidlo typ I	ks	-6,00000	2 112,00	-12 672,00
1.32	Pol__0006	Svítidlo typ K	ks	-2,00000	5 005,00	-10 010,00
Díl: _2		**Telefonní rozvody**				**-160 104,00**
2	Pol__0031	Dveřní komunikátor, provedení IP základní jednotka s kamerou, PoE, 3x2 tlačítka	ks	-1,00000	22 460,00	-22 460,00
3	Pol__0032	Rám pro instalaci do zdi,	ks	-1,00000	1 885,00	-1 885,00
4	Pol__0033	Krabice pro instalaci do zdi,	ks	-1,00000	2 516,00	-2 516,00
5	Pol__0034	Elektrický zámek, 12V-24VDC, nízkoodběrový	ks	-1,00000	1 860,00	-1 860,00
6	Pol__0035	Napájecí zdroj 12V/1,5A DC	ks	-1,00000	1 135,00	-1 135,00
7	Pol__0036	Dveřní kování pro zámky	ks	-1,00000	525,00	-525,00
8	Pol__0037	Pancéřová hadice z nerezové pásky, průměr 8/10 délka 1m	ks	-1,00000	417,00	-417,00
9	Pol__0038	Záložní zdroj 230V/12V DC/1A, včetně instalační krabice	ks	-1,00000	3 393,00	-3 393,00
11	Pol__0040	Telefonní ústředna IP, Rack verze, základní modul pro 20portů	ks	-1,00000	13 220,00	-13 220,00
12	Pol__0041	Zaslepující čelo do šasi ústředny	ks	-10,00000	0,00	0,00
13	Pol__0042	Modul ISDN	ks	-2,00000	3 197,00	-6 394,00
14	Pol__0043	Lite modul VoIP, 2 hovorové kanály (2klienti)	ks	-1,00000	0,00	0,00
15	Pol__0044	Lite add licence 5VoIP uživatelů	ks	-3,00000	0,00	0,00
16	Pol__0045	VoIP telefon, PoE 7" TFT-LCD dotykový display, 800x800pixelů	ks	-9,00000	11 811,00	-106 299,00

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	06	Přípočet - D.1.4e Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		**Doplnění termostatů k el.vpustím:**				**12 296,00**
1	Pol__0001	Termostat -35 - +70st.C	ks	2,00000	2 551,00	5 102,00
2	Pol__0002	Čidlo k termostatu -35 - +70st.C - 15m	ks	2,00000	825,00	1 650,00
3	Pol__0003	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	132,00000	27,00	3 564,00
4	Pol__0004	Drážka cihlové zdivo/omítka strop/beton 3x3cm vč. zapravení	m	132,00000	15,00	1 980,00
Díl: _2		**Doplnění venkovních svítidel s čidlem:**				**31 866,00**
5	Pol__0007	Svítidlo typ K1	ks	14,00000	2 004,00	28 056,00
6	Pol__0008	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	110,00000	27,00	2 970,00
7	Pol__0009	Drážka cihlové zdivo/omítka strop/beton 3x3cm vč. zapravení	m	56,00000	15,00	840,00
Díl: _3		**Doplnění žaluziových spínačů:**				**12 985,00**
8	Pol__0010	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	241,00000	35,00	8 435,00
9	Pol__0011	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	10,00000	24,00	240,00
10	Pol__0012	Žaluziový spínač 10A 250V IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	8,00000	284,00	2 272,00
11	Pol__0013	Žaluziový spínač 10A 250V IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	2,00000	284,00	568,00
12	Pol__0014	Drážka cihlové zdivo/omítka strop/beton 3x3cm vč. zapravení	m	98,00000	15,00	1 470,00
Díl: _5		**Doplnění zásuvek 230 pro TV + PC m.104, 153, 214, 221**				**420,00**
13	Pol__0017	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	12,00000	35,00	420,00
Díl: _6		**Doplnění zás.pro cirkulační čerpadlo a napoj.el.bojleru m.č.103**				**2 274,00**
14	Pol__0022	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1,00000	27,00	27,00
15	Pol__0023	Drážka cihlové zdivo/omítka strop/beton 3x3cm vč. zapravení	m	6,00000	15,00	90,00
16	Pol__0024	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	2,00000	170,00	340,00
17	Pol__0025	Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	1,00000	532,00	532,00
18	Pol__0026	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	26,00000	35,00	910,00
19	Pol__0027	Vodič Cu 6 ZŽ	m	15,00000	25,00	375,00
Díl: _7		**připojení TKR,vnitřní rozvod TKR, TV, +2x dat.zásuvka**				**30 174,50**
20	101	Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítku (provedení dle zásuvek NN)	ks	2,00000	398,00	796,00
21	102	Datová zásuvka 1x RJ 45cat.6 pod omítku (provedení dle zásuvek NN)	ks	4,00000	288,00	1 152,00
22	103	UTP kabel kat.6	m	225,00000	27,90	6 277,50
23	104	19" Patch panel 24 port neosazený 1U	ks	1,00000	623,00	623,00
24	105	Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p.	ks	8,00000	127,00	1 016,00
25	106	19" Vyvazovací panel 2U	ks	1,00000	433,00	433,00
26	107	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	ks	4,00000	31,00	124,00
27	108	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6	ks	4,00000	53,00	212,00
28	109	Router UniFi Security Gateway 1xWAN, 2xLAN	ks	1,00000	5 124,00	5 124,00
29	110	Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka	ks	10,00000	53,40	534,00

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	06	Přípočet - D.1.4e Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	111	Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	m	20,00000	46,50	930,00
31	112	Trubka 48mm PVC pod omítkou vč. Zapravení	m	5,00000	73,00	365,00
32	113	Drážka cihlové zdivo/omítka strop/beton 3x3cm vč. Zapravení	m	70,00000	70,00	4 900,00
33	114	Rozvaděč vnitřní, prázdný, na i pod omítku, zámek, MIS1a	ks	1,00000	1 778,00	1 778,00
34	115	Trubka KOPOFLEX DN50 pod omítkou	m	10,00000	121,00	1 210,00
35	116	Průraz stěnou 45cm	ks	3,00000	410,00	1 230,00
36	117	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	40,00000	35,00	1 400,00
37	118	Zásuvka dvojnásobná, bílá, ABB Tango	ks	4,00000	265,00	1 060,00
38	119	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	660,00	660,00
39	120	Koordinace se silnoproudem/stavbou	hod	1,00000	350,00	350,00
Díl: _8		**Domovní dorozumívací systém - video - Bticino**				**181 679,00**
40	22	GIGASET-C530 Gigaset - DECT/GAP bezdrátový telefon, adresář 200 jmen, možno na stěnu, lze až 6 sluch.,barva černá	ks	5,00000	2 355,00	11 775,00
41	1	Bticino audio/video jednotka Sfera barevná /351200/	ks	5,00000	13 541,00	67 705,00
42	2	Bticino Sfera ROBUR kryt audio/video jednotky, 2 tlačítka 2 sloupce /351225/	ks	5,00000	1 697,00	8 485,00
43	3	Bticino Sfera modul tlačítkový, 8 tlačítek 2 sloupce /352100/	ks	1,00000	1 644,00	1 644,00
44	4	Bticino Sfera ROBUR kryt audio jednotky, 8 tlačítka 2 sloupce /352185/	ks	1,00000	1 693,00	1 693,00
45	5	Bticino Sfera ROBUR záslepka /352305/ - rezerva pro přístupový systém	ks	5,00000	822,00	4 110,00
46	6	Bticino Sfera ROBUR šasí 2M /350325/	ks	4,00000	880,00	3 520,00
47	7	Bticino Sfera ROBUR šasí 3M /350335/	ks	1,00000	1 031,00	1 031,00
48	8	Bticino instalační krabice do zdi Sfera 2M 350020	ks	4,00000	863,00	3 452,00
49	9	Bticino instalační krabice do zdi Sfera 3M 350030	ks	1,00000	1 016,00	1 016,00
50	10	Relé do tabla pro spínaní elektrických zámků Bticino /346250/	ks	5,00000	492,00	2 460,00
51	11	Domovní handsfree telefon Bticino CLASSE 100A12B /344252/	ks	2,00000	2 101,00	4 202,00
52	12	Domovní handsfree videotelefon 3,5" Bticino CLASSE 100V12B /344502/	ks	5,00000	7 777,00	38 885,00
53	13	Bticino konfigurátor adresy BT 3501/x	ks	20,00000	33,00	660,00
54	14	Bticino STOJAN CLASSE 100 /344552/	ks	2,00000	583,00	1 166,00
55	15	Bticino videorozbočovač /346841/	ks	2,00000	1 434,00	2 868,00
56	16	Napájecí zdroj k videotelefonům Bticino /346050/ 230VAC/27VDC 1200mA	ks	1,00000	3 872,00	3 872,00
57	17	Napájecí zdroj pro el.zámky na DIN lištu /Mean Well DR-60-12/	ks	1,00000	1 426,00	1 426,00
58	18	Bticino VIDEO UZEL 6DIN F441	ks	1,00000	6 038,00	6 038,00
59	19	19" DIN lišta 3U	ks	1,00000	805,00	805,00
60	21	Telefonní ústředna 2N OMEGA Lite 1BRI 6AVL bez modemu	ks	1,00000	14 866,00	14 866,00
Díl: _5		**Doplnění zásuvek 230 pro TV + PC m.104, 153, 214, 221**				**1 591,00**
61	Pol__0018	Trubky ohebné PVC to 23 vč. uložení	m	19,00000	28,00	532,00

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	06	Přípočet - D.1.4e Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	Pol__0019	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	8,00000	24,00	192,00
63	Pol__0020	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1,00000	27,00	27,00
64	Pol__0021	Drážka cihlové zdivo/omítka strop/beton 3x3cm vč. zapravení	m	56,00000	15,00	840,00

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	08	Odpočet - IO 200 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**-20 268,16**
24	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-37,00000	474,00	-17 538,00
		"kryt: pojížděná dlažba - kamenná dlažba z kotek 10D" 37,0				
		:				
		-37		-37,00000		
25	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	-1,92400	1 419,00	-2 730,16
		37,0"m2"*0,1"m"*2,6"t/m3" :				
		-1,924		-1,92400		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**-363,64**
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-1,92400	189,00	-363,64

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	09	Přípočet - IO 200 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**13 542,00**
1	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	37,00000	151,00	5 587,00
		měřeno digitálně v CAD programu : "kryt: pojížděná dlažba - parkoviště" 393,0 : 37		37,00000		
2	592453170	dlažba BEST 20x10x8 cm, šedá, červená	m2	37,00000	215,00	7 955,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 314,68**
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,95600	189,00	1 314,68

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	10	Odpočet - SO 03 Sadové úpravy a vybavení herními prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7		**Herní prvky**				**-84 000,00**
	7.7.	SÍŤOVÁ PROLÉZAČKA	kus	-1,00000	84 000,00	-84 000,00

"Sestava je tvořena šikmou horizontální trojúhelníkovou sítí (délka strany 3m) s plástovým výpletem, vertikální lanovou prolézačkou a 2 trojúhelníkovými lanovými výlezy upevněnými na třech stojinách. Nosná konstrukce z přímých trubek z konstrukční oceli O 108 mm, povrchová úprava žárový zinek. Upevnění lan na stojiny přes trojboký styčník z oceli žárově zinkovaný. Lanové prvky z lan O 16 mm. Lano ocelové zinkované 6-ti pramenné. Každý pramen opláštěn cca 6mm polyesterovou přízí. Hliníkové lanové spojky. Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových trubek nosné konstrukce.

Rozměry (m) 5,3 x 4,5 x 1,6

Max. výška pádu (m) 0,95, kotvení,doplňky,detaily,D+M

"

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	11	Připočet - SO 03 Sadové úpravy a vybavení herními prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7		**Herní prvky**				**81 000,00**
1	7.7.	SÍŤOVÁ PROLÉZAČKA	kus	1,00000	81 000,00	81 000,00

"Sestava je tvořena šikmou horizontální trojúhelníkovou sítí (délka strany 3m) s plástovým výpletem, vertikální lanovou prolézačkou a 2 trojúhelníkovými lanovými výlezy upevněnými na třech stojinách. Nosná konstrukce z přímých trubek z konstrukční oceli O 108 mm, povrchová úprava žárový zinek. Upevnění lan na stojiny přes trojboký styčník z oceli žárově zinkovaný. Lanové prvky z lan O 16 mm. Lano ocelové zinkované 6-ti pramenné. Každý pramen opláštěn cca 6mm polyesterovou přízí. Hliníkové lanové spojky. Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových trubek nosné konstrukce.

Rozměry (m) 3,0x3,8x2,0

Max. výška pádu (m) 0,95, kotvení,doplňky,detaily,D+M

"

Díl: 10		**Sadové úpravy**				**18 212,00**
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	4,00000	458,50	1 834,00
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00000	705,00	2 820,00
4	18422R	Zdravotní řez ovocných dřevin, práce ve výškach na stromech	hod	18,00000	350,00	6 300,00
5	220040711R00	Odvoz větví a dřevin	kpl	1,00000	7 258,00	7 258,00

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	12	Odpočet - SO 05 Rekonstrukce historického oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**-196 200,00**
4	622421121R00	Omítka vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené	m2	-300,00000	220,00	-66 000,00
		stěny:300*1 :				
		300*-1		-300,00000		
5	622421143R00	Omítka vnější stěnvápené nebo vápenocementové štukové, složitost 1-2	m2	-300,00000	434,00	-130 200,00
		stěny:300*1 :				
		300*-1		-300,00000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**-4 625,22**
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-14,73000	314,00	-4 625,22

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy
O:	ZL 4	Drobné změny
R:	13	Přípočet - SO 05 Rekonstrukce historického oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**0,00**
1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,00000	314,00	0,00
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**31 377,00**
2	765311511R00	Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava režná, segmetnový řez tašek	m2	15,00000	785,00	11 775,00
		stříšky:0,5*30 :				
		15		15,00000		
3	765311534R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, hřeben, povrchová úprava režná	m	30,00000	651,00	19 530,00
		stříšky:1*30 :				
		30		30,00000		
4	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	%	9,00000	8,00	72,00