

V KOMUNIKACI A CHODNÍKU



- UPOZORNĚNÍ:

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ SNIŽENÉHO KRYTÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (MÉNĚ NEŽ JE KONSTRUKCE KOMUNIKACE DANÁ SKLADBOU 3,4 DLE SO101) BUDE NUTNÉ PROVÉST OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚNOSNOST TĚLESA KOMUNIKACE A OCHRANU POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, V TOMTO PŘÍPADĚ BUDE VÝKOPOVÁ RÝHA ROZŠÍŘENA O 0,50 m NA KAŽDOU STRANU A BUDE PROVEDENA ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ DESKA V TL. 0,15 m Z BETONU C25/30, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ S OKEM 100/100 S KRYTÍ 50 mm.

Vedoucí projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ		Zodpovědný projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ		Vypracoval ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ		 DOPRAVNÍ PROJEKCE RÝMAŘOV	
INVESTOR: Město Rýmařov, IČ: 00296317, DIČ: CZ 00296317, náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov		DATUM		05/2022			
ÚČEL: Projektová dokumentace pro provádění stavby		FORMÁT		A3			
AKCE: Chodník Edrovice - Janovice, k. ú. Rýmařov		ÚČEL		DPS			
		ČÍS.ZAKÁZKY		2126			
		MĚŘÍTKO		1:25			
ČÁST: D - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		ČÍSLO PARÉ		ČÍSLO VÝKRESU			
OBJEKT: SO301 - dešťová kanalizace							
PŘÍLOHA: VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ						D.1.3.10	