ŘEZ 8 - 8´



STANIČENÍ	VÝŠKA POVRCHU	VÝŠKA PŮVODNÍHO TERÉNU	VÝŠKA ZEMNÍ PLÁNĚ PO SEJMUTÍ ORNICE	VÝŠKA HTÚ
0.14	209,780 (210,410)	209,42	209,12	209,120
0.55	209,780	209,42	209,12	209,120
2.55	209,78	209,42	209,12	209,120
3.05	209,76	209,42	209,12	209,120
6.08	209,605	209,40	209,10	209,085
6.53	209,58	209,39	209,09	209,065
	209,55	209,39	209,09	209,03
9.43	209,48	209,31	209,01	208,955
10.94	209,44	209,27	208,29	208,91
18.94	209,175	209,01	208,71	208,66
21.08	209,20	208,94	208,64	208,80 / 208,70
25.57	209,975	208,79	208,49	208,56
37.18	208,60	208,44	208,14	208,185
39.28	208,66 / 208,76	208,39	208,09	208,24
40.38	208,765 / 208,750	208,37	208,07	208,36
44.09	208,900	208,28	207,98	207,98
44.20				

SR=203,000

ŘEZ 9 - 9´



STANIČENÍ	VÝŠKA POVRCHU	VÝŠKA PŮVODNÍHO TERÉNU	VÝŠKA ZEMNÍ PLÁNĚ PO SEJMUTÍ ORNICE	VÝŠKA HTÚ
0.37	210,15 (210,05)	210,10	209,80	209,80
3.28	209,85	209,60	209,30	209,35
9.54	209,65 / 209,67	209,35	209,05	209,15
10.95	209,70	209,25	208,95	209,40
33.05	209,02	208,85	208,55	208,72
35.03	208,96	208,85	208,50	208,66
41.11	208,78	208,35	208,05	208,48
43.07	208,79	208,50	208,20	
44.89	208,80	208,6	209,3	

SR=203,000

S

LEGENDA

- BETONOVÁ DLAŽBA, POJÍZDNÉ PLOCHY TL. 80MM, POCHŮZÍ PLOCHY TL. 60MM
- LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4-8 TL. 40MM
- ŠTĚRK FR. 32 - 63MM S VÝPLNÍ
- ŠTĚRKODRŤ
- HUTNĚNÝ NÁSYP HTÚ
- PŮVODNÍ ZEMINA
- PRŮBĚH PŮVODNÍHO TERÉNU
- PRŮBĚH PŮVODNÍHO TERÉNU PO SEJMUTÍ ORNICE
- PRŮBĚH UPRAVENÉHO TERÉNU
- NAVRŽENÁ HLOUBKA SANACE PODLOŽÍ - 1M OD ÚROVNĚ UPRAVENÉHO TERÉNU (POJÍZDNÉ PLOCHY PARKOVIŠTĚ)

Autor návrhu stavby:	Hl. inženýr projektu:	Odpovědný projektant:	Vypracoval:
kolektiv a.123, s.r.o.	Ing. M. Klempíř	Ing. M. Klempíř	Ing. M. Klempíř

a.123, s.r.o., ateliér
třída Kpt. Jaroše 19
602 00 Brno, Česká republika
tel: 545 217 865
IČ: 29183979
DIČ: CZ29183979
e-mail: a123sro@a123sro.cz
www.a123sro.cz

Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Místo stavby: p.č. 3614, k.ú. Černá Pole, Brno

Stupeň PD: SPOLEČNÉ POVOLENÍ | Část PD: SO 02 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

„PROVIZORNÍ PARKOVIŠTĚ MĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO“
p.č.3614 a 3612, k.ú. Černá Pole

Formát:	A4
Datum:	07/2022
Číslo zakázky:	a.2213
Měřítko:	1:100
Stavební objekt:	SO 02, SO 06

Název SO: DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ KTÚ + OZELENĚNÍ

PODÉLNÉ ŘEZY - 8, 9

č. paré: | Číslo výkresu: 09