





! VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA, TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
<div></div>	



NÁZEV PROJEKTU "OPRAVA ŘADOVÝCH GARÁŽÍ, Areál technických služeb Kroměříž"	
MÍSTO STAVBY Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž Parcela č. st. 5953,; k.ú. Kroměříž [674834]	
INVESTOR Kroměřížské technické služby, s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž	
OBJEKT S003	
ČÁST PROJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV	STUPEŇ
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	NS07

<div><div>GP</div></div> <div>GARANT projekt s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: garantprojekt.cz</div>	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	Ing. Stanislav Smolík, č. autorizace 1006132
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Stanislav Smolík
VYPRACOVAL	Ing. Petr Kopecký
ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
202405	10/2024
	STUPEŇ
	DPS

NÁZEV AKCE: "OPRAVAŘADOVÝCH GARÁŽÍ, Areál technických služeb Kroměříž"

OZN	KS	NÁHLED	NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	R. Š. / ROZMĚR [mm]	TL. STĚNY [mm]	DÉLKA 1 KS [mm]	KOTVENÍ	POZNÁMKA / PŘÍSLUŠENSTVÍ
K01	4		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKOVÁNÍM	ŠEDÝ HLINÍK - METALÍZA RAL 9007	R.Š. 220	min 0,70	1 800	MECHANICKÉ, POMOCÍ KOVOVÝCH PŘÍPONEK	UKONČENO PO BOCÍCH PLASTOVÝMI KRYTKAMI, PŘESAŘ PŘES STĚNU min. 30 MM, DODRŽET ZÁSADY DLE ČSN 73 3610, KOORDINOVAT S ROZMĚRY OKEN
K02	1		HŘEBENOVÝ PLECH	POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKOVÁNÍM	ŠEDÝ HLINÍK - METALÍZA RAL 9007	R.Š. 470	min 0,70	32 500	MECHANICKÉ	DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH SPOJOVACÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ; DODRŽET ZÁSADY DLE ČSN 73 3610; ŘEŠENÍ DOPORUČENÉ, BUDE UPŘESNĚNO DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY
K03	2		LIŠTA OKAPNÍ	POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKOVÁNÍM	ŠEDÝ HLINÍK - METALÍZA RAL 9007	R.Š. 250	min 0,70	32 700	MECHANICKÉ	DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH SPOJOVACÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ; DODRŽET ZÁSADY DLE ČSN 73 3610
K04	2		UKONČUJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ U ŠTÍTOVÉ STĚNY	POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKOVÁNÍM	ŠEDÝ HLINÍK - METALÍZA RAL 9007	R.Š. 200	min 0,70	9 990	MECHANICKÉ	DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH SPOJOVACÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ; DODRŽET ZÁSADY DLE ČSN 73 3610

NÁZEV AKCE: "OPRAVAŘADOVÝCH GARÁŽÍ, Areál technických služeb Kroměříž"

OZN	NÁHLED	MNOŽSTVÍ [ks]	NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	R. Š. / ROZMĚR [mm]	TL. STĚNY [mm]	DÉLKA 1 KS [mm]	DÉLKA CELKEM [mm]	KOTVENÍ	POZNÁMKA / PŘÍSLUŠENSTVÍ
K05		4	OKAPOVÝ ŽLAB	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC	ŠEDÝ HLINÍK - METALÍZA RAL 9007	R.Š. 400; Ø 200	min 0,70	16 350	65 400	MECHANICKÉ - KOTEVNÍ HÁKY	VČETNĚ KOTLÍKŮ; DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH SPOJOVACÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ; DODRŽET ZÁSADY DLE ČSN 73 3610; VČETNĚ OKAPOVÝCH HÁKŮ
K06		4	DEŠŤOVÝ SVOD	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC	ŠEDÝ HLINÍK - METALÍZA RAL 9007	Ø 150	min 0,70	4 500	18 000	MECHANICKÉ - KOTEVNÍ HÁKY	UKONČENO LAPAČEM STŘEŠNÍCH SPLAVENIN; DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH SPOJOVACÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ; DODRŽET ZÁSADY DLE ČSN 73 3610